



ŘEZ (M 1 : 20)



ČELNÍ POHLED (M 1 : 20)



- Režné zdivo z lomového kamene (dle ČSN 73 2310):
- zdivo oboustranně lícované
 - malta ve spárách v líci musí ustupovat o 20 až 30 mm
 - vyklínovat spáry v líci se nedovoluje
 - zdivo se spáruje cementovou maltou
 - šířka spár je 15 až 40 mm
 - zdivo musí být dobře příčně provázáno, styčné spáry ve vrstvách zdiva nad sebou se musí střídat
 - ložné plochy kamenů se musí při zdění vlhčit, aby neodebíraly vodu maltě
 - plochy kamene se při zdění opracovávají dle ON 72 0805



SO 02 OHRADNÍ ZEĎ HŘBITOVA - 1. ČÁST, VÝCHODNÍ STRANA

ZODP. PROJEKTANT		AUTOCAD	ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA s.r.o. Chlum u Třeboně č.p. 286 378 04 Chlum u Třeboně tel. 724 304 207 IČ 46 99 14 50 DIČ CZ 46 99 14 50	
Ing. JAROMÍR SKOUPIL, Ph.D.		Ing. JAROMÍR SKOUPIL, Ph.D.		
VYPRACOVAL	Ing. JAROMÍR SKOUPIL, Záhřebská 2490, 616 00 Brno			
ZADAVATEL	Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro			
AKCE REVITALIZACE HŘBITOVA VE STŘÍBŘE I. ETAPA			FORMÁT	2 A4
			DATUM	12/2017–03/2018
			Č. ZAKÁZKY	24/17
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO	1:20
OBSAH VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKRESU 2