OPRAVA RYBNÍKA

odbahnění rybníka, kolem rybníka posázet lomové kameny a vysázet vodomilné rostliny, kolem rybníka vést pěšinu s možností posezení na lavičkách, zrenovovat ocelovou mříž u odtoku z rybníka

OPRAVA KAPLIČKY

celkové opravení kapličky, vést pěšinu s dveřím do kapličky, odstranit křoví, které zabraňuje pohledu na kapličku

PROSTOR U PUMPY

opravení pumpy, kolem pumpy položit dlažbu z lámané žuly, prokácet některé nepůvodní stromy v prostoru

VIKINGHORSE MILEVO

před penzionem dát zatravňovací dlaždice do prostoru pro parkování

NOVÉ POSEZENÍ

vytvoření nového odpočinkového místa u autobusové zastávky - set dřevěných lavic a stolu, opravit boží muka

OPRAVA AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY

rekonstrukce busové čekárny, kvůli jejímu prosvětlení

NOVÉ MÍSTO PRO KONTEJNERY

výměna míst konetejnerů pro tříděný odpad s nástěnkou

Milevo

LEGENDA

STAV

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- 491/4 POZEMEK DLE KN VČ. Č.P.
- 447 VRSTEVNICE
- ZÁSTAVBA
- MÍSTNÍ A ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ASFALT
- TRAVNÍ POROSTY
- VODNÍ PLOCHY A TOKY
- VZROSTLÁ ZELEŇ
- EL. VEDENÍ 35kV - NADZEMNÍ VČ. SLOUPU
- VPUSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STUDNA
- VODOVODNÍ ŠACHTA

NÁVRH

- MÍSTNÍ A ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ASFALT
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE
- LOMOVÝ KÁMEN
- CHODNÍK - LÁMANÁ ŽULA
- NEZPEVNĚNÁ PĚŠINA
- PODKLADOVÝ ŠTĚRK
- KÁCENÁ VZROSTLÁ ZELEŇ
- MOBILIÁŘ - LAVIČKY
- MOBILIÁŘ - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - OPRAVOVANÁ
- MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÝ STŮL
- MOBILIÁŘ - INFORMAČNÍ CEDULE

03 ÚS VP NÁVSI SÍDLA MILEVO

HLAVNÍ VÝKRES

M1:500

DATUM:	2018
FÁZE:	ČISTOPIS ÚZEMNÍ STUDIE
OBJEDNATEL:	MĚSTO STŘÍBRO
ZPRACOVATEL:	ATELIÉR T-PLAN, s.r.o. Ing.arch. Karel Beránek Bc. Roman Soukup

S

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ATELIER T-plan s. r. o.