



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ **STŘÍBRO**

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Ing. arch. Alena Švandelíková

LISTOPAD 2020

Zadavatel:**Město Stříbro**

Adresa: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 002 60 177

Pořizovatel:**Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro**

Bc. Jana Kopetová

Adresa: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

Tel.: 374 801 143 / e-mail: kopetova@mustribro.cz

Zhotovitel:**Společnost AC-S – Švandelíková**

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Adresa: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun

IČ: 084 38 391

Zastoupená RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem

a

Ing. arch. Alena Švandelíková

Nad Zámečkem 385/39, 152 00 Praha 5

IČ: 759 95 123

Správce společnosti: RNDr. Milan Svoboda

Tel.: 739 095 871 / e-mail: milan.svoboda@ateliercs.cz

Tým zhotovitele:

RNDr. Milan Svoboda

Ing. arch. Alena Švandelíková

Ing. Jan Cihlář

Mgr. Simona Marhounová

Ing. Romana Papežová

Mgr. Radka Dvorská

Obsah:

Textová část

1.	Úvod	1
2.	Rozsah úplné aktualizace 2020	2
2.1	Aktualizace rozsahu ÚAP SO ORP Stříbro dle novelizovaného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb.	2
2.2	Aktualizace jevů	9
2.3	Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území	11
3.	Základní údaje a informace	12
3.1	Zkratky a pojmy	12
3.2	Přehled sledovaných jevů a jejich charakteristiky z hlediska rozboru udržitelného rozvoje	13
3.3	Přehled použitých podkladů	22
4.	Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území	24
4.1	Širší územní vztahy	26
4.2	Prostorové a funkční uspořádání území	27
4.3	Struktura osídlení	30
4.4	Sociodemografické podmínky a bydlení	42
4.5	Příroda a krajina	50
4.6	Vodní režim a horninové prostředí	59
4.7	Kvalita životního prostředí	65
4.8	Zemědělská půda a lesy	72
4.9	Občanská vybavenost a veřejná prostranství	76
4.10	Veřejná dopravní a technická infrastruktura	81
4.11	Ekonomické a hospodářské podmínky	104
4.12	Rekreace a cestovní ruch	106
4.13	Bezpečnost a ochrana obyvatel	109
4.14	Hodnoty území a limity v území	110
4.15	Záměry na změny v území	110
5.	Rozbor udržitelného rozvoje území	113
5.1	Analýza pozitiv a negativ v území	113
5.2	Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, jejich vzájemné vazby a trendy vývoje území	115
5.3	Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci	119
6.	Údaje za jednotlivé obce	120
6.1	Benešovice	120
6.2	Bezručice	126

6.3	Cebiv	132
6.4	Černošín	137
6.5	Erpužice.....	144
6.6	Horní Kozolupy	149
6.7	Kladruby	154
6.8	Kokašice	160
6.9	Konstantinovy Lázně	165
6.10	Kostelec.....	172
6.11	Kšice.....	178
6.12	Olbramov	183
6.13	Ošelín	187
6.14	Prostiboř	192
6.15	Skapce.....	196
6.16	Stříbro.....	201
6.17	Sulislav	209
6.18	Svojšín.....	213
6.19	Sytno	219
6.20	Trpísty.....	224
6.21	Únehle	229
6.22	Vranov	233
6.23	Záchlumí	238
6.24	Zhoř	243
7.	Závěr	248
8.	Schémata	249

Grafická část

1	VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ	1 : 10 000
2	VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	1 : 10 000
3	VÝKRES ZÁMĚRŮ NA ZMĚNY V ÚZEMÍ	1 : 10 000
4	VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD	1 : 10 000

Seznam tabulek

Tabulka 1: Rozdílová tabulka jevů ÚAP dle znění vyhlášky č. 500/2006 ve znění platném pro aktualizaci ÚAP v roce 2016 a ve znění platném pro aktualizaci v roce 2020	3
Tabulka 2: Zkratky a pojmy použité v dokumentu	12
Tabulka 3: Přehled a charakteristiky sledovaných jevů (zdroj: vyhláška č. 500/2006 Sb.)	13
Tabulka 5: Přehled obcí, katastrálních území a základních sídelních jednotek SO ORP Stříbro (zdroj: ÚIR ČR, 2020).....	24

Tabulka 4: Srovnání geografických údajů správních obvodů ORP Plzeňského kraje (zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2019)	26
Tabulka 6: Rozdělení obcí v SO ORP Stříbro do kategorií dle počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2019)	30
Tabulka 7: Památkově chráněná území a objekty v území SO ORP Stříbro (zdroj: Monumnet 2020, data NPÚ)	36
Tabulka 8: Urbanistické hodnoty v území SO ORP Stříbro (zdroj: průzkumy 2008 - 2020)	40
Tabulka 9: Brownfields v obcích SO ORP Stříbro (zdroj: průzkum v terénu)	41
Tabulka 10: Počet obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP v letech 2010-2019 (zdroj: ČSÚ, k 31. 12.)	42
Tabulka 11: Počty obyvatel obcí SO ORP Stříbro v dlouhodobém pohledu (zdroj: ČSÚ - SLDB)	43
Tabulka 12: Vývoj obyvatelstva v obcích SO ORP Stříbro v letech 2001 – 2019 (zdroj: ČSÚ)	45
Tabulka 13: Ukazatele pohybu obyvatelstva v obcích SO ORP Stříbro za posledních pět let (2015 – 2019; zdroj: ČSÚ)	45
Tabulka 14: Ukazatele věkové struktury obcí SO ORP Stříbro k 31. 12. 2019 (zdroj: ČSÚ)	46
Tabulka 15: Změny ukazatelů věkové struktury za posledních pět let (2015 – 2019; zdroj: ČSÚ)	47
Tabulka 16: Národnostní struktura v % k 26. 3. 2011 (zdroj: SLDB)	48
Tabulka 17: Počty dokončených bytů (celkem / v RD) v obcích SO ORP Stříbro v období 2012 - 2019 (zdroj: ČSÚ)	49
Tabulka 18: Bioregiony a biochory zastoupené v území SO ORP Stříbro (zdroj: data AOPK, 2012)	50
Tabulka 19: Využití pozemků ve SO ORP Stříbro (zdroj: ČSÚ, k 30. 12. 2019)	51
Tabulka 20: Koeficient ekologické stability v obcích SO ORP Stříbro (zdroj: ČSÚ, 31. 12. 2019)	52
Tabulka 21: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evropsky významné lokality NATURA 2000 v území SO ORP Stříbro (zdroj: AOPK, 2020)	53
Tabulka 22: Památné stromy či jejich skupiny na území SO ORP Stříbro (zdroj: AOPK, 2020)	54
Tabulka 23: Přírodní parky na území SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro 2010)	57
Tabulka 24: Přehled území vymezených pro ochranu zdrojů nerostných surovin v SO ORP Stříbro (zdroj: data ČBÚ, 2012)	60
Tabulka 25: Lokality postižené těžbou (poddolovaná území) v SO ORP Stříbro (zdroj: data ČBÚ, 2014)	60
Tabulka 26: Geomorfologické jednotky na území SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro, 2008)	64
Tabulka 27: Charakteristiky klimatických oblastí zastoupených v SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro 2008)	65
Tabulka 28: Významné stacionární zdroje znečištění ovzduší na území SO ORP Stříbro (zdroj: ČHMÚ 2018)	66
Tabulka 29: Využívané profily sledování jakosti vody v SO ORP Stříbro (zdroj: ČHMÚ, září 2020)	69
Tabulka 30: Přehled zařízení pro nakládání s odpady v území SO ORP Stříbro (zdroj: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni , 2020)	69
Tabulka 31: Přehled lokalit ekologických rizik v SO ORP Stříbro (zdroj: data MŽP, SEKM 2017)	71
Tabulka 32: Potenciální ohrožení půd vodní erozí v katastrálních územích SO ORP Stříbro (zdroj: SOWAC GIS, k 14. 2. 2011)	72
Tabulka 33: Charakteristika přírodních vegetačních stupňů lesů vyskytujících se na území SO ORP (zdroj: ÚAP ORP Stříbro, 2008)	75
Tabulka 34: Školská zařízení v obcích SO ORP Stříbro (zdroj: RISY, www.obcí, 2019)	76
Tabulka 35: Zařízení zdravotní péče v obcích SO ORP Stříbro	77
Tabulka 36: Veřejná správa a důležité instituce pro území SO ORP Stříbro (zdroj: stránky obcí, 2020)	79
Tabulka 37: Dopravní spojení obcí s centry osídlení ve všední den	83
Tabulka 38: Dopravní spojení obcí s centry osídlení o víkendu - přímá spojení	83
Tabulka 39: Přehled cyklotras v území SO ORP Stříbro (zdroj: www.mapy.cz , 2020)	84
Tabulka 40: Turistické trasy a naučné stezky na území SO ORP Stříbro (zdroj: www.mapy.cz , 2020)	85
Tabulka 41: Ochranná pásma silnic a železnic (zdroj: Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)	86
Tabulka 42: Zásobování vodou obcí a jejich částí v SO ORP Stříbro (zdroj: data poskytovatelů; Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, 2020)	86
Tabulka 43: Zařízení k odvádění a čištění odpadních vod v obcích a jejich částech v SO ORP Stříbro (zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje – karty obcí, 2020)	93
Tabulka 44: Plynovody a plynifikace obcí v SO ORP Stříbro (zdroj: data RWE)	100
Tabulka 45: Ochranná pásma vodovodů (zdroj: zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění)	103
Tabulka 46: Ochranná pásma kanalizačních stok (zdroj: zákon č. 274/2001 Sb.)	103
Tabulka 47: Ochranná pásma plynárenských zařízení (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění)	103
Tabulka 48: Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)	103
Tabulka 49: Ochranná pásma vedení elektrické energie (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)	103
Tabulka 50: Ochranná pásma elektrických stanic a výroben elektřiny (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)	104

Tabulka 51: Ochranná pásma rádiových zařízení a rádiových směrových spojů (zdroj: zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění)	104
Tabulka 52: Vývoj míry nezaměstnanosti v obcích SO ORP Stříbro v letech 2012 – 2019 (zdroj: ČSÚ)	104
Tabulka 53: Ekonomické subjekty (ES) v obcích SO ORP Stříbro k 31. 12. 2019 (zdroj: ČSÚ MOS).....	106
Tabulka 54: Ubytovací zařízení v SO ORP Stříbro (zdroj: průzkumy zpracovatele 2020)	106

1. Úvod

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou od 1. 1. 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 183/2006 Sb., významným nástrojem územního plánování. ÚAP jsou povinně vytvářené a průběžně aktualizované pro celé území České republiky, a to ve dvou úrovních - pro správní území obcí s rozšířenou působností (ORP) a pro správní území kraje.

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a slouží především jako podklad pro vytváření politiky územního rozvoje, pro tvorbu územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací. Díky komplexnímu pojetí ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů na území obcí, které nemají vytvořený územní plán, mohou sloužit také pro tvorbu technické mapy města.

ÚAP SO ORP Stříbro byly pořízeny v listopadu 2008 Městským úřadem Stříbro ve spolupráci se společností Berit, a.s.

První aktualizace byla provedena společností Georeal, spol. s r. o. v roce 2010.

Druhá aktualizace byla zadána v srpnu 2012 a dokončena v prosinci 2012 zhotovitelem RNDr. Milan Svoboda.

Třetí aktualizace probíhala v období srpen – listopad 2014. Zhotovitelem byl rovněž RNDr. Milan Svoboda.

Čtvrtá aktualizace probíhala v období září – listopad 2016. Zhotovitelem byla společnost HaskoningDHV, spol. s r. o.

Pátá aktualizace probíhala v období září – listopad 2020. Zhotovitelem byla společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r. o.

2. Rozsah úplné aktualizace 2020

Při páté úplné aktualizaci ÚAP SO ORP Stříbro byly provedeny tyto činnosti:

2.1 Aktualizace rozsahu ÚAP SO ORP Stříbro dle novelizovaného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Na základě platného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb. po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb. byly provedeny významné úpravy dokumentace spočívající zejména v rozdílném výčtu sledovaných jevů ÚAP, rozšíření tematických oblastí a změnách v metodice provedení rozboru udržitelného rozvoje území. Tyto úpravy se v rámci aktualizace 2020 promítly do dokumentace zejména v datové a grafické části úpravou a doplněním sledovaných jevů ÚAP, v textové části proběhla úprava členění kapitol a věcně byly doplněny analýzy a rozborů v rozsahu nových tematických oblastí. Úpravy textové části byly provedeny následovně:

V kapitole 4. **Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území** byly provedeny následující úpravy:

- nově doplněny tematické oblasti / podkapitoly:
 - Širší územní vztahy,
 - Prostorové a funkční uspořádání území,
 - Občanská vybavenost a veřejná prostranství,
 - Bezpečnost a ochrana obyvatel,
- upraven název a obsah tematické oblasti / podkapitoly Sídlení a urbanistická struktura – nově Struktura osídlení,
- sloučeny tematické oblasti / podkapitoly Horninové prostředí, geologie, pedologie a Vodní režim, hydrologie, vodní zdroje – nově Vodní režim a horninové prostředí,
- sloučeny tematické oblasti / podkapitoly Sociodemografické podmínky a Bydlení – nově Sociodemografické podmínky a bydlení,
- upraven název a obsah tematické oblasti / podkapitoly Hygiena životního prostředí – nově Kvalita životního prostředí,
- upraven název a obsah tematické oblasti / podkapitoly Hospodářské prostředí – nově Ekonomické a hospodářské podmínky.

Do kapitoly 4. **Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území** byly přesunuty podkapitoly 5.3 Hodnoty území a limity v území (nově podkapitola 4.14) a 5.4 Záměry na změny v území (nově podkapitola 4.15).

V kapitole 5. **Rozbor udržitelného rozvoje území** byly provedeny následující úpravy:

- upraven název a obsah podkapitoly 5.1 Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – nově Analýza pozitiv a negativ v území
- upraven název a obsah podkapitoly 5.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obcí – nově Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, jejich vzájemné vazby a trendy vývoje území,
- do kapitoly 5.2 upraveno a aktualizováno vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území (nově podkapitola 5.2.1)
- do kapitoly 5.2 doplněny požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek v rámci pilířů udržitelného rozvoje území (nově podkapitola 5.2.2),

V kapitole 6. **Údaje za jednotlivé obce** byly ve všech podkapitolách (členěných dle obcí) zrušeny podkapitoly SWOT analýzy a nahrazeny novými podkapitolami Analýza pozitiv a negativ v území, které zahrnují rovněž požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území.

Sledované jevy byly v souladu s platným zněním vyhlášky č. 500/2006 Sb. upraveny způsobem uvedeným v následující tabulce.

Tabulka 1: Rozdílová tabulka jevů ÚAP dle znění vyhlášky č. 500/2006 ve znění platném pro aktualizaci ÚAP v roce 2016 a ve znění platném pro aktualizaci v roce 2020

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
1	zastavěné území	beze změny	1	zastavěné území
		nový jev zahrmující data původních jevů 2 a 3	1a	plochy s rozdílným způsobem využití
		nový jev zahrmující data původního jevu 117 zahrmující část dat původního jevu 4 (plochy přestavby)	1b	zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
2	plochy výroby	změna jevu nově vymezená data	2	zařízení výroby
3	plochy občanského vybavení	změna jevu nově vymezená data	3	zařízení občanského vybavení
		nový jev zahrmující data původního jevu 115	3a	veřejná prostranství
4	plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území	jev zrušen data převedena do nového jevu 1b a 4a		
		nový jev zahrmující na část dat původního jevu 4 (plochy brownfields)	4a	brownfieldy
5	památková rezervace včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 5a		
		nový jev zahrmující data původních jevů 5 a 6	5a	památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
6	památková zóna včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 5a		
7	krajinná památková zóna**	jev zrušen data převedena do nového jevu 5a		
8	nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 8a		
		nový jev zahrmující data z původních jevů 8 a 9	8a	nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
9	nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 8a		
10	památká UNESCO včetně ochranného pásma**	upraven název jevu	10	statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny**
11	urbanistické hodnoty	upraven název jevu a rozšířen obsah jevu převedena data z původních jevů 12, 15, 20	11	urbanistické a krajinné hodnoty
		nový jev	11a	struktura a výška zástavby
12	region lidové architektury	jev zrušen data převedena do jevu 11		
13	historicky významná stavba, soubor	jev zrušen data převedena do nového jevu 13a		

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
		nový jev zahnující data z původních jevů 13, 14	13a	architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
14	architektonicky cenná stavba, soubor	jev zrušen data převedena do nového jevu 13a		
15	významná stavební dominanta	jev zrušen data převedena do jevu 11		
16	území s archeologickými nálezy	<i>beze změny</i>	16	území s archeologickými nálezy
17	oblast krajinného rázu a její charakteristika	jev zrušen		
		nový jev	17a	krajinný ráz
		nový jev	17b	krajiny a krajinné okrsky
18	místo krajinného rázu a jeho charakteristika	jev zrušen		
19	místo významné události	jev zrušen		
20	významný vyhlídkový bod	jev zrušen data převedena do jevu 11		
21	územní systém ekologické stability	<i>beze změny</i>	21	územní systém ekologické stability
22	významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou	jev zrušen data převedena do nového jevu 23a		
23	významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou**	jev zrušen data převedena do nového jevu 23a		
		nový jev zahnující data z původních jevů 22 a 23	23a	významné krajinné prvky
24	přechodně chráněná plocha**	upraven pouze název jevu	24	přechodně chráněné plochy**
25	národní park včetně zón a ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 25a		
		nový jev zahnující data z původních jevů 25, 26	25a	velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků**
26	chráněná krajinná oblast včetně zón**	jev zrušen data převedena do nového jevu 25a		
27	národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 27a		
		nový jev zahnující data z původních jevů 27, 28, 29, 31	27a	maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
28	přírodní rezervace včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 27a		
29	národní přírodní památka včetně ochranného pásma položkou**	jev zrušen data převedena do nového jevu 27a		
30	přírodní park	<i>beze změny</i>	30	přírodní park
31	přírodní památka včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 27a		

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
32	památný strom včetně ochranného pásma	upraven název jevu	32	památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu
33	biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO**	upraven název jevu	33	biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky
34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita	beze změny	34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
35	NATURA 2000 - ptačí oblast**	beze změny	35	NATURA 2000 - ptačí oblast**
		nový jev	35a	smluvně chráněná území**
36	lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem**	beze změny	36	lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem**
		nový jev	36a	mokřady dle Ramsarské úmluvy**
		nový jev	36b	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37	lesy ochranné	jev zrušen data převedena do nového jevu 37a		
		nový jev zahnující data z původních jevů 37, 38, 39, 40	37a	lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa
38	les zvláštního určení	jev zrušen data převedena do nového jevu 37a		
39	lesy hospodářské	jev zrušen data převedena do nového jevu 37a		
40	vzdálenost 50 m od okraje lesa	jev zrušen data převedena do nového jevu 37a		
41	bonitovaná půdně ekologická jednotka	upraven název jevu	41	bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu
42	hranice biochor	jev zrušen		
		nový jev	42a	plochy vodní a větrné eroze*
43	investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	beze změny	43	investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
		nový jev	43a	plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění*
44	vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem	upraven název jevu	44	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma
45	chráněná oblast přirozené akumulace vod**	upraven název jevu	45	chráněné oblasti přirozené akumulace vod**
46	zranitelná oblast**	upraven název jevu	46	zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod**
		nový jev	46a	povrchové vody využívané ke koupání*
47	vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod	upraven název a obsah jevu zahnující data z původního jevu 48	47	vodní útvary povrchových vod a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma
48	vodní nádrž	jev zrušen data převedena do jevu 47		

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
		nový jev	48a	území chráněná pro akumulaci povrchových vod
49	povodí vodního toku, rozvodnice	beze změny	49	povodí vodního toku, rozvodnice
50	záplavové území	jev zrušen data převedena do jevu 50a		
		nový jev zahnující data z původního jevu 50 a 51	50a	záplavové území včetně aktivních zón
51	aktivní zóna záplavového území	jev zrušen data převedena do jevu 50a		
52	území určené k rozlivům povodní**	jev zrušen data převedena do jevu 54a		
		nový jev	52a	kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem
		nový jev	52b	kritické body a jejich povodí
53	území zvláštní povodně pod vodním dílem	upraven název jevu	53	území ohrožená zvláštními povodněmi
54	Objekt/zařízení protipovodňové ochrany	jev zrušen data převedena do jevu 54a		
		nový jev zahnující data z původního jevu 52 a 54	54a	stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní
55	přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem	beze změny	55	přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma
56	lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa	beze změny	56	lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa
57	dobývací prostor	beze změny	57	dobývací prostory
58	chráněné ložiskové území	beze změny	58	chráněná ložisková území
59	chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry**	beze změny	59	chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry**
60	ložisko nerostných surovin	beze změny	60	ložiska nerostných surovin
61	poddolované území	beze změny	61	poddolovaná území
62	sesuvné území a území jiných geologických rizik	beze změny	62	sesuvná území a území jiných geologických rizik
63	staré důlní dílo	beze změny	63	stará důlní díla
64	staré zátěže území a kontaminované plochy	beze změny	64	staré zátěže území a kontaminované plochy
		nový jev zahnující data z původního jevu 66	64a	uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu**
65	oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší	upraven název jevu	65	oblasti s překročenými imisními limity
66	odval, výsypka, odkaliště, halda**	jev zrušen data převedena do nového jevu 64a		
67	technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma	beze změny	67	technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
68	vodovodní síť včetně ochranného pásma	beze změny	68	vodovodní řady a jejich ochranná pásma
69	technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma	beze změny	69	technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
70	stoková síť vč. ochranného pásma	beze změny	70	kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
71	výrobní elektrárny vč. ochranného pásma	beze změny	71	výrobní elektrárny a jejich ochranná pásma*
72	elektrická stanice vč. ochranného pásma	beze změny	72	elektrické stanice a jejich ochranná pásma
73	nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma	beze změny	73	nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
74	technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného a bezpečnostního pásma	beze změny	74	technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
75	vedení plynovodu vč. ochranného pásma	beze změny	75	vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
76	technologický objekt zásobování jinými produkty vč. ochranného pásma	beze změny	76	technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
77	ropovod vč. ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 77a		
		nový jev zahrnující data z původního jevu 77 a 78	77a	vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
78	produktovod včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 77a		
79	technologický objekt zásobování teplem vč. ochranného pásma	beze změny	79	technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma
80	teplovod včetně ochranného pásma**	beze změny	80	teploměry a jejich ochranná pásma**
81	elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 82a		
82	komunikační vedení vč. ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 82a		
		nový jev zahrnující data z původního jevu 81 a 82	82a	elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
		nový jev	82b	sdrúžené liniové sítě**
83	jaderné zařízení**	beze změny	83	jaderná zařízení**
84	objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami)**	beze změny	84	objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami)**
85	skládka odpadu vč. ochranného pásma	beze změny	85	sklárky a jejich ochranná pásma
86	spalovna včetně ochranného pásma**	upraven obsah jevu	86	spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
87	zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma**	beze změny	87	zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma**
88	dálnice vč. ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
89	rychlostní silnice včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
90	silnice I. třídy včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
91	silnice II. třídy včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
92	silnice III. třídy včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
93	místní a účelové komunikace	jev zrušen data převedena do nového jevu 93a		
		nový jev zahrnující data z původních jevů 88, 89, 90, 91, 92, 93	93a	pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
		nový jev	93b	terminály a logistická centra**
94	železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 94a		
		nový jev zahrnující data z původního jevu 94, 95, 96 a 97	94a	železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
95	železniční dráha regionální včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 94a		
96	koridor vysokorychlostní železniční trati	jev zrušen		
97	vlečka včetně ochranného pásma	jev zrušen data převedena do nového jevu 94a		
98	lanová dráha včetně ochranného pásma**	beze změny	98	lanové dráhy a jejich ochranná pásma**
99	speciální dráha včetně ochranného pásma**	jev zrušen data převedena do nového jevu 94a		
100	tramvajová dráha včetně ochranného pásma**	beze změny	100	tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma**
101	trolejbusová dráha včetně ochranného pásma**	beze změny	101	trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma**
102	letišť včetně ochranných pásem	jev zrušen data převedena do nového jevu 102a		
		nový jev zahrnující data z původních jevů 102 a 103	102a	letišť a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
103	letecká stavba včetně ochranných pásem**	jev zrušen data převedena do nového jevu 102a		
104	vodní cesta**	beze změny	104	sledované vodní cesty**
105	hraniční přechod**	beze změny	105	hraniční přechody**
		nový jev	105a	linky a zastávky veřejné hromadné dopravy

Jevy pro aktualizaci v roce 2016		Změna jevu provedená novelou vyhlášky	Jevy pro aktualizaci v roce 2020	
Č. jevu	Název jevu		Č. jevu	Název jevu
106	cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka	upraven název a obsah jevu	106	cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky
107	objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma	beze změny	107	objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území
108	vojenský újezd**	beze změny	108	vojenské újezdy a jejich zájmová území**
109	vymezené zóny havarijního plánování	beze změny	109	vymezené zóny havarijního plánování
110	objekt civilní ochrany**	jev zrušen data převedena do nového jevu 110a		
		nový jev zahrnující data z původních jevů 110 a 111	110a	objekty civilní a požární ochrany
111	objekt požární ochrany	jev zrušen data převedena do nového jevu 110a		
112	objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky	jev zrušen data převedena do nového jevu 112a		
		nový jev zahrnující data z původního jevu 112	112a	stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu
113	ochranné pásmo hřbitova, krematoria	jev zrušen data převedena do nového jevu 113a		
		nový jev zahrnující data z původního jevu 113	113a	pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa
114	jiná ochranná pásma	beze změny	114	jiná ochranná pásma
115	ostatní veřejná infrastruktura	jev zrušen data převedena do nového jevu 3a		
116	počet dokončených bytů k 31.12. každého roku	jev zrušen		
		nový jev	116a	plán společných zařízení
117	zastavitelná plocha	jev zrušen data převedena do nového jevu 1b		
118	jiné záměry	upraven název a obsah jevu	118	další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou
		nový jev	118a	vymezení správních územních celků
119	jiné informace	upraven název a obsah jevu	119	další dostupné informace o území
Vysvětlivky:				
*	k jevu nebyla dodána data od poskytovatele			
**	jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje			

2.2 Aktualizace jevů

2.2.1 Aktualizace dle nově zhotovených a vydaných územně plánovacích dokumentací

Na území SO ORP Stříbro byly od října 2016 do září 2020 vydány následující územně plánovací dokumentace obcí (dle evidence územně plánovací činnosti ke dni 17. 9. 2020, zdroj: https://www.ur.cz/ilas/iLAS_ORP_MON1.asp):

Změna č. 2 ÚP Benešovice (nabytí účinnosti 20. 2. 2019)

Změna č. 3 ÚP Benešovice (nabytí účinnosti 20. 2. 2019)

Změna č. 3 ÚP Černošín (nabytí účinnosti 14. 6. 2017)

Územní plán Erpužice (nabytí účinnosti 22. 5. 2019)

Změna č. 1 ÚP Kostelec (nabytí účinnosti 19. 7. 2017)

Územní plán Kšice (nabytí účinnosti 7. 6. 2019)

Územní plán Olbramov (nabytí účinnosti 5. 11. 2019)

Změna č. 1 ÚP Ošelín (nabytí účinnosti 3. 12. 2019)

Změna č. 1 ÚP Stříbro (nabytí účinnosti 2. 11. 2017)

Změna č. 2 ÚP Stříbro (nabytí účinnosti 4. 9. 2018)

Změna č. 3 ÚP Stříbro (nabytí účinnosti 27. 4. 2019)

Územní plán Sulislav (nabytí účinnosti 3. 6. 2019)

Územní plán Svojšín (nabytí účinnosti 2. 12. 2016)

Územní plán Sytno (nabytí účinnosti 21. 4. 2017)

Územní plán Únehle (nabytí účinnosti 1. 1. 2020)

Územní plán Záchlumí (nabytí účinnosti 8. 6. 2018)

Změna č. 1 ÚP Zhoř (nabytí účinnosti 11. 7. 2017).

Podle těchto územně plánovacích dokumentací byly upraveny jevy:

- 1 zastavěné území
- 1a plochy s rozdílným způsobem využití (v rozsahu poskytnutých digitálních dat)
- 1b zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
- 21 územní systém ekologické stability
- 118 další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou (např. koridory nebo jiné záměry z ÚPD)

Území SO ORP Stříbro se dále týkají záměry dle nově vydaných aktualizací Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje:

- Aktualizace č. 2 ZÚR PK (nabytí účinnosti 29. 9. 2018) – území SO ORP Stříbro se týká vedení elektrické energie 400 kV – úprava šířky stávajícího koridoru
- Aktualizace č. 4 ZÚR PK (nabytí účinnosti 24. 1. 2019) – území SO ORP Stříbro se týká vedení VTL plynovodu přepravní soustavy (v době zhotovení aktualizace ÚAP již ve výstavbě)
- Podle těchto územně plánovacích dokumentací byl upraven jev:
 - 118 další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou (např. koridory nebo jiné záměry z ÚPD)

2.2.2 Aktualizace dle vlastních průzkumů zhotovitele

V období září – říjen 2020 provedl zhotovitel průzkumy v terénu s cílem upřesnit jevy, které se v ÚAP uvádějí dle konkrétní situace v území. Na základě průzkumů ověřeny, aktualizovány či nově doplněny jevy:

- 2 zařízení výroby
- 3 zařízení občanského vybavení
- 3a veřejná prostranství
- 4a brownfieldy
- 11 urbanistické a krajinné hodnoty
- 11a struktura a výška zástavby
- 13a architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb
- 105a linky a zastávky veřejné hromadné dopravy
- 113a pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa

2.2.3 Aktualizace dle údajů od poskytovatelů

Na základě údajů od poskytovatelů, které předal zhotoviteli pořizovatel ÚAP a dále údajů systematicky zpracovávaných KÚ Plzeňského kraje byly aktualizovány jevy:

8a	nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma
32	památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu
36	lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
36b	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa
41	bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu
44	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma
47	vodní útvary povrchových vod a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma
55	přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma
58	chráněná ložisková území
60	ložiska nerostných surovin
61	poddolovaná území
62	sesuvná území a území jiných geologických rizik
63	stará důlní díla
64	staré zátěže území a kontaminované plochy
65	oblasti s překročenými imisními limity
65a	hlukové zóny obcí
68	vodovodní řady a jejich ochranná pásma
69	technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma
70	kanalizační stoky a jejich ochranná pásma
72	elektrické stanice a jejich ochranná pásma
73	nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma
74	technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
75	vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
76	technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
77a	vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma
82a	elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
93a	pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
94a	železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma
102a	letišť a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
106	cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky
107	objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území
112a	stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu
114	jiná ochranná pásma
119	jiné informace

2.3 Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území

V rámci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastního rozboru (dále též „RURÚ“) byly aktualizovány demografické a další statistické údaje z aktuálních podkladů Českého statistického úřadu ČSÚ) k 31. 12. 2019.

Aktualizovány nebyly údaje zveřejňované ČSÚ pouze na základě Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), tyto údaje jsou uváděny nadále k roku 2011, kdy proběhlo poslední SLBD.

Zkontrolovány a aktualizovány byly dále všechny přehledy a informace o území uvedené v dalších částech zprávy.

V části věnované jednotlivým obcím byly aktualizovány přehledy jevů a záměrů, analýzy pozitiv a negativ, tabulky indikátorů rozboru udržitelného rozvoje a problémy k řešení v ÚPD.

3. Základní údaje a informace

3.1 Zkratky a pojmy

Tabulka 2: Zkratky a pojmy použité v dokumentu

Zkratka	Význam
BC	biocentrum
BK	biokoridor
BPEJ	bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČBÚ	Český báňský úřad
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
č.h.p.	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČS	čerpací stanice
ČSN	česká státní norma
ČSÚ	Český statistický úřad
DN	průměr potrubí
EA	ekonomicky aktivní (obyvatelstvo)
EVL	evropsky významná lokalita
KES	koeficient ekologické stability
k.ú.	katastrální území
LVS	lesní vegetační stupeň
MZCHÚ	maloplošné zvláště chráněné území
NPP	národní přírodní památka
OP	ochranné pásmo
ORP	obec s rozšířenou působností
PHO	pásmo hygienické ochrany
PK	Plzeňský kraj
PLO	přírodní lesní oblast
PP	přírodní památka
PPK	přírodní park
PR	přírodní rezervace
PÚR ČR	Politika územního rozvoje České republiky
RVKP	registrovaný významný krajinný prvek
SLDB	sčítání lidu, domů a bytů
SO ORP	správní obvod obce rozšířenou působností
SRN	Spolková republika Německo
ÚAP	územně analytické podklady
ÚPD	územně plánovací dokumentace
ÚSES	územní systém ekologické stability
VKP	významný krajinný prvek
VPZ	vesnická památková zóna
VÚC	velký územní celek
VÚV	Výzkumný ústav vodohospodářský
ZPF	zemědělský půdní fond
ZSJ	Základní sídelní jednotka
ZÚR	Zásady územního rozvoje

3.2 Přehled sledovaných jevů a jejich charakteristiky z hlediska rozboru udržitelného rozvoje

Tabulka 3: Přehled a charakteristiky sledovaných jevů (zdroj: vyhláška č. 500/2006 Sb.)

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
1	zastavěné území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	zastavěné území dle platné ÚPD, rozhodnutí úřadu ÚP nebo dle vymezení intravilánu		
1a	plochy s rozdílným způsobem využití		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	plochy dle platné ÚPD v rozsahu poskytnutých dat		
1b	zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dle platné ÚPD		
2	zařízení výroby		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dle ÚPD nebo průzkumu terénu		
3	zařízení občanského vybavení		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dle ÚPD nebo průzkumu terénu		
3a	veřejná prostranství		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	významný veřejný prostor dle průzkumu terénu		
4a	brownfieldy		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	plochy brownfields dle průzkumu terénu		
5a	památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	městská památková zóna vesnická památková zóna		
8a	nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma		
	y	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
10	statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
11	urbanistické a krajinné hodnoty		
	hodnota	limit	informace

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	region lidové architektury		
	historická kulturní krajina a historické krajinné struktury – celé území		
	historická jádra sídel, urbanistické hodnoty dle průzkumu terénu		
	komponovaná krajina dle průzkumu terénu		
	významná krajinná dominanta dle průzkumu terénu		
	urbanistická a přírodní osa, kompoziční osa v krajině dle průzkumu terénu		
	významná stavební dominanta dle průzkumu terénu		
	pohledově exponované místo dle průzkumu terénu		
	významný vyhlídkový bod dle průzkumu terénu		
	horizont dle průzkumu terénu		
11a	struktura a výška zástavby		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dle průzkumu terénu		
13a	architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	architektonicky cenná stavba dle průzkumu terénu		
16	území s archeologickými nálezy		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	historicky významná stavba nebo místo dle průzkumu terénu		
17a	krajinný ráz		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti dle ZÚR PK)		
17b	krajiny a krajinné okrsky		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	krajiny – vymezeny ve shodném rozsahu jako oblasti krajinného rázu		
21	územní systém ekologické stability		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	nadregionální, regionální a lokální biocentrum		
23a	významné krajinné prvky		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	nadregionální, regionální a lokální biokoridor		
24	přechodně chráněné plochy – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
	interakční prvek (IP jsou vymezeny pouze podle ÚP do roku 2006, od roku 2006 nejsou součástí závazné části ÚPD)		

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
25a	velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků - jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
27a	maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	přírodní rezervace přírodní památka		
30	přírodní park		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
32	památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
33	biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	národní geopark		
34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
35	NATURA 2000 - ptačí oblast – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
35a	smluvně chráněná území – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
36	lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
36a	mokřady dle Ramsarské úmluvy – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
36b	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	migrační koridory (data AOPK)		
37a	lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
41	bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu		
	hodnota (1. a 2. TO)	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	bonitovaná půdně ekologická jednotka třída ochrany ZPF		
42a	plochy vodní a větrné eroze – k jevu nebyla dodána poskytovatelem data		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
43	investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti		

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	odvodněná plocha		
43a	plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění – k jevu nebyla dodána poskytovatelem data		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
44	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	zdroj přírodní pitné vody OP vodního zdroje I. stupně OP vodního zdroje II. stupně OP vodního zdroje II.a - vnitřní OP vodního zdroje II.b - vnitřní OP vodního zdroje III. stupně		
45	chráněné oblasti přirozené akumulace vod – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
46	zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
46a	povrchové vody využívané ke koupání – vody využívané ke koupání dle evidence Ministerstva zdravotnictví se v SO ORP Stříbro nenachází		
47	vodní útvary povrchových vod a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	útvar povrchových vod tekoucích (tj. vodní tok) útvar povrchových vod tekoucích (P) útvar povrchových vod stojatých (P) útvar podzemních vod vodní nádrž		
48a	území chráněná pro akumulaci povrchových vod		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
49	povodí vodního toku, rozvodnice		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	hydrologické povodí 1.-4. řádu rozvodnice		
50a	záplavové území včetně aktivních zón		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	záplavové území s periodicitou 5 let záplavové území s periodicitou 20 let záplavové území s periodicitou 100 let:		
52a	kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	riziko vysoké riziko střední riziko nízké riziko residuální		
52b	kritické body a jejich povodí – k jevu nebyla dodána poskytovatelem data		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
53	území zvláštní povodně pod vodním dílem		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
54a	stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
55	přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod I. st. OP přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod II. st.		
56	lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	přírodní léčebné lázně (B) vnitřní lázeňské území		
57	dobývací prostory		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
58	chráněná ložisková území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
59	chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
60	ložiska nerostných surovin		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
61	poddolovaná území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
62	sesuvná území a území jiných geologických rizik		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
63	stará důlní díla		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
64	staré zátěže území a kontaminované plochy		

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	území ekologických rizik		
64a	uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
65	oblasti s překročenými imisními limity		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
67	technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu automatická tlaková stanice úpravna vody vodojem, vodojem zemní ostatní zařízení k zásobování vodou čerpací stanice vody OP vodo hospodářského objektu		
68	vodovodní řady a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
69	technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	ČOV - čistírna odpadních vod dešťová retenční zdrž biologický rybník / dočišťovací nádrž ČS - čerpací stanice odpadních vod odlehčovací komora výustní objekt ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod OP zařízení na kanalizační síti		
70	kanalizační stoky a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
71	výrobní elektrárny a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	elektrárna solární, fotovoltaická malá vodní elektrárna		
72	elektrické stanice a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	DTS stožárová DTS kompaktní, zděná, betonová DTS vestavěná DTS věžová s venkovním přívodem venkovní stanice (rozvodna, transformovna) ostatní zařízení zpracování a distribuce elektrické energie (nerozlišeno) OP elektrické stanice		
73	nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV vedení elektrické sítě VVN vedení elektrické sítě VN vedení elektrické sítě NN 1-35 kV vedení elektrické sítě - nerozlišeno OP vedení elektrické sítě		
74	technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma		
	hodnota	limit (OP, BP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	regulační/měřicí stanice VVTL regulační/měřicí stanice VTL odorizační stanice VTL anoda vertikální stanice katodové ochrany kompresní stanice kabel katodové ochrany (PKO kabel) ostatní zařízení zpracování a distribuce plynu BP objektu na plynovodní síti OP objektu na plynovodní síti		
75	vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma		
	hodnota	limit (OP, BP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	plynovod VVTL vnitrostátní plynovod VVTL tranzitní plynovod VTL plynovod STL plynovod NTL BP plynovodu OP plynovodu		
76	technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	zařízení na ropovodu		
77a	vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
79	technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace

Č.	Název jevu		
	Přirazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přirazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	kotelna		
80	teplovody a jejich ochranná pásma – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
82a	elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území		
	hodnota	limit (OP)	Informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	radiová stanice na RR trase retranslační stanice - převaděč základnová stanice blíže neurčená komunikační zařízení OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení radioreléová trasa komunikační vedení dálkový telekomunikační kabel OP radioreléové trasy (RRT) OP komunikačního vedení		
82b	sdržené liniové sítě – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
83	jaderná zařízení – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
84	objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
85	sklárky a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
86	spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit (OP)	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	kompostárna (Černošín a Kladruhy)		
87	zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
93a	pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dálnice vč. ochranného pásma silnice II. třídy včetně ochranného pásma silnice III. třídy včetně ochranného pásma místní a účelové komunikace		
93b	terminály a logistická centra – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
94a	železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	dráha celostátní dráha regionální dráha místní vlečka		
98	lanové dráhy a jejich ochranná pásma – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
100	tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
101	trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
102a	letišť a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	letišťe neveřejné s vnitrostátním provozem plocha pro vzlety a přistání OP letišťe		
104	sledované vodní cesty – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
105	hraniční přechody – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
105a	linky a zastávky veřejné hromadné dopravy		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	zastávky železniční veřejné hromadné dopravy zastávky veřejné silniční linkové (autobusové) dopravy		
106	cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	cyklotrasa cyklistická stezka (a pro jízdu na kolečkových bruslích) stezka pro pěší běžecká trasa		
107	objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
108	vojenské újezdy a jejich zájmová území – jev se v SO ORP Stříbro nevyskytuje		
109	vymezené zóny havarijního plánování		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
110a	objekty civilní a požární ochrany		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	objekt požární ochrany		
112a	stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky		
113a	pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
114	jiná ochranná pásma		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
	stavební uzávěra PHO vyhlášené		
116a	plán společných zařízení		

Č.	Název jevu		
	Přiřazení jevu k hodnotám území a limitům rozvoje území či informacím o území		
	Přiřazení jevů k pilířům udržitelného rozvoje území – environmentální, ekonomický, sociální pilíř		
	Specifikace pro území SO ORP Stříbro (pokud je nezbytná)		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
118	další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
118a	vymezení správních územních celků		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř
119	další dostupné informace o území		
	hodnota	limit	informace
	environmentální pilíř	ekonomický pilíř	sociální pilíř

3.3 Přehled použitých podkladů

1. Technická pomoc při pořízení územně analytických podkladů pro ORP Stříbro. Verze 1.0, listopad 2008, Berit, a.s.
2. Technická pomoc při procesu aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Stříbro. Listopad 2010. Georeal, spol. s r. o.
3. Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro. Prosinec 2012. RNDr. Milan Svoboda.
4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro. Listopad 2014. RNDr. Milan Svoboda.
5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro. Listopad 2016. HaskoningDHV, spol. s r. o.
6. Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR ČR“,
7. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizací č. 1 (2014), č. 2 (2018) a č. 4 (2019) (dále jen „ZÚR PK“
8. Aktualizovaná data od poskytovatelů.
9. Digitální data z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
10. Vydané územní plány Erpužice, Kšice, Olbramov, Sulislav, Svojšíň, Sytno, Únehle, Záchlumí
11. Vydané změny územních plánů: Změna č. 2 ÚP Benešovice, změna č. 3 ÚP Benešovice, změna č. 3 ÚP Černošín, změna č. 1 ÚP Kostelec, změna č. 1 ÚP Ošelín, změna č. 1 ÚP Stříbro, změna č. 2 ÚP Stříbro, změna č. 3 ÚP Stříbro, Změna č. 1 ÚP Zhoř
12. Internetové stránky obcí.
13. Internetové stránky ČSÚ:
<http://vdb.czso.cz/xml/mos.html>
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady.
14. Internetové stránky Regionální informační servis Centra regionálního rozvoje
<http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce>.
15. Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny <http://drusop.nature.cz/>
16. Internetový portál <http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/>.

17. Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu
http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_Home.
18. Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy <http://www.sowac-qis.cz/>.
19. Internetové stránky Národního památkového ústavu <http://monumnet.npu.cz>.
20. Internetové stránky Výzkumného ústavu vodohospodářského:
<http://heis.vuv.cz>
<http://www.dibavod.cz/27/struktura-dibavod.html>.
21. Regionální turistické informace (turistické mapy, www.turisturaj.cz, průvodci).
22. Vlastní průzkumy území – září - říjen 2020.

4. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Součástí této kapitoly je charakteristika celého území SO ORP, která je zpracována v členění na tematické oblasti v souladu s § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Dále jsou souhrnně uvedeny informace k limitům využití území, hodnotám území a samostatně je provedeno zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.

Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Stříbro zahrnuje 24 obcí, 90 částí obcí, 81 katastrálních území a 97 základních sídelních jednotek.

Do SO ORP Stříbro spadají obce Benešovice, Bezručice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšíň, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř.

Statut města mají Stříbro, Kladruby, Černošín a Bezručice.

Obcemi s pověřeným obecním úřadem jsou obce Bezručice (Bezručice, Cebiv, Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Kokašice) a Stříbro (zbývající obce).

Střediskem správního obvodu je město Stříbro, které leží přibližně 30 km od Plzně. Výhodná poloha na obchodní trase do Německa měla vliv na rozvoj královského města Stříbra stejně jako hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno.

Tabulka 4: Přehled obcí, katastrálních území a základních sídelních jednotek SO ORP Stříbro (zdroj: ÚIR ČR, 2020)

Obec	Katastrální území	ZSJ
Benešovice	Benešovice	Benešovice
	Lom u Stříbra	Lom u Stříbra
Bezručice	Bezručice	Bezručice
	Kohoutov u Bezručic	Kohoutov
	Křivce	Křivce
	Polžice u Bezručic	Dolní Polžice
		Horní Polžice
	Řešín	Řešín
	Zhořec u Bezručic	Pačín
		Zhořec
Cebiv	Bezemín	Bezemín
	Cebiv	Cebiv
Černošín	Černošín	Černošín
		Lhota
	Krásné Údolí u Černošína	Krásné Údolí
	Lažany u Černošína	Lažany
	Ostrovce	Ostrovce
	Pytlav	Pytlav
	Třebel	Třebel
	Víchov	Víchov
Erpužice	Blahousty	Blahousty
	Erpužice	Erpužice
	Malovice u Erpužic	Malovice
	Horní Kozolupy	Horní Kozolupy
Horní Kozolupy	Očín	Očín
	Slavice u Horních Kozolup	Slavice
	Strahov	Strahov

Obec	Katastrální území	ZSJ
Kladruby	Brod u Stříbra	Brod u Stříbra
	Kladruby u Stříbra	Kladruby
Kladruby	Láz u Kladrub	Láz
	Milevo	Milevo
	Pozorka u Kladrub	Pozorka
	Tuněchody u Stříbra	Tuněchody
	Vrbice u Stříbra	Vrbice u Stříbra
Kokašice	Čeliv	Čeliv
	Kokašice	Kokašice
	Lomy u Domaslavi	Lomy u Domaslavi
Konstantinovy Lázně	Břetislav	Břetislav
	Dlouhé Hradiště	Dlouhé Hradiště
	Konstantinovy Lázně	Konstantinovy Lázně
	Nová Ves u Bezdrůžic	Nová Ves
	Okrouhlé Hradiště	Okrouhlé Hradiště
		Šipín
	Poloučany	Poloučany
Kostelec	Potín	Potín
	Kostelec u Stříbra	Kostelec
	Lšelín	Lšelín
	Nedražice	Nedražice
	Ostrov u Stříbra	Ostrov u Stříbra
	Popov u Stříbra	Popov
	Vrhavěč	Vrhavěč
Kšice	Kšice	Kšice
	Lomnička	Lomnička
Olbramov	Kořen	Kořen
	Olbramov	Olbramov
	Zádub u Olbramova	Zádub
Ošelín	Dolní Plezom	Dolní Plezom
	Horní Plezom	Horní Plezom
	Lobzy u Ošelína	Lobzy
	Ošelín	Ošelín
Prostiboř	Prostiboř	Prostiboř
	Telice	Telice
Skapce	Krtín	Krtín
	Skapce	Skapce
		Zálezly
Stříbro	Butov	Butov
	Jezerce	Jezerce
	Lhota u Stříbra	Lhota
	Milíkov u Stříbra	Milíkov
	Otročín u Stříbra	Otročín
	Stříbro	Hůrka
		K Máchovu údolí

Obec	Katastrální území	ZSJ
		Stříbro
		Ke svatému Petru
		Na rybníčkách
		Na vinici
		Petrský les
		Soběslavova-Větrná
		Stříbro-střed
		U gymnázia
		U nádraží
		U Těchlovic
	Těchlovice u Stříbra	Těchlovice u Stříbra
Sulislav	Sulislav	Sulislav
Svojšín	Holyně u Svojšína	Holyně
	Nynkov	Nynkov
	Řebří	Řebří
	Svojšín	Svojšín
Sytno	Sytno	Sytno
Trpísty	Sviňomazy	Sviňomazy
	Trpísty	Trpísty
Únehle	Únehle	Únehle
Vranov	Svinná u Stříbra	Svinná
	Vranov u Stříbra	Vranov
Záchlumí	Záchlumí u Stříbra	Záchlumí
Zhoř	Zhoř u Stříbra	Zhoř

Administrativní uspořádání SO ORP Stříbro zobrazuje schéma 2 v kap. 8.

4.1 Širší územní vztahy

Správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem (ORP Mariánské Lázně). Na východě hraničí se SO ORP Nýřany, na jihovýchodě se SO OPR Stod, na jihozápadě se SO ORP Horšovský Týn a západní hranici má společnou se správním obvodem ORP Tachov.

Rozlohou 431 km² je středně velký (5,7 % rozlohy kraje, 8. místo v kraji), hustotou 40 obyvatel na 1 km² je pátý nejméně zalidněný v kraji. V SO ORP žijí 3 % obyvatel kraje.

Tabulka 5: Srovnání geografických údajů správních obvodů ORP Plzeňského kraje (zdroj ČSÚ, k 31. 12. 2019)

Správní obvod ORP	Rozloha v km ²	Počet obyvatel	Počet obyvatel sídla ORP	Hustota osídlení [ob/km ²]	Počet obcí	Statut města
Blovice	229,03	12 185	4 128	53,2	19	2
Domažlice	763,16	40 679	11 094	53,3	58	5
Horažďovice	258,76	11 535	5 240	44,6	20	2
Horšovský Týn	288,72	14 825	5 034	51,3	18	2
Klatovy	906,14	50 720	22 257	56,0	44	8
Kralovice	659,24	22 367	3 478	33,9	44	5
Nepomuk	308,77	11 583	3 735	37,5	26	2

Správní obvod ORP	Rozloha v km ²	Počet obyvatel	Počet obyvatel sídla ORP	Hustota osídlení [ob/km ²]	Počet obcí	Statut města
Nýřany	627,51	57 612	6 996	91,8	54	6
Plzeň	261,42	194 280	174 842	743,2	15	2
Přeštice	271,24	22 885	7 131	84,4	30	1
Rokycany	656,65	49 349	14 383	75,2	68	6
Stod	259,19	23 393	3 617	90,3	24	3
Stříbro	430,68	17 190	7 738	39,9	24	4
Sušice	780,63	24 150	11 032	30,9	30	5
Tachov	947,78	37 146	13 038	39,2	27	4
Plzeňský kraj	7 648,92	589 899	XXX	77,1	501	57

Mapa správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje je uvedena ve schématu 1 v kap. 8.

Přírodní podmínky

Většina území leží v mírně teplé vrchovinné oblasti (starohorní a prvohorní denudovaná pohoří), která je ze 40 % pokryta lesními porosty. Nejdůležitějším vodním tokem je řeka Mže, protékající od severozápadu k jihovýchodu. Vodní plochy, zejména vodní nádrž Hracholusky na Mži a četné rybníky, se rozkládají na ploše 574 ha. Uhličitě prameny, které se nachází v okolí Konstantinových Lázní, slouží k léčebným účelům.

Dopravní napojení

Z hlediska dopravního spojení prochází územím několik důležitých silničních tras, z nichž nejdůležitější je v jižní části dálnice D5 spojující krajské město Plzeň s hraničním přechodem do SRN Rozvadov, další důležitou dopravní spojnici je silnice II/230 mezi Stříbrem a Planou. Územím prochází železniční trať č. 170 z Plzně do Chebu, která tvoří III. tranzitní železniční koridor.

Ekonomická základna

Správní obvod lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový. Zemědělství před rokem 1990 hrálo významnou úlohu, ještě v roce 1991 bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví 27,7 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. V průběhu 10 let se tento podíl snížil na 7,0 %. Největším zaměstnavatelem je zemědělské družstvo Vlčák Černošín. Podíl počtu zaměstnaných v průmyslu vzrostl mezi lety 1991 - 2001 z 26,1 % na 37,4 %. Na území se nachází několik průmyslových firem, k největším patří Kermi s.r. o. Stříbro nebo OK Záchlumí a.s.

Podle registru ekonomických subjektů ČSÚ bylo na území SO ORP Stříbro registrováno v k

31. 12. 2019 celkem 3 710 ekonomických subjektů (nárůst oproti roku 2015 o 102 subjektů), z toho bylo 2 948 fyzických osob a 1 324 právnických osob.

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných k 31. 12. 2019 činil v ORP 2,9 % (tedy snížení o 3,2 % oproti roku 2015), v evidenci úřadu práce bylo 334 osob dosažitelných.

V 20 obcích je vodovod, 18 obcí má kanalizaci napojenou na ČOV, u šesti obcí je povoleno vypouštění na volné vypusti, v třetině obcí je provedena plynofikace.

4.2 Prostorové a funkční uspořádání území

Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání území je definováno strukturami zástavby a orientační výškou zástavby, je tedy stanoveno v rozsahu zastavěných částí sídel, rámcově v rozsahu dle vymezení zastavěného území (jev č. 1 ÚAP). Typ struktury zástavby je definován na základě průzkumu v terénu, v měřítku, které nezohledňuje odchylky představující jednotlivé stavby (např. jeden soudobý individuální RD v jinak rostlé venkovské zástavbě).

Výška zástavby je stanovena pro vymezené struktury zástavby, s ohledem na měřítko ÚAP je stanovena orientačně v rozmezí počtu nadzemních podlaží vyjma areálové struktury - intenzivní, v rámci níž je s ohledem na charakter zástavby výška stanovena v metrech. Ve vymezených typech struktury zástavby a výškách zástavby nejsou zohledněny dominantní stavby, jejichž vymezení je obsahem jevu č. 11 ÚAP (urbanistické a krajinné hodnoty - významná stavební dominanty).

V území SO ORP Stříbro byly identifikovány následující typy struktury zástavby:

Struktura kompaktní je vymezena v rozsahu historicky založené blokové zástavby center měst, v níž jsou pozemky jednotlivých domů ohraničeny na straně veřejného prostranství fasádou domu, zadní trakt je zpravidla oplocen nebo doplněn vedlejšími stavbami nebo je součástí vnitrobloku. Kompaktní zástavba vytváří vizuálně souvislou hranu ulice nebo jiného typu veřejného prostranství, jednotlivé stavby na sebe většinou přímo navazují. Umístění jednotlivých domů dodržuje stavební čáru, která je zároveň uliční čarou. Kompaktní struktura zástavby je vymezena v historických jádrech měst Stříbro, Kladruby, Černošín a Bezručice.

Struktura volná – rostlá je vymezena v rozsahu historicky postupně rostlých sídel, zejména historických jader sídel nebo celých sídel, pokud tato struktura nebyla narušena novodobou urbanizací. Rostlou volnou strukturu definuje charakteristická vesnická zástavba (rodinné domy zpravidla o 1-2 NP, historické statky, hospodářská stavení, chlévy apod.). Hlavní objekty zejména v historickém jádru sídla přiléhají k hranici uliční čáry (zejména objekty lemující historickou náves) nebo mají nejmenší možný odstup od uliční čáry; zahrady a hospodářská zázemí jsou obvykle orientovány do zadních částí pozemků. Rostlá struktura zástavby utváří vesnický charakter, jednotlivé domy jsou ve vzájemných odstupech, intenzita zastavění je vyšší v jádru sídla a směrem do krajiny se snižuje. Rostlá struktura zástavby je identifikována téměř ve všech menších sídlech řešeného území vyjma historických jader měst, kde intenzita zastavění v centrech vedla k rozvoji zástavby kompaktní.

Struktura volná – městská plynule navazuje na kompaktní zástavbu měst v řešeném území – Stříbra, Kladrub, Černošína a Bezručic; dále je identifikována v sídle Konstantinovy Lázně, kde městský charakter staveb dotváří centrální zástavbu lázeňského areálu. Volná městská struktura zástavby představuje méně intenzivní zastavění navazující na městská centra – pozemky jednotlivých domů jsou ohraničeny většinou oplocením po celém obvodu, umístění domů dodržuje stavební čáru, která je většinou zároveň uliční čarou nebo je od uliční čáry mírně posunuta. Zástavba vytváří vizuálně nesouvislou, avšak jednotnou hranu podél ulice, jednotlivé stavby na sebe přímo nenavazují, ale jsou převážně orientovány vstupními prostory a parterem do veřejného prostoru. Volnou městskou strukturu zástavby tvoří zejména viladomy, větší rodinné domy orientované směrem do veřejného prostoru a areály občanského vybavení.

Struktura volná - bytové domy představuje novodobou zástavbu zejména bytových domů (sídlíště) obklopených volně přístupným prostorem a doplněných drobnými vedlejšími stavbami (obchod, stavby technického zařízení apod.). Pozemky jednotlivých domů jsou obklopeny veřejným prostorem s volně umístěnými drobnými doplňkovými objekty, domy jsou umístěny volně v prostoru s většími vzájemnými odstupy. Bytové domy jsou v největším rozsahu lokalizovány v severní části města Stříbra, kde odpovídají výšce městské zástavby (3-6 nadzemních podlaží s výjimkou dvou bytových domů o 8 nadzemních podlaží). Bytové domy o 3-4 nadzemních podlažích jsou dále v sídlech, kde navazují na městskou strukturu zástavby (Bezručice, Konstantinovy Lázně, Erpužice, Černošín, Svojsín, Kladruby), výjimečně jsou bytové domy umístěny na okraji sídla s tím, že vznikly jako potřebné kapacity bydlení v návaznosti na výrobní areál (Benešovice). Bytové domy o 1-2 nadzemních podlažích doplňují (ne zcela vhodně) rostlou strukturu zástavby menších sídel, jejich výstavba byla ve většině případů spojena s rozvojem výrobních aktivit a zemědělských družstev a potřebného navýšení kapacit bydlení v 2. polovině 20. století (Kokašice, Cebiv, Záchlumí, Ošelín, Sytno, Kostelec).

Struktura volná - individuální RD představuje novodobou suburbanizační zástavbu na okrajích měst a v návaznosti na historická jádra malých sídel. Zástavba je charakterizována unifikovaným urbanismem i samotnou zástavbou, pozemky jednotlivých domů jsou ohraničeny většinou oplocením po celém obvodu, domy jsou umístěny volně na pozemcích, zástavba vytváří vizuálně nesouvislou hranu, jednotlivé stavby jsou umístěny volně na pozemcích a s většími vzájemnými odstupy. Struktura volná – individuální RD je lokalizována na okrajích měst Bezručice, Černošín, Svojsín, Kladruby a menších sídel Kostelec, Skapce, Sytno, Vranov, Milíkov, Záchlumí, Trpísty, a také tvoří větší část sídla Konstantinovy Lázně (kde nemá novodobou unifikovanou podobu, neboť se rozvíjela v souvislosti s lázeňstvím ve městě).

Struktura volná – chaty má specifický charakter – je tvořena rekreačními objekty na vlastních pozemcích. Zahrnuje chatové osady převážně lokalizované podél toku Mže, v oblasti nádrže Hracholusky (Vranov, Butov) a u Výrovského

rybníka. Do tohoto typu struktury zástavby jsou dále zahrnuty zahrádkové osady (Bezručice). Zástavbu definují jednopodlažní rekreační stavby s nízkou intenzitou zastavění, obklopené vlastními pozemky zahrad.

Struktura volná – samoty představuje samostatné objekty bez návaznosti na sídlo nebo umístěné v osamoceně poloze v krajině (např. starý mlýn, hájovna apod.). Nejedná se v pravém slova smyslu o zástavbu, neboť vymezená struktura zahrnuje zpravidla pouze jeden objekt nebo soubor několika objektů o výšce do 2 nadzemních podlaží. Tento typ struktury zástavby lze lokalizovat ve volné krajině celého řešeného území.

Struktura solitérní představuje vymezení jednotlivých staveb umístěných v převážně otevřených plochách s tím, že se opět nejedná o zástavbu v pravém slova smyslu, ale o vymezené solitérní stavby ve volném prostoru. Volný prostor zpravidla dotváří funkčnost a význam stavby (kaple ve volné krajině, zříceniny hradu, vodojemy, parky v urbanizovaném území, významné veřejné prostory apod.). Do solitérní struktury jsou dále zahrnuty jednotlivé rekreační chaty bez vlastních pozemků, umístěné většinou na lesních pozemcích (převážně v údolí podél Mže).

Struktura specifická - hromadné garáže je vymezena v rozsahu větších souborů řadových garáží v případech, kdy taková lokalita přirozeně nenáleží do jiné struktury (např. jako součást lokality bytových domů) a je svým plošným rozsahem významná v celkovém charakteru zástavby sídla – vymezena je na okrajích sídel Bezručice, Konstantinovy Lázně a ve Stříbře.

Struktura areálová – intenzivní představuje jednotlivé funkčně a provozně související soubory staveb (areály škol a sportovních zařízení, výrobní areály, prostor železničního nádraží, obchodní centra s nezbytným venkovním zázemím apod.). Pozemky jednotlivých areálů jsou ohraničeny většinou oplocením po celém obvodu, domy jsou umístěny volně na pozemcích, případně mohou přiléhat k hranici areálu, areály jsou zpravidla veřejně nepřístupné nebo omezeně přístupné. Z větší části jsou takto vymezeny samostatné rozsáhlé areály výroby situované ve volné krajině nebo na okraji sídel; pokud se jedná o areály občanského vybavení, ty jsou integrovány v centrech sídel nebo v jejich blízkosti. Areály s výškou do 5 metrů představují většinou menší výrobní areály nacházející se ve většině sídel na jejich historickém okraji nebo areály sportovní, technické a jiné; do tohoto typu struktury zástavby jsou rovněž zahrnuty čerpací stanice pohonných hmot. Areály s výškou do 10 metrů reprezentují zejména větší výrobní areály a zemědělská družstva. Do areálové struktury zástavby s orientační výškovou hladinou 15 metrů jsou kromě výrobních areálů zahrnuty také areály zámků (Bezručice, Trpísty, Cebiv, Svojšín), škol (gymnázium ve Stříbře) a kláštera v Kladruších.

Struktura areálová – solitérní vymezuje převážně nezastavěné areály s umístěním solitérních staveb, zejména areály technického vybavení, hřbitovy, sportovní areály (fotbalová a jiná hřiště na okrajích menších sídel, koupaliště) a rekreační areály. S výjimkou areálů lázeňského parku (Konstantinovy Lázně), sociálního zařízení v Černošíně a golfového kubu Alfrédov (Kostelec) má areálová solitérní struktura zástavby výšku do 1 nadzemního podlaží.

Funkční uspořádání území

Struktura území z hlediska funkčního uspořádání vychází ze struktury osídlení, jejíž těžiště tvoří město Stříbro, a odvíjí se rovněž od vedení dálnice D5 a významných dopravních tras. Převážná část území je tvořena volnou krajinou s jednotlivými menšími sídly; sídelní struktura je drobná a relativně hustší ve střední a severní části řešeného území. Většina sídel plní obytnou funkci, podíl rekreace v sídlech se zvyšuje v severním a jižním okraji řešeného území. Rekreační využití je koncentrováno zejména podél údolí řeky Mže, těžiště rekreační funkce tvoří břehy nádrže Hracholusky, Výrov a rekreační areály v údolí Nezdeckého potoka v Bezručicích. Ve větších sídlech se nacházejí areály občanského vybavení včetně sportovních areálů.

Výrobní funkce je reprezentována převážně samostatnými výrobními areály, výjimečně jsou v území skladovací haly (v území podél dálnice D5 – výrazný soubor skladových hal se nachází u obce Ostrov u Stříbra). Výrobní aktivity představuje zemědělské hospodaření a lehký průmysl – samostatné areály jsou umístěny volně v krajině nebo na okrajích sídel. Stejným způsobem jsou lokalizovány areály technického vybavení (čistiřny odpadních vod, rozvodny, vodojemy a čerpací stanice), plošně výrazné jsou areály skládek a zařízení pro nakládání s odpady, z nichž největší je skládka u Černošína.

Specifickou funkci v území představuje lázeňství (Konstantinovy Lázně). Větší města (Stříbro, Kladruhy, Černošín, Bezručice) představují v centrálních částech přirozeně smíšené funkce (bydlení, občanské vybavení, rekreace, drobná výroba, veřejná prostranství a zeleň, dopravní a technická infrastruktura). Další specifickým využitím je golfový areál v Alfrédově (Kostelec) a motokros severně od Stříbra.

V uspořádání krajiny dominují lesní a zemědělsky využívané plochy s tím, že zemědělsky obhospodařovaná krajina převažuje zejména ve střední a jižní části řešeného území. Severní okraj území tvoří převážně méně intenzivně

zemědělsky obdělávané oblasti okraje Tepelské vrchoviny. Plochy přírodního charakteru tvoří zejména osy významných vodních toků (Mže, Kosí potok, Úterský potok, Hadovka, Úhlavka). Významnými vodními plochami jsou kromě vodních toků zejména vodní nádrž Hracholusky částečně zasahující na východním okraji do řešeného území, Výrovský rybník, Sytenský rybník, Víchovský rybník a další menší rybníky a vodní nádrže.

Členění území na plochy s rozdílným způsobem využití z planých územně plánovacích dokumentací je provedeno v rozsahu předaných dat v rámci jevu č. 1a ÚAP.

4.3 Struktura osídlení

4.3.1 Sídlní struktura

Sídlní struktura území SO ORP se vyznačuje existencí silnějšího centra s cca 8 000 obyvateli a venkovským charakterem zbývajících území.


Největší počet obcí se nachází ve velikostním intervalu 201 – 500 obyvatel (10), v intervalu 1001 – 2000 obyvatel jsou dvě města – Kladruby a Černošín. Více než 2000 obyvatel má pouze Stříbro (7 769). Nejméně obyvatel má Olbramov (59).

Města Stříbro, Kladruby a Černošín spolu sousedí a vytváří tak osu nejsilnějšího osídlení vymezenou přibližně pásem mezi dálnicí D5 a silnicí II/230. Severovýchodně a jihozápadně od této osy se nachází území se slabším osídlením. Severní okraj území posilují dvě obce s necelým tisícem obyvatel – město Bezručice a Konstantinovy Lázně, která představují určitý rozvojový potenciál. Jižní část území zcela postrádá silnější sídlo.

Tabulka 6: Rozdělení obcí v SO ORP Stříbro do kategorií dle počtu obyvatel (zdroj ČSÚ, k 31. 12. 2019)

Kategorie dle počtu obyvatel	Počet obcí
do 100	1
101 – 200	7
201 – 500	10
501 – 1000	3
1001 – 2000	2
nad 5000	1 (Stříbro)

Graf 1: Rozdělení obcí v SO ORP Stříbro dle počtu obyvatel



Nevyváženost území posiluje silnější vazba Stříbra, Kladruha a Kostelce na Plzeň zprostředkovaná zejména dálnicí D5, silnicí II/605 a celostátní železniční tratí I/170. Ostatní území tak silnou vazbu nemá a vystupuje vůči Plzni jako periferní.

4.3.2 Historický vývoj osídlení území SO ORP Stříbro

Stříbrsko

- území bylo osídleno již v době kamenné a bronzové;
- první písemné zmínky o daném území jsou z 12. století, zejména v zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115;
- královské město Stříbro bylo založeno ve 13. století;
- pro rozvoj území byl velmi významný Kladrubský klášter, který ve 14. století vlastnil tři města, tři hrady a více než stovku vsí;
- v území se odehrála celá řada důležitých bojů husitských válek;
- silné spojení se sousedním Německem – do roku 1945 převaha německého obyvatelstva;
- před 2. světovou válkou – budování československého opevnění (dodnes dochovány desítky pevností);
- po 2. světové válce odsun německého obyvatelstva a následné osidlování území novými českými a slovenskými rodinami, včetně opětovného oživení 680 živností.

Benešovice

- o Benešovicích a Lomu je první zmínka v zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115, i když je pravděpodobné, že existovaly dvacet či třicet let dříve;
- po založení kláštera zůstala vesnice mimo jeho držbu,
- ke klášteru byly připojeny roku 1239.

Bezdružice

- první zmínka je z roku 1227;
- za vlády Kolovratů (1390-1540) byl Bezdružicím udělen statut městečka s privilegiem týdenního trhu a práva hrdelního;
- v 16. století – morová epidemie – úbytek obyvatel;
- v 16. a 17. století majiteli Švamberkové;
- v roce 1646 vypáleno Švédy, v roce 1654 zde žilo 40 rodin žijících se převážně zemědělstvím;
- na konci 17. století nevolnické povstání tvrdě potlačené;
- střídání majitelů, nejvýznamnější Löwensteinové, kteří vlastnili panství do roku 1945.

Cebiv

- první písemná zmínka o **Cebivi** je z roku 1115, kdy ji kníže Vladislav I. připojil ke kladrubskému klášteru;
- před rokem 1456 ves získali Zádubští ze Záduby, za jejichž držení zde byla postavena tvrz v okolí dnešního zámku;
- od roku 1712 Cebiv náležela k bezdružickým državám knížat Löwensteinů, kteří zde vybudovali zámek;
- **Bezemin** je rovněž prvně zmiňován r. 1115, kdy se polovina vsi stal majetkem kláštera v Kladrubech, později přešla ves do světských rukou.

Černošín

- první zmínka z roku 1155;
- vznikl jako poddanská obec ve 12. století, jeho vznik a vývoj ovlivnila poloha při obchodní cestě, spojující západní oblasti se středem Čech;
- nejprve patřil k hradu Volfštejnu, později k hradu Třebel a posléze ve 14. století k panství Trpísty;
- od 14. do 17. století patřil rodu pánů ze Švamberka;
- v roce 1541 povýšen na městečko;
- během třicetileté války – úbytek obyvatel a úpadek;

- v 17. století privilegium pořádat trhy – stal se tržním městečkem;
- následovalo přidělení nových privilegií řemeslným cechům a kolonizace německým obyvatelstvem;
- význam městečka stoupal zejména v 19. století po vybudování císařské silnice;
- roku 1873 povýšení na město;
- na konci 19. století rozvoj průmyslu (výroba obuvi, dřevozpracující průmysl);
- po Mnichovském diktátu byl s okolím připojen k Velkoněmecké říši.

Erpužice

- vlastní **Erpužice** se připomínají poprvé již roku 1175, kdy je kníže Soběslav daroval klášteru v Plasích
- roku 1329 se již připomíná světský majitel Sulko z Erpužic, možná příbuzný potomků Hroznatových, jenž si snad vybudoval v Erpužicích své sídlo
- o **Blahoustech** jsou písemné zmínky z roku 1237;
- tvrz v Blahoustech pravděpodobně zanikla již v 15. století, doposud se ji nepodařilo lokalizovat;
- **Malovice** jsou vsí zmiňovanou již v roce 1371, drženou ve středověku mnohými zemany, posléze patřící k Trpístskému panství.

Horní Kozolupy

- první písemná zmínka o obci je z roku 1237.

Kokašice

- první zmínka o obci je z roku 1227,
- tvrz a poplužní dvůr jsou zde uváděny ve čtrnáctém i patnáctém století,
- v roce 1507 ves připadla k bezdružickému statku vlastněnému Švambergky;
- hrad **Krasíkov** založen na kopci nad stejnojmennou vsí v polovině 13. stol. pány ze Skviřína, pojmenován německy Švamberg podle labutě v rodovém znaku;
- hrad dobyt r. 1421 Žižkou, Švambergky po 5 letech od husitů vykoupen a osídlen až do r. 1644;
- za třicetileté války zničen požárem, poté již neobnoven.

Kladruby

- první zmínka v opisu zakládací listiny kladrubského kláštera z roku 1115 (národní kulturní památka), klášter pro mnichy benediktinského řádu založil přemyslovský kníže Vladislav I. poblíž obchodní cesty;
- jedno z prvních českých měst, v roce 1233 získaly právo výročního trhu;
- přízeň dalších českých panovníků se projevovala vydáváním různých privilegií pro město.

Konstantinovy Lázně

- první zmínka v 16. století, kdy se v písemných dokladech objevuje zmínka o simatém prameni;
- v roce 1803 postavena první lázeňská budova (na místě dnešních Starých Lázní);
- v roce 1837 lázně koupil majitel okolního panství kníže Konstantin z Löwensteinu, po kterém dnes nesou Konstantinovy Lázně svoje jméno;
- v roce 1872 koupila lázně plzeňská společnost, která vybudovala nový lázeňský dům (Prusík), od roku 1874 jímáno pět pramenů a léčili se zde především nemocní s padoucnicí, revmatismem a s chorobami oběhového a trávicího ústrojí;
- rozvoj po napojení na železnici v roce 1901, výstavba nových objektů.

Kostelec

- první zmínka z roku 1352, ale obec vznikla pravděpodobně již v 10. století;
- součást horšovsko-týnského děkanátu, ve 14. století spadala pod kladrubský klášter;

- po husitských válkách přešel Kostelec do majetku světských feudálů a klášteru byl navrácen teprve v 16. století.

Kšice

- Kšice založené 5 km severně od Stříbra, jsou prvně zmiňovány r. 1369;
- ve středověku náležely mezi vsi poddané městu Stříbru;
- blízkost stříbrského rudního distriktu se projevila dolováním stříbra a olova, koncem devatenáctého století byla těžba zastavena a důl zcela zlikvidován.

Olbramov

- obec prvně zmíněna r. 1237.

Ošelín

- první známé zmínky o obci **Ošelín** pochází z roku 1379, kdy obec vlastnil rytíř Ulrich von Oschelin;
- o tvrzi, která byla pravděpodobně později přestavěna na zámek, se hovoří v roce 1497, zámek je z roku 1786;
- o vesnicích **Plezom** a **Lobzy** je první zmínka v roce 1115, v opisu listiny kladrubského kláštera jsou uvedeny jako vesnice, které stojí v kraji od starodávna a zůstávají v majetku knížete Vladislava I.; od roku 1186 jsou vesnice majetkem Kladrubského kláštera;
- v Lobzích měli Kladrubští mniši malý dvorec či nápravu, kterou svěřovali drobným feudálům a to obvykle za strážní protislužbu;
- Plezom je v polovině 16. století připomínána jako pustá, na jejím místě byly poté vybudovány Plezomy tři a to Dolní (připomínán 1788), Horní (1788) a Střední (1836).

Prostiboř

- první zmínka o **Prostiboři** je rovněž v tzv. zakládací listině kladrubského kláštera, je další z vesnic, které kníže vyjmul z darování klášteru a ponechal ve svém vlastnictví;
- vznik obce spadá do 1. Poloviny 11. století, kdy slovanské osídlení postupovalo z vnitřních Čech podél západočeských řek a podél dálkové cesty z Prahy do Bavor;
- do panských rukou se Prostiboř dostává začátkem 13. století;
- kostel sv. Mikuláše se připomíná k r. 1356 jako farní, gotická stavba byla zbarokizována a věž přistavěna v letech 1753 – 1756;
- v **Telicích** je připomínána tvrz r. 1373, za její jediný pozůstatek se považuje gotický portál zasazený druhotně v mladším špejcharu v západní části vsi;
- gotický kamenný hrad založen v lokalitě **Kopec** r. 1307, později přestavěn na zámek, jehož podoba pochází z renesance, zámek zchátral po roce 1950.

Skapce

- ves **Skapce** je poprvé zmíněna v zakládací listině kladrubského kláštera r. 1115;
- postupně získal klášter ves do své držby a vlastnil ji až do svého zrušení v r. 1785;
- kostel sv. Trojice uváděn jako farní již r. 1352, barokní úprava dokončena 1788;
- fara vystavěná kolem r. 1720, bývala letním sídlem opatů až do zrušení kláštera, po r. 1945 byla necitlivě upravena na školku;
- ves **Krtín** je prvně zmiňována jako Krtina r. 1463, kdy byla majetkem kladrubského panství;
- **Zálezly** jsou zmiňovány prvně r. 1379.

Stříbro

- první zmínka v roce 1183 - stará osada horníků;
- v letech 1240 -1250 založeno královské město;

- nepravidelný kruhový půdorys města byl vymezen hradbami a přístupný pouze dvěma opevněnými branami, vnitřní město mělo poměrně pravidelnou síť ulic;
- na rozvoji města na norimberské obchodní cestě měl velký vliv obchod;
- ve 13. a 14. století získalo město od českých králů četná privilegia, po celé období středověku úspěšně fungovaly zdejší olověné a stříbrné doly, jejichž výnosy obohacovaly městskou pokladnu, v 15. století bylo Stříbro uváděno jako čtvrté největší královské město v Plzeňském kraji;
- 1426 obsazení města husity, 1437 navrácení pod královská města
- v 16. století pokračoval hospodářský rozkvět města, ke kterému patřilo 13 obcí;
- úpadek města v důsledku třicetileté války;
- po válce obnova stříbrných dolů a s příchodem německých horníků růst podílu německého obyvatelstva;
- v roce 1937 budování pevnostního opevnění.

Sulislav

- tvrz Sulislav byla založena pravděpodobně kolem roku 1100 některou z větví Drslavice;
- v roce 1400 vystavěna nová fara;
- 1575 tvrz přestala sloužit svému účelu a byla postupně demolována, zrušena byla i fara,
- ves byla v sedmáctém století v držbě města Stříbra

Svojšín

- Svojšín je zaznamenán v písemných pramenech poprvé v přídomku bratří Oldřicha a Benedy ze Svojšína v roce 1176 ve svědečné řadě listiny českého knížete Soběslava pro klášter v Kladrubech;
- kostel sv. Petra a Pavla z období okolo roku 1200 byl součástí většího areálu, ke kterému patřila také tvrz, jako šlechtické sídlo pánů ze Svojšína a poplužní dvůr;
- zámek byl vystavěn na místě tvrze v roce 1723 hrabětem Janem Václavem Příchoveckým.

Sytno

- první zmínky o vsi Sytno pocházejí z r. 1115, kdy je uvedena v držbě kladrubského kláštera (Zitna);
- v 16 – 19. stol. náležela obec královskému městu Stříbru.

Trpísty

- ves Trpísty s tvrzí se poprvé písemně připomíná v polovině 13. století;
- vedle trpístské tvrze stojící na místě dnešního zámku stála druhá na skalnatém svahu nedaleko Sviňomaz (Sviňomazský Hrádek).
- zámek byl vystavěn v roce 1729, je dílem plzeňského architekta Josefa Augustona.

Únehle

- první zmínka o obci je z roku 1115 v souvislosti se založením kladrubského kláštera.

Vranov

- Vranov i Svinná byly do historických pramenů zapsány v roce 1231, kdy je klášter v Oseku prodával klášteru v Kladrubech;
- v roce 1542 se staly obě vsi majetkem města Stříbra, jemuž náležely až do roku 1848;

Záchlumí

- první písemná zmínka o obci pochází z roku 1359.

Zhoř

- první písemná zmínka o obci pochází z roku 1239.

4.3.3 Rozvojové osy, rozvojové oblasti a specifické oblasti

Sídelní struktura a rozvojový potenciál území SO ORP Stříbro jsou promítnuty do vymezení **rozvojových oblastí a specifických oblastí** v PÚR ČR a v ZÚR PK.

Na rozvojové oblasti lze pohlížet jako na plochy s největší rozvojovou dynamikou nebo s největším rozvojovým potenciálem, kde lze očekávat velký tlak na změny v území.

ZÚR PK vymezují na území SO ORP **rozvojovou oblast Stříbro (R04)**, která zahrnuje obce Benešovice, Kladruby, Kostelec a Stříbro. Pro tuto osu jsou stanoveny následující podmínky:

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:

- v návaznosti na dopravní předpoklady území (D5, dálniční přivaděč Ostrov u Stříbra – II/605) posilovat zejména hospodářské podmínky území;
- zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.

Úkoly pro územní plánování obcí:

- optimalizovat lokalizaci podnikatelských aktivit v území, zejména průmyslových zón, při minimálních dopadech na životní prostředí;
- vytvářet podmínky pro intenzifikaci využití stávající zástavby, zejména lokality kasáren Stříbro;
- Do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s kapitolou 5 (ZÚR PK).

Specifické oblasti zahrnují území, v nichž dochází nebo může dojít k narušení sídelní struktury, území deprivovaná nebo ohrožená. ZÚR PK vymezují ve sledovaném území **specifickou oblast Bezručicko (SON4)**. Vymezení bylo provedeno v hranicích obcí Bezručice, Blažim, Cebiv, Čerňovice, Erpužice, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Krsy, Křelovice, Kšice, Lestkov, Olbramov, Ostrov u Bezručic, Pernarec, Pňovany, Sulislav, Sytno, Trpísty, Úhehle, Úterý, Vranov, Záchlumí (*kurzivou označeny obce mimo SO ORP Stříbro*).

ZÚR PK definují pro specifickou oblast tyto podmínky:

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

- posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem obnovy vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území;
- podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní předpoklady a tradice, s důrazem na přírodně šetrné zemědělství;
- vytvářet podmínky pro celoroční využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky, především v návaznosti na vodní nádrž Hracholusky a lázně Konstantinovy Lázně;
- posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení a podnikatelských aktivit v území;
- chránit hodnoty geoparku a vytvářet podmínky pro širší využití jeho potenciálu.

Úkoly pro územní plánování obcí:

- územní rozvoj orientovat zejména na posílení rekreačních, lázeňských, podnikatelských a obytných funkcí sídel;
- zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla;
- do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu v souladu s kapitolou 5 (ZÚR PK);
- vymežit plochy pro zařízení spojená s geoparkem, tj. plochy občanské vybavenosti a koridory naučných a zážitkových stezek.

4.3.4 Urbanistická struktura a památková ochrana

V území SO ORP Stříbro došlo po odsunu německých obyvatel k výraznému poklesu obyvatel, který nenahradilo ani osídlování v poválečných letech ani následný vývoj. Tato skutečnost měla za následek degradaci stavebního fondu a

narušení – rozpad urbanistické struktury většiny malých sídel. Na druhé straně díky malé populační hustotě byla řada menších okrajových sídel ochráněna před urbanisticky nevhodnými zásahy v době socialismu a v době po roce 1990.

Památková ochrana

Nejhodnotnějším památkovým územím SO ORP je centrum Stříbra, které je **městskou památkovou zónou** s řadou cenných staveb.

Cenné ukázky vesnického osídlení v Prostiboři a v Pačíně (Bezručice) jsou chráněny jako **vesnické památkové zóny**. Připravuje se vyhlášení vesnické památkové zóny Skapce.

V území SO ORP Stříbro se nachází řada cenných objektů či souborů, které mají rovněž památkovou ochranu jako kulturní nemovité památky.

Nejcennější je **národní kulturní památka** benediktinský klášter v Kladrubech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Mezi nejhodnotnější památky patří také doklady nejstaršího osídlení území - Hradiště Hradištský kopec v Okrouhlém Hradišti a Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína (Cebiv).

Stav některých památek, zejména zámků a panských sídel není dobrý. Renovovány jsou zámky v Bezručicích a ve Svojšíně, proces renovace probíhá u zámku Kopec v Prostiboři a v Trpístech. Ostatní zámky chátrají. Nejhorší je stavební stav zámku v Ošelíně (objekt je bez střechy téměř rozpadlý), ve velmi špatném stavu jsou i zámky ve Slavicích a v Nedražicích.

Dále uvedený seznam památek je vytvořen dle dat dodaných Národním památkovým ústavem, který je poskytovatelem dat pro ÚAP v oblasti památkové péče.

Tabulka 7: Památkově chráněná území a objekty v území SO ORP Stříbro (zdroj: Monumnet 2020, data NPÚ)

Obec	Část obce	Č. p.	Památka
Památkové zóny			
Bezručice	Pačín		Vesnická památková zóna (č. ÚSKP 2310)
Prostibor	Prostibor		Vesnická památková zóna (č. ÚSKP 2311)
Stříbro	Stříbro		Městská památková zóna (č. ÚSKP 2156)
Nemovité národní kulturní památky			
Cebiv	Bezemín		Hradiště (č. ÚSKP 29690/4-1985)
Kladruby	Pozorka	1	Klášter benediktýnů (č. ÚSKP 21710/4-1775)
Konstantinovy Lázně	Okrouhlé Hradiště		Hradiště Hradištský kopec v Okrouhlém Hradišti (č. ÚSKP 46589/4-1824)
Nemovité kulturní památky			
Benešovice	Benešovice		kaple P. Marie
Bezručice	Bezručice		synagoga (č. ÚSKP 103415)
	Bezručice		kaple, Plzeňská ulice (č. ÚSKP 101435)
	Bezručice		kostel Nanebevzetí P. Marie (č. ÚSKP 23209/4-1693)
	Bezručice	39	městský dům (č. ÚSKP 45110/4-1696)
	Bezručice	40	městský dům (č. ÚSKP 37563/4-1697)
	Bezručice	55	městský dům (č. ÚSKP 106188)
	Bezručice		pilíř se sochou sv. Floriána a sochami světců (č. ÚSKP 25797/4-1695)
	Bezručice		sýpka (č. ÚSKP 30127/4-1694)
	Bezručice	1	zámek – celý areál (č. ÚSKP 18091/4-1692)
	Bezručice		hasičská zbrojnice (č. ÚSKP 106101)
	Kamýk		kamenný kříž – smírčí kříž (č. ÚSKP 50158/4-5180)
	Křivce		kostel sv. Martina (č. ÚSKP 27965/4-1893)
	Pačín	1	venkovská usedlost (č. ÚSKP 30484/4-1983)
	Řešín		pamětní kříž (č. ÚSKP 33284/4-1892)
	Řešín	3	venkovská usedlost (č. č. ÚSKP 42152/4-1891)

Obec	Část obce	Č. p.	Památka
Cebiv	Cebiv		socha Panny Marie Immaculaty (č. ÚSKP 35521/4-1719)
	Cebiv		socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 45454/4-1720)
	Cebiv	1	zámek (č. ÚSKP 17759/4-1718)
Černošín	Černošín	20	fara (č. ÚSKP 105405)
	Černošín		kostel sv. Jiří (č. ÚSKP 27664/4-1727)
	Černošín		socha sv. Floriána (č. ÚSKP 28580/4-1728)
	Černošín		socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 37185/4-1729)
	Krásné Údolí		zřícenina hradu Šontál (Schönthal) (č. ÚSKP 15196/4-1731)
	Krásné Údolí		tvrziště (č. ÚSKP 44718/4-1986,)
	Lhota		mohylník (č. ÚSKP 44342/4-1987)
	Třebel		zřícenina hradu Volfštejn (č. ÚSKP 24474/4-1730)
	Třebel		zřícenina hradu Třebel (č. ÚSKP 38417/4-1732)
	Víchov		mohylové pohřebiště I. (č. ÚSKP 15431/4-4068)
	Víchov		mohylové pohřebiště II. (č. ÚSKP 36316/4-4068)
Erpužice	Erpužice		Boží muka (neuvedeno v Monumnet)
	Erpužice		kostel sv. Markéty (č. ÚSKP 27331/4-1738)
	Malovice		mohylové pohřebiště I. (č. ÚSKP 18123/4-1988)
	Malovice		mohylové pohřebiště II. (č. ÚSKP 16125/4-1993)
Horní Kozolupy	Očín		kaple (č. ÚSKP 34247/4-1821)
	Slavice		kaple (č. ÚSKP 44346/4-4769)
	Slavice		kostel sv. Vavřince (č. ÚSKP 14747/4-1898)
	Slavice		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 30267/4-1982)
	Slavice	1	zámek (č. ÚSKP 44347/4-4722)
	Strahov		pamětní kříž (č. ÚSKP 26382/4-1910)
	Strahov		socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 26382/4-1910)
Kladruby	Brod u Stříbra		kaple sv. Barbory (č. ÚSKP 44333/4-4541)
	Kladruby	27	fara (č. ÚSKP 28369/4-3555)
	Kladruby		kostel sv. Jakuba Většího (č. ÚSKP 27029/4-1768)
	Kladruby	31	městský dům (č. ÚSKP 34947/4-1771)
	Kladruby	43	městský dům (č. ÚSKP 36732/4-1772)
	Kladruby	45	městský dům (č. ÚSKP 41860/4-1773)
	Kladruby	90	městský dům (č. ÚSKP 29479/4-1774)
	Kladruby		pilíř se sochou Panny Marie (č. ÚSKP 16451/4-1769)
	Kladruby		soubor čtyř smírčích křížů (č. ÚSKP 11977/4-4733)
	Kladruby	6	městský dům – bývalý špitál (č. ÚSKP 17702/4-1770)
	Láz		boží muka (při silnici z Benešovic do Kladub) (č. ÚSKP 29613/4-1793)
	Láz		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 47176/4-4066)
	Pozorka		Socha Vítězného Krista (č. ÚSKP 104931)
	Pozorka		zemědělský dvůr Žďár (č. ÚSKP 103545)
	Tuněchody		boží muka (při cestě na Prostiboř) (č. ÚSKP 34351/4-1970)
	Tuněchody		kaple Panny Marie Pomocné (č. ÚSKP 30260/4-1969)
	Vrbice u Stříbra		mohylník (č. ÚSKP 28062/4-4067)
Kokašice	Kokašice		kamenný kříž - smírčí kříž tzv. Bavůrkův (č. ÚSKP 104706)
	Kokašice	22	venkovská usedlost (č. ÚSKP 15697/4-1778)
	Krasíkov		pomník selské vzpoury - pylon a kaple (Ovčí vrch) (č. ÚSKP 15213/4-1782)

Obec	Část obce	Č. p.	Památka
	Krasíkov		zřícenina hradu Krasíkov (Švamberk) (č. ÚSKP 45531/4-1781)
	Krasíkov		boží muka (č. ÚSKP 28544/4-1779)
	Krasíkov		hradiště Milkovské Čihadlo (č. ÚSKP 17260/4-3792)
Konstantinovy Lázně	Konstantinovy Lázně		vila Kätthi (č. ÚSKP 106229)
	Konstantinovy Lázně		kamenný kříž - smírčí kříž (č. ÚSKP 29209/4-5138)
	Okrouhlé Hradiště		zřícenina hradu Gutštejn (č. ÚSKP 18179/4-1822)
	Okrouhlé Hradiště		kostel Narození sv. Jana Křtitele (č. ÚSKP 10328/4-4902)
	Okrouhlé Hradiště	32	zámek Daňkov (č. ÚSKP 21919/4-1823)
	Okrouhlé Hradiště		kaple Panny Marie (č. ÚSKP 34883/4-1569)
	Poloučany		zřícenina hradu Falkenstein (Falštejn) (č. ÚSKP 21900/4-1994)
	Šipín		boží muka (č. ÚSKP 26980/4-1570)
	Šipín		kostel sv. Barbory (č. ÚSKP 24815/4-1568)
	Šipín		hradiště Šipín (č. ÚSKP 102016)
Kostelec	Kostelec		kostel sv. Jana Křtitele (č. ÚSKP 46149/4-1787)
	Kostelec		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 42193/4-4065)
	Kostelec		rovinné sídliště (č. ÚSKP 31268/4-1990)
	Kostelec	42	zemědělský dvůr Alfrédov (č. ÚSKP 20195/4-4679)
	Nedražice		žentour (č. ÚSKP 24588/4-3558)
	Nedražice		kaple sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 20233/4-1790)
	Nedražice	1	zámek (č. ÚSKP 14899/4-1789)
	Ostrov u Stříbra		kaple sv. Václava a Vojtěcha (č. ÚSKP 41459/4-1827)
	Ostrov u Stříbra		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 42140/4-4070)
	Ostrov u Stříbra		pamětní kámen (není uveden v Monumnet)
	Vrhavěč		mohylník (č. ÚSKP 44720/4-1995)
Kšice	Kšice		kostel Nanebevzetí Panny Marie (č. ÚSKP 20132/4-1791)
	Kšice		mohylové pohřebiště „Na Žalostném“ (č. ÚSKP 17509/4-4069)
	Kšice		mohylové pohřebiště Čertův kámen (č. ÚSKP 32607/4-1991)
	Kšice		mohylové pohřebiště Stelka (č. ÚSKP 22061/4-1991)
Olbramov	Kořen		kaple sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 11450/4-5086)
	Kořen		židovský hřbitov (č. ÚSKP 102096)
	Olbramov		kaple sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 12432/4-5115)
	Olbramov		sousoší sv. Rodiny (č. ÚSKP 31609/4-1825)
Ošelín	Dolní Plezom		kaple (není uvedena v Monumnet)
	Horní Plezom		kaple (není uvedena v Monumnet)
	Ošelín		fara (č. ÚSKP 103150)
	Ošelín		kostel sv. Bartoloměje (č. ÚSKP 29614/4-1832)
	Ošelín		tvrz Kozlov (není uvedena v Monumnet)
Prostiboř	Kopec		zámek Kopec (č. ÚSKP 27183/4-1880)
	Kopec		stodola (č. ÚSKP 45830/4-1881)
	Kopec, Prostiboř		silniční most (č. ÚSKP 100693)
	Prostiboř		kostel sv. Mikuláše (č. ÚSKP 30016/4-1877)
	Prostiboř	1	fara (č. ÚSKP 35448/4-1878)
	Prostiboř		sýpka (č. ÚSKP 31129/4-1879)
	Telice		boží muka (při silnici u rybníka) (č. ÚSKP 36177/4-1959)
	Telice		kaple Panny Marie Pomocné (č. ÚSKP 24037/4-1958)

Obec	Část obce	Č. p.	Památka
	Telice	1	hospodářský dvůr (č. ÚSKP 102195)
	Telice		židovský hřbitov; ohradní zeď (č. ÚSKP 103982)
Skapce	Skapce		boží muka (není uvedena v Monumnet)
	Skapce	1	fara (č. ÚSKP 31785/4-1895)
	Skapce		kostel Nejsvětější Trojice (č. ÚSKP 33490/4-1894)
	Skapce		kříž (není uvedena v Monumnet)
Stříbro	Butov		kaple p. Marie (není uvedena v Monumnet)
	Milíkov		kaple (č. ÚSKP 30398/4-1816)
	Milíkov		hradiště „hrad Boleslav“ (č. ÚSKP 31131/4-1957)
	Stříbro	20	klášter minoritů (č. ÚSKP 23876/4-1930)
	Stříbro		kostel hřbitovní Nanebevzetí Panny Marie (č. ÚSKP 36879/4-1929)
	Stříbro		kostel sv. Petra (č. ÚSKP 37746/4-1928)
	Stříbro		kostel Všech svatých (č. ÚSKP 39988/4-1927)
	Stříbro		městské opevnění – soubor památek (č. ÚSKP 53515/4-1922)
	Stříbro	6	měšťanský dům (č. ÚSKP 36199/4-1932)
	Stříbro	7	měšťanský dům (č. ÚSKP 17261/4-1933)
	Stříbro	8	měšťanský dům (č. ÚSKP 15853/4-1934)
	Stříbro	9	měšťanský dům (č. ÚSKP 33031/4-1935)
	Stříbro	10	měšťanský dům (č. ÚSKP 24054/4-1936)
	Stříbro	13	měšťanský dům (č. ÚSKP 33779/4-1937)
	Stříbro	14	měšťanský dům (č. ÚSKP 44719/4-1938)
	Stříbro	15	měšťanský dům (č. ÚSKP 10469/4-4774)
	Stříbro	61	měšťanský dům (č. ÚSKP 23405/4-1939)
	Stříbro	64	městský dům (č. ÚSKP 14249/4-1943)
	Stříbro	93	měšťanský dům (č. ÚSKP 18090/4-1940)
	Stříbro	94	měšťanský dům (č. ÚSKP 31271/4-1941)
	Stříbro	95	měšťanský dům (č. ÚSKP 38136/4-1942)
	Stříbro	152	portál městského domu (č. ÚSKP 16624/4-1944)
	Stříbro	157	měšťanský dům (č. ÚSKP 50151/4-5164)
	Stříbro	189	měšťanský dům (č. ÚSKP 13843/4-4676)
	Stříbro	208	měšťanský dům, z toho jen: portál (není uvedena v Monumnet)
	Stříbro		portál bývalého městského domu č. 63 (č. ÚSKP 45925/4-1931)
	Stříbro		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 28058/4-4064)
	Stříbro	1	radnice (č. ÚSKP 32144/4-1925)
	Stříbro		silniční most s věží a sochou sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 18390/4-1924)
	Stříbro		sloup se sochou Panny Marie a sochami světců (č. ÚSKP 36586/4-1926)
	Těchlovice		kaple P. Marie Sněžné (č. ÚSKP 10564/4-5004)
Sulislav	Sulislav		kostel sv. Vavřince (č. ÚSKP 30992/4-1950)
	Sulislav		socha sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 104714)
	Sulislav	26	venkovský dům (č. ÚSKP 102192)
Svojšín	Nynkov		Hospodářský dvůr (č. ÚSKP 103655)
	Řebří		židovský hřbitov (č. ÚSKP 102422)
	Svojšín		kostel sv. Petra a Pavla (č. ÚSKP 17318/4-1952)
	Svojšín		kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého (č. ÚSKP 25239/4-1954)

Obec	Část obce	Č. p.	Památka
	Svojšín	1	zámek (č. ÚSKP 40608/4-1951)
	Svojšín	36	fara (č. ÚSKP 40065/4-1953)
Trpísty	Trpísty		kaple (č. ÚSKP 20196/4-4771)
	Trpísty		výklenková kaplička (č. ÚSKP 24895/4-1965)
	Trpísty		socha P. Marie (č. ÚSKP 24031/4-1966)
	Trpísty		kamenný kříž – smírčí kříž (č. ÚSKP 35651/4-1964)
	Trpísty	1	zámek (č. ÚSKP 15034/4-1963)
Únehle	Únehle		mohylové pohřebiště (č. ÚSKP 27643/4-1992)
	Únehle		silniční most (č. ÚSKP 103544)
Záchlumí	Záchlumí		kostel Narození Panny Marie (č. ÚSKP 15083/4-1981)
Zhoř	Zhoř		kaple Panny Marie (č. ÚSKP 44354/4-4721)

Historická jádra sídel, urbanistické hodnoty

V rámci prací na územně analytických podkladech byly vymezeny urbanisticky cenné lokality, zejména centra vesnic s dochovanou historickou zástavbou a také lázeňské území v Konstantinových Lázních, která nejsou památkově chráněna.

Tabulka 8: Urbanistické hodnoty v území SO ORP Stříbro (zdroj: průzkumy 2008 - 2020)

Obec	Část obce	Urbanisticky významný kompoziční prvek
Bezručovice	Bezručovice	zámek a náměstí, dochovaná historická struktura
	Dolní Polžice	náves, dochovaná historická struktura
	Horní Polžice	náves, dochovaná historická struktura
Cebiv	Cebiv	náves, dochovaná historická struktura
Černošín	Černošín	centrum, dochovaná historická struktura
	Pytlův	dochovaná historická struktura
Erpužice	Blahousty	náves, dochovaná historická struktura
	Erpužice	centrum, dochovaná historická struktura
	Malovice	dochovaná historická struktura
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy	centrum, dochovaná historická struktura
	Slavice	dochovaná historická struktura
	Strahov	náves, dochovaná historická struktura
Kladruhy	Milevo	náves, dochovaná historická struktura
	Tuněchody	dochovaná historická struktura
	Vrbice u Stříbra	centrum, dochovaná historická struktura
Konstantinovy Lázně	Konstantinovy Lázně	lázeňské území a centrum
	Nová Ves	náves, dochovaná historická struktura
	Okrouhlé Hradiště	dochovaná historická struktura
Kostelec	Nedražice	dvůr se zámkem
Kšice	Kšice	dochovaná historická struktura
Olbramov	Zádub	dochovaná historická struktura
Ošelín	Lobzy	dochovaná historická struktura
Skapce	Krtín	dochovaná historická struktura
Stříbro	Otročín	centrum, dochovaná historická struktura
Svojšín	Svojšín	zámek a náměstí, dochovaná historická struktura
	Řebří	židovský hřbitov
Trpísty	Trpísty	dochovaná historická struktura

Obec	Část obce	Urbanisticky významný kompoziční prvek
	Sviňomazy	dochovaná historická struktura
Zhoř	Zhoř	náves, dochovaná historická struktura

Architektonicky cenné stavby nebo soubory staveb

V rámci ÚAP byly vymezeny další **architektonicky cenné stavby a soubory staveb**, které nejsou památkově chráněny; zejména se jedná o kaple, usedlosti a domy s dochovaným historickým vzhledem, tvaroslovím a architektonickými detaily. Poměrně velké množství takto původně vymezených objektů v posledních letech prošlo necitlivou rekonstrukcí (nevratné zničení architektonických detailů, výměna původních oken za unifikovaná okna bez členění apod.), a proto byly ze seznamu architektonicky cenných staveb na základě terénního průzkumu v roce 2020 vyřazeny. S ohledem na množství architektonicky cenných staveb je jejich výčet včetně identifikace patrný pouze z grafické a datové části ÚAP.

Historicky významné stavby nebo místa

Mezi historicky významné stavby jsou zařazeny pevnosti a bunkry linie pevnostního opevnění realizované před druhou světovou válkou.

Mezi historicky významná místa jsou zařazeny:

- Víchov jako pravděpodobné místo narození Jakoubka ze Stříbra;
- Ovčí vrch jako dějiště krvavě potlačeného selského povstání v roce 1860;
- Třebel jako dějiště bitvy u Třebele na konci třicetileté války, která se odehrála na přelomu srpna a září roku 1647 a která skončila ústupem švédského vojska z Čech;
- poutní místo Panny Marie na Hradišti.

4.3.5 Identifikace brownfields

Brownfields v SO ORP Stříbro byly vymezeny resp. aktualizovány na základě průzkumu v terénu. Zařazeny byly zejména větší výrobní areály, které jsou v současné době nevyužívané nebo využívané z menší části. Jednotlivé nevyužívané objekty nebyly do brownfields zařazeny s výjimkou větších objektů umístěných v exponované poloze např. na návsi, a s výjimkou významných objektů, jako jsou zámky.

Tabulka 9: Brownfields v obcích SO ORP Stříbro (zdroj: průzkum v terénu)

Obec	Katastrální území	brownfield
Benešovice	Benešovice	Zemědělský areál
Bezručice	Bezručice	Jatka Bezručice
		Bývalý Český mlýn
		Výrobní areál na severu
Cebiv	Bezemín	Bývalá cihelna
	Cebiv	Zámek Cebiv
		Bývalá Papírna
Černošín	Černošín	Domy čp. 130 a 131
	Lažany u Černošína	Zemědělský areál
	Ostrovce	Zemědělský areál
Erpužice	Malovice u Erpužic	Zemědělský areál
Horní Kozolupy	Slavice u Horních Kozolup	Zámek Slavice
		Zemědělský areál
Konstantinovy Lázně	Konstantinovy Lázně	Penzion Lípa
	Dlouhé Hradiště	Zemědělský areál
Kostelec	Kostelec u Stříbra	Zemědělský areál

Obec	Katastrální území	brownfield
	Nedražice	Zámek Nedražice
Kšice	Lomnička	Zemědělský areál Rochlov
Olbramov	Zádub u Olbramova	Bývalý panský dvůr
Ošelín	Ošelín	Zámek Ošelín
Prostiboř	Telice	Stará škola
Skapce	Skapce	Výrobní areál Zálezly
		Bývalá slepičárna Zálezly
Stříbro	Stříbro	Výrobní areál na jihu města
		Kasárna Stříbro
	Těchlovice u Stříbra	Hala kotelny - mlékárna
		Zemědělský areál
Svojšín	Svojšín	Zemědělský areál
Svojšín	Svojšín	Zemědělský areál
Sytno	Sytno	Zemědělský areál
Trpísty	Trpísty	Zemědělský areál
Zhoř	Zhoř u Stříbra	Bývalá fabrika na návsí
		Zemědělský areál

4.4 Sociodemografické podmínky a bydlení

Z hlediska sociodemografických podmínek vykazuje území SO ORP určité prvky nevyváženosti. Zejména severní a jižní okraj území lze řadit do oblasti vnitřní periferie Plzeňského kraje, na což reagují i dokumenty PÚR ČR a ZÚR Plzeňského kraje vymezením specifické oblasti.

4.4.1 Obyvatelstvo

Vývoj charakteristik obyvatelstva území SO ORP Stříbro ovlivnila negativně 2. světová válka a následné události. Před válkou byla většina obyvatel regionu německé národnosti. Po odsunu Němců byla oblast dosídlena rodinami z českého a slovenského vnitrozemí. Došlo k výraznému úbytku obyvatel v rámci území správního obvodu a změnám ve věkové, národnostní i vzdělanostní struktuře obyvatelstva.

Počet obyvatel a jeho vývoj


Následující tabulky uvádí vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích správního území v letech 2010 – 2019, dlouhodobý vývoj obyvatel a ukazatele pohybu obyvatel.

Tabulka 10: Počet obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP v letech 2010-2019 (zdroj: ČSÚ, k 31. 12.)

Obec	Rok									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Benešovice	185	168	169	179	189	200	203	197	209	210
Bezručice	976	944	933	911	913	910	902	938	951	938
Cebiv	268	265	269	274	275	277	278	280	281	276
Černošín	1 196	1 171	1 159	1 159	1 158	1 160	1 154	1 161	1 150	1 169
Erpužice	358	351	351	349	352	343	344	337	337	336
Horní Kozolupy	255	237	235	240	245	251	257	256	257	256
Kladruhy	1 503	1 553	1 562	1 572	1 572	1 599	1 584	1 587	1 618	1 640
Kokašice	256	268	260	259	250	260	265	255	256	261
Konstantinovy Lázně	935	938	932	910	912	904	909	905	919	920
Kostelec	546	496	512	521	563	567	566	572	592	602

Obec	Rok									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kšice	203	215	213	210	206	207	202	209	224	217
Olbramov	69	57	54	48	46	50	54	56	57	59
Ošelín	111	135	162	158	167	158	158	178	167	168
Prostiboř	148	139	139	135	136	131	133	140	142	149
Skapce	107	90	99	101	100	98	112	109	112	119
Stříbro	8 056	7 895	7 830	7 769	7 746	7 684	7 705	7 701	7 680	7 738
Sulislav	205	204	219	214	209	205	213	225	235	231
Svojšín	414	413	416	424	439	445	439	438	438	453
Sytno	375	346	346	344	336	334	336	330	324	317
Trpistý	254	240	240	245	237	236	237	253	258	272
Únehle	124	124	125	128	125	131	138	136	136	135
Vranov	136	155	163	170	167	166	166	171	175	181
Záchlumí	440	380	380	374	381	401	391	391	387	393
Zhoř	133	127	133	133	136	148	142	142	145	150
SO ORP Stříbro	17 253	16 911	16 901	16 827	16 860	16 865	16 888	16 967	17 050	17 190

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel SO ORP Stříbro v letech 2010 - 2019




Tabulka 11: Počty obyvatel obcí SO ORP Stříbro v dlouhodobém pohledu (zdroj: ČSÚ - SLDB)

Obec	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2011
Benešovice	594	640	663	675	682	686	675	265	260	267	213	180	156	168
Bezručice	2 168	2 158	2 111	2 010	1 962	1 977	2 013	983	1 055	1 034	1 007	981	990	944
Cebiv	497	545	553	554	570	596	585	276	332	299	236	272	288	265
Černošín	2 539	2 665	2 723	2 777	2 785	2 845	2 722	1 361	1 412	1 349	1 296	1 117	1 055	1 171
Erpužice	509	547	564	566	549	554	509	288	280	389	358	316	334	351
Horní Kozolupy	880	889	987	992	1 020	930	908	498	421	392	341	291	277	237
Kladruby	2 693	2 657	2 754	2 817	2 751	2 898	2 480	1 219	1 354	1 283	1 381	1 304	1 398	1 553
Kokašice	654	698	707	732	724	704	698	347	311	293	233	284	295	268
Konstantinovy Lázně	1 152	1 345	1 441	1 461	1 541	1 644	1 813	1 155	1 142	1 080	1 122	1 007	950	938
Kostelec	1 367	1 432	1 431	1 411	1 451	1 440	1 300	518	588	584	520	474	533	496
Kšice	568	679	635	625	669	629	553	338	298	284	215	192	184	215
Olbramov	818	770	788	798	778	696	670	226	210	132	101	75	78	57
Ošelín	786	720	746	689	712	722	735	314	280	210	184	148	135	135

Obec	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2011
Prostiboř	772	741	722	664	673	668	577	246	264	203	188	155	153	139
Skapce	380	376	405	444	443	426	446	136	188	146	201	177	117	90
Stříbro	5 135	5 547	5 303	5 242	5 907	6 167	6 523	5 280	5 543	6 453	6 801	7 718	7 745	7 895
Sulislav	324	303	297	301	285	282	335	200	225	194	206	188	185	204
Svojšín	971	765	824	819	771	817	977	434	514	466	457	435	441	413
Sytno	207	228	220	231	229	200	234	142	134	268	254	266	305	346
Trpísty	518	500	516	533	597	589	541	352	430	361	349	234	218	240
Únehle	326	343	316	312	327	299	299	156	146	136	102	103	109	124
Vranov	294	283	317	325	331	304	284	211	282	196	158	127	128	155
Záchlumí	201	177	190	205	191	190	214	111	203	207	322	403	421	380
Zhoř	289	302	293	295	334	362	299	177	126	131	124	145	154	127
SO ORP Stříbro	24 642	25 310	25 506	25 478	26 282	26 625	26 390	15 233	15 998	16 357	16 369	16 592	16 649	16 911

Graf 5: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel SO ORP Stříbro



Vývoj počtu obyvatel v území SO ORP Stříbro byl výrazně ovlivněn vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy počet obyvatel klesl na necelých 58 % předválečného stavu z celkem 26 390 obyvatel v roce 1930 až na 15 233 obyvatel v roce 1950. Tento pokles nebyl již nikdy vyrovnán. Maxima v počtu obyvatel po 2. světové válce bylo dosaženo 30. 6. 2010, kdy na území SO ORP žilo celkem 17 106 obyvatel.

K největšímu úbytku obyvatel došlo v poválečném období v obcích Bezručice, Černošín, Kladruby, Kostelec a Stříbro. Sídlo správního obvodu Stříbro se s úbytkem vyrovnalo a maxima počtu obyvatel dosáhlo v roce 2010 (8 056 obyvatel).

Více než tisíc obyvatel měly k 31. 12. 2019 kromě Stříbra (7 738) jen města regionu, a to Černošín (1 169 obyvatel) a Kladruby (1 640 obyvatel). Nejmenšími obcí správního obvodu, která nemá ani sto obyvatel je obec Olbramov (59 obyvatel).

Území SO ORP Stříbro je jako celek v posledních dvaceti letech charakterizováno poměrně příznivými ukazateli pohybu obyvatelstva. V horizontu let 2001 – 2019 počet obyvatel mírně přibývá. Z jednotlivých obcí největší přírůstek obyvatel v tomto období zaznamenaly obce Benešovice (+ 34,6 %), Ošelín (+ 24,4 %), Sulislav (+ 24,9 %), Trpísty (+ 24,8 %), Únehle (+ 23,9 %) a Vranov (+ 41,4 %). Naopak nejvýraznější úbytek obyvatel zaznamenaly obce Kokašice (-11,5 %) a Olbramov (-24,4 %). Na celkovém přírůstku obyvatel v rámci celého SO ORP se výrazněji migrace než přirozená měna.

V kratším sledovacím období 2015 – 2019 je patrný výrazný přírůstek obyvatel v obcích Kladruby, Kostelec, Prostiboř a Trpísty. Naopak největší úbytek v posledních letech zaznamenala obec Sytno.

V následujících tabulkách jsou vystínovány příznivé stavy ukazatelů.

Tabulka 12: Vývoj obyvatelstva v obcích SO ORP Stříbro v letech 2001 – 2019 (zdroj: ČSÚ)

Obec	Rok									
	PO2001	PO2011	PO2015	PO2019	PO19 -15	Index 19/15	PO19-11	Index 19/11	PO19-01	Index19/01
Benešovice	156	168	200	210	10	105,0	42	125,0	54	134,6
Bezručice	990	944	910	938	28	103,1	-6	99,4	-52	94,7
Cebiv	288	265	277	276	-1	99,6	11	104,2	-12	95,8
Černošín	1055	1171	1160	1169	9	100,8	-2	99,8	114	110,8
Erpužice	334	351	343	336	-7	98,0	-15	95,7	2	100,6
Horní Kozolupy	277	237	251	256	5	102,0	19	108,0	-21	92,4
Kladruby	1398	1553	1599	1640	41	102,6	87	105,6	242	117,3
Kokašice	295	268	260	261	1	100,4	-7	97,4	-34	88,5
Konstantinovy Lázně	950	938	904	920	16	101,8	-18	98,1	-30	96,8
Kostelec	533	496	567	602	35	106,2	106	121,4	69	112,9
Kšice	184	215	207	217	10	104,8	2	100,9	33	117,9
Olbramov	78	57	50	59	9	118,0	2	103,5	-19	75,6
Ošelín	135	135	158	168	10	106,3	33	124,4	33	124,4
Prostiboř	153	139	131	149	18	113,7	10	107,2	-4	97,4
Skapce	117	90	98	119	21	121,4	29	132,2	2	101,7
Stříbro	7745	7895	7684	7738	54	100,7	-157	98,0	-7	99,9
Sulislav	185	204	205	231	26	112,7	27	113,2	46	124,9
Svojšín	441	413	445	453	8	101,8	40	109,7	12	102,7
Sytno	305	346	334	317	-17	94,9	-29	91,6	12	103,9
Trpísty	218	240	236	272	36	115,3	32	113,3	54	124,8
Únehle	109	124	131	135	4	103,1	11	108,9	26	123,9
Vranov	128	155	166	181	15	109,0	26	116,8	53	141,4
Záchlumí	421	380	401	393	-8	98,0	13	103,4	-28	93,3
Zhoř	154	127	148	150	2	101,4	23	118,1	-4	97,4
SO ORP Stříbro	16649	16911	16 865	17 190	325	101,9	279	101,6	541	103,2

Tabulka 13: Ukazatele pohybu obyvatelstva v obcích SO ORP Stříbro za posledních pět let (2015 – 2019; zdroj: ČSÚ)

Obec	PO 2019 - PO2015	Index 2019/2015	PP 2015 - 2019	PP Ø rok	SM 2015 - 2019	SM Ø rok
Benešovice	10	105,0	1	0,2	20	1,8
Bezručice	28	103,1	26	5,2	25	-0,2
Cebiv	-1	99,6	-4	-0,8	5	1
Černošín	9	100,8	-5	-1	16	3,2
Erpužice	-7	98,0	-7	-1,4	-9	-1,8
Horní Kozolupy	5	102,0	-6	-1,2	17	3,4
Kladruby	41	102,6	11	2,2	58	11,4
Kokašice	1	100,4	-1	-0,2	12	2,4
Konstantinovy Lázně	16	101,8	-23	-4,6	31	6,2
Kostelec	35	106,2	29	5,8	10	2
Kšice	10	104,8	4	0,2	20	2

Obec	PO 2019 - PO2015	Index 2019/2015	PP 2015 - 2019	PP Ø rok	SM 2015 - 2019	SM Ø rok
Olbramov	9	118,0	-2	-0,4	15	3
Ošelín	10	106,3	12	2,4	-11	-2,2
Prostiboř	18	113,7	-1	-0,2	14	2,8
Skapce	21	121,4	-1	-0,2	20	4
Stříbro	54	100,7	-18	-3,6	10	2
Sulislav	26	112,7	4	0,8	18	3,6
Svojšín	8	101,8	17	3,4	-3	-0,6
Sytno	-17	94,9	6	1,2	-24	-5
Trpísty	36	115,3	-4	-0,8	39	7,8
Únehle	4	103,1	-2	-0,4	12	2,4
Vranov	15	109,0	-1	-0,2	15	3
Záchlumí	-8	98,0	10	2	2	0,4
Zhoř	2	101,4	7	1,4	7	1,4
SO ORP Stříbro	325	101,9	49	9,8	281	54

PO – počet obyvatel k 31. 12. daného roku PP – přirozený přírůstek SM – saldo migrace Ørok – průměrná roční hodnota ukazatele

Věková struktura

Vývoj věkové struktury SO ORP Stříbro kopíruje celorepublikový trend stárnutí obyvatelstva, který je dán změnami v reprodukčním chování obyvatel ČR po roce 1990. Podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 na celkovém počtu obyvatel nepatrně klesl za období let 2015 – 2019 z 15,3 % na 14,7 %. Zvýšil se index stáří, který vzrostl z hodnoty 116,2 v roce 2015 na 119,9 v roce 2019.

Podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 vyšší než 20 % má obec Kostelec, Únehle a Záchlumí. Nizký podíl (méně než 10 %) obyvatel ve věku 0 – 14 let nemá žádná obec v zájmovém území.

Nejvíce obyvatel ve věku 65 let a více žije v obcích Olbramov (23,7 %), Trpísty (18,8 %), Konstantinovy Lázně (27,0 %) a Horní Kozolupy (21,1 %), nejméně v obcích Kostelec (9,1 %), Ošelín (11,3 %) a Zhoř (11,3 %). V patnácti obcích území SO ORP je počet obyvatel věkové skupiny 65+ vyšší než věkové skupiny 0-14. Do této skupiny patří především menší obce, ale i sídlo správního území Stříbro a Konstantinovy Lázně.

Obecně lze říci, že nejhorší stav ukazatelů věkové struktury vykazují Olbramov a Konstantinovy Lázně.

Tabulka 14: Ukazatele věkové struktury obcí SO ORP Stříbro k 31. 12. 2019 (zdroj ČSÚ)

Obec	podíl 0 - 14	počet 0 - 14	podíl 15 - 64	počet 15 - 64	podíl 65+	počet 65+	Index stáří 2019	Průměrný věk 2019
Benešovice	18,1	38	63,3	133	18,6	39	102,6	41,6
Bezručice	16,2	152	64,8	608	19,0	178	117,1	41,5
Cebiv	14,1	39	73,9	204	12,0	33	84,6	39,4
Černošín	15,4	180	65,0	760	19,6	229	127,2	42,7
Erpužice	11,3	38	69,6	234	19,0	64	168,4	43,3
Horní Kozolupy	16,8	43	62,1	159	21,1	54	125,6	42,5
Kladruby	17,9	293	64,8	1062	17,4	285	97,3	40,6
Kokašice	18,4	48	66,3	173	15,3	40	83,3	40,6
Konstantinovy Lázně	12,2	112	60,9	560	27,0	248	221,4	47,1
Kostelec	20,9	126	69,9	421	9,1	55	43,7	36,9
Kšice	15,7	34	66,4	144	18,0	39	114,7	42,3
Olbramov	11,9	7	64,4	38	23,7	14	200,0	46,9

Obec	podíl 0 - 14	počet 0 - 14	podíl 15 - 64	počet 15 - 64	podíl 65+	počet 65+	Index stáří 2019	Průměrný věk 2019
Ošelín	26,8	45	61,9	104	11,3	19	42,2	35,0
Prostiboř	10,1	15	71,1	106	18,8	28	186,7	42,9
Skapce	13,4	16	67,2	80	19,3	23	143,8	42,1
Stříbro	14,3	1106	66,6	5151	19,1	1481	133,9	43,1
Sulislav	13,9	32	66,7	154	19,5	45	140,6	42,9
Svojšín	18,3	83	66,2	300	15,5	70	84,4	39,4
Sytno	11,0	35	69,1	219	19,9	63	180,0	44,2
Trpísty	15,8	43	65,4	178	18,8	51	118,6	41,3
Únehle	23,0	31	64,4	87	12,6	17	54,8	36,7
Vranov	16,6	30	66,3	120	17,1	31	103,3	42,3
Záchlumí	20,6	81	63,9	251	15,5	61	75,3	38,4
Zhoř	19,3	29	69,3	104	11,3	17	58,6	36,4
SO ORP Stříbro	15,5	2656	66,0	11350	18,5	3184	119,9	42,2
Podíl 0-14 – podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel								
Podíl 65+ - podíl obyvatel starších 65 let na celkovém počtu obyvatel								
Index stáří = počet obyvatel 65 + / počet obyvatel 0- 14 let * 100								

Tabulka 15: Změny ukazatelů věkové struktury za posledních pět let (2015 – 2019; zdroj: ČSÚ)

Obec	Rok		
	Změna podílu 0 - 14	Změna podílu 65+	Změna indexu stáří
Benešovice	2,1	0,6	9,9
Bezručice	2,0	1,3	7,7
Cebiv	-0,3	0,4	-4,6
Černošín	0,8	2,1	-7,1
Erpužice	-4,1	1,0	-51,4
Horní Kozolupy	1,3	-0,4	12,9
Kladruby	0,5	2,6	-12,1
Kokašice	-0,5	2,2	-13,9
Konstantinovy Lázně	1,0	2,5	-2,6
Kostelec	1,4	-0,9	7,7
Kšice	-0,8	1,5	-14,7
Olbramov	5,9	-4,3	266,7
Ošelín	8,4	0,6	16,4
Prostiboř	0,1	5,1	-48,2
Skapce	-0,8	-0,1	-8,1
Stříbro	0,6	1,5	-4,6
Sulislav	-1,3	0,9	-18,0
Svojšín	1,2	2,6	-9,4
Sytno	1,5	4,9	-23,8
Trpísty	3,5	-3,7	64,2
Únehle	0,1	-1,9	8,5
Vranov	2,7	1,5	9,8
Záchlumí	1,2	0,8	0,3
Zhoř	-0,9	1,2	-8,6
SO ORP Stříbro	0,8	1,5	-3,7

Národnostní struktura

Do roku 1945 převažovala na území SO ORP národnost německá, k té se v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 přihlásilo pouze 0,6 % obyvatel. V roce 2001 se většina obyvatel (92,4 %) hlásila k české národnosti, k moravské národnosti se přihlásilo 0,5 % obyvatel. Největší zastoupení po české národnosti měla národnost slovenská (2,7 %), což je ovlivněno doosidlováním území po odsunu německého obyvatelstva. Největší podíl obyvatel slovenské národnosti na obyvatelstvu obce měla obec Benešovice (5 % obyvatel).

V roce 2011 se nejvíce obyvatel v rámci území SO ORP Stříbro přihlásilo k české národnosti 67,4 %, druhou nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé, kteří svou národnost neuvedli 28,6 %, následovala slovenská národnost 2,1 % a posléze národnosti, které nedosahovaly ani 1 % z celkového počtu obyvatel - 0,3 % německá a vietnamská, 0,2 % moravská a 0,1 % ukrajinská, polská a romská. Největší podíl slovenské národnosti na obyvatelstvu obce měly obce Olbramov 3,6 % a Záchlumí 3,1 %, k německé národnosti se přihlásilo nejvíce obyvatel v obci Skapce 3,4 % a k romské národnosti se přihlásilo nejvíce obyvatel v obci Zhoř.

Následující tabulka zachycuje národnostní strukturu v jednotlivých obcích v roce 2011, přičemž v ní nejsou uvedeny národnosti, ke kterým se přihlásilo méně než 0,1 %, těmi jsou slezská, maďarská a ruská.

Tabulka 16: Národnostní struktura v % k 26. 3. 2011 (zdroj: SLDB)

Obec	česká	moravská	slovenská	německá	polská	romská	ukrajinská	vietnamská	neuvedeno
Benešovice	66,1	-	0,5	-	-	-	-	-	32,8
Bezručice	68,5	-	1,3	0,1	-	0,1	0,1	0,3	29,0
Cebiv	57,7	-	1,7	-	2,5	-	-	-	37,2
Čemošín	67,0	-	2,5	0,4	0,2	-	0,1	0,5	28,8
Erpužice	64,9	0,3	1,5	-	-	-	-	-	32,6
Horní Kozolupy	61,9	-	0,9	-	-	-	-	-	36,8
Kladruby	64,3	-	2,6	0,3	-	-	0,1	-	32,0
Kokašice	58,3	-	2,3	-	-	-	-	-	38,2
Konstantinovy Lázně	73,4	0,1	1,7	0,4	-	0,1	0,4	-	22,8
Kostelec	72,3	0,2	1,6	-	-	-	-	-	25,6
Kšice	75,7	-	1,1	-	-	-	-	-	22,8
Olbramov	55,4	1,8	3,6	-	-	-	-	-	37,5
Ošelín	75,0	-	-	-	-	-	-	-	23,2
Prostiboř	66,2	0,7	2,2	0,7	-	-	2,9	-	25,9
Skapce	52,9	-	1,1	3,4	-	-	-	-	42,5
Stříbro	68,2	0,3	2,4	0,2	0,2	0,0	0,1	0,5	27,2
Sulislav	62,3	-	0,5	0,5	-	-	-	-	36,7
Svojšín	63,9	-	0,2	0,5	0,2	1,2	-	-	32,6
Sytno	51,2	-	1,5	0,3	-	-	-	-	46,6
Trpísty	70,5	-	0,9	0,4	-	-	0,9	-	25,4
Únehle	81,5	-	1,7	-	-	-	-	-	16,8
Vranov	79,7	-	1,3	-	-	-	-	-	19,0
Záchlumí	67,8	-	3,1	0,6	-	-	-	-	27,5
Zhoř	66,9	-	1,7	-	-	4,1	-	-	25,6
SO ORP Stříbro	67,4	0,2	2,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	28,6

Vzdělanostní struktura

Vzdělanostní struktura obyvatel SO ORP Stříbro v roce 2011 je ve srovnání s hodnotami za Plzeňský kraj a Českou republiku nepříznivá. Je to dáno vysokým podílem obyvatel pouze se základním a neukončeným vzděláním, který dosahuje 21,1 %. Více než třetinový podíl je v obcích Ošelín 41 %, Benešovice 40 %, Zhoř 37 % a Skapce 33 %.

Naopak podíl obyvatel SO ORP Stříbro s ukončeným vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním je pod krajským i celorepublikovým průměrem, představuje 5,7 %.

Nejllepší vzdělanostní strukturu má Stříbro, kde je podíl obyvatel se základním a neukončeným vzděláním 21 % a podíl obyvatel s ukončeným vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním 9,4 %.

4.4.2 Bydlení

Stejně jako na sociodemografické charakteristiky obyvatelstva měla na stav a vývoj bytového fondu ve správním obvodu SO ORP Stříbro vliv 2. světová válka a následující historické události.

Největší počet domů na území SO ORP Stříbro byl v roce 1930, činil celkem 4 734 domů. Po 2. světové válce došlo k poklesu, který byl nejvýraznější mezi roky 1950 a 1961, kdy došlo k chátrání opuštěných budov, které byly následně zbořeny. Pokles se zastavil až v roce 1980.

S výjimkou Stříbra se většina bytů nachází v rodinných domech, což je dáno charakterem území, který je převážně venkovského typu.

Průměrné stáří bytového fondu je 53 let. Převažují byty v domech postavených v období let 1920 -1970.

Průměrná obytná plocha 1 dokončeného bytu se snižuje, v roce 2012 činila 93,2 m², v roce 2015 to bylo již 77,0 m² a v roce 2018 už to bylo 67,0 m².

Za sledované období let 2012 - 2019 bylo na území SO ORP Stříbro dokončeno celkem 388 bytů, z toho 217 rodinných domů (RD). Nejvíce bytů bylo postaveno v roce 2018 – celkem 71, z toho 35 RD.

Mezi lety 2012 -2019 bylo postaveno nejvíce bytů v Kladrubech (44), Kostelci (43) a Stříbře (110).


V roce 2019 bylo nejvíce bytů postaveno ve Stříbře, v Kladrubech a v Trpístech. V přepočtu na 1000 obyvatel byl největší počet v obci Kostelec (39,9), Trpísty (40,4) a Skapce (75,6). V čtyřech obcích nebyl postaven za sledované období žádný byt.

Tabulka 17: Počty dokončených bytů (celkem / v RD) v obcích SO ORP Stříbro v období 2012 - 2019 (zdroj: ČSÚ)

Obec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem 2012 - 2019	Dokončené byty/1000 obyv. v letech 2015 - 2019
Benešovice	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0	3/3	1/1	2/2	7/7	28,6
Bezručice	4/4	1/1	0/0	2/2	1/1	3/3	2/2	1/1	14/14	9,6
Cebiv	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0,0
Černošín	0/0	4/4	1/1	1/1	0/0	3/2	3/3	2/2	14/13	7,7
Erpužice	0/0	2/0	0/0	1/1	0/0	0/0	1/0	2/1	6/2	11,9
Horní Kozolupy	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0,0
Kladruby	1/1	0/0	4/3	1/1	2/2	5/2	20/8	11/4	44/21	23,8
Kokašice	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0,0
Konstantinovy Lázně	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/1	1/1	0/0	3/3	3,3
Kostelec	7/7	2/2	10/10	4/4	8/8	6/5	3/2	3/2	43/40	39,9
Kšice	1/1	0/0	1/1	1/1	1/1	2/2	0/0	2/1	8/7	27,6
Olbramov	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0,0
Ošelín	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0	1/0	3/1	11,9
Prostiboř	0/0	0/0	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/2	0,0
Skapce	0/0	0/0	0/0	2/2	1/0	2/2	2/1	2/2	9/7	75,6
Stříbro	4/4	17/10	18/12	16/10	15/8	11/10	24/4	5/5	110/63	9,2
Sulislav	1/1	0/0	0/0	0/0	1/0	0/0	0/0	0/0	2/1	4,3
Svojšín	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/2	2/2	4,4
Sytno	1/1	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0	2/2	0/0	4/4	9,5
Trpísty	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/2	4/4	5/5	11/11	40,4
Únehle	0/0	0/0	0/0	2/1	1/1	0/0	0/0	1/1	4/3	29,6
Vranov	1/1	0/0	1/1	1/1	0/0	2/2	3/3	1/1	9/9	38,7
Záchlumí	0/0	0/0	1/1	1/1	0/0	0/0	2/2	0/0	4/4	7,6

Obec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem 2012 - 2019	Dokončené byty/1000 obyv. v letech 2015 - 2019
Zhoř	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/2	0/0	3/3	13,3
SO ORP Stříbro	22/22	26/18	39/39	33/33	30/21	40/34	71/35	40/29	388/217	124,5

Graf 6: Vývoj výstavby bytů v SO ORP Stříbro v letech 2012 – 2019



4.5 Příroda a krajina

4.5.1 Biotické poměry

Podle **biogeografického členění** náleží většina řešeného území do biogeografického regionu 1. 28 Plzeňský, severní část do bioregionu 1.60 Hornoslavkovský. V jihozápadní části je území velmi malou částí zařazeno do bioregionu 1.27 Tachovský. Vegetační stupně jsou 3. dubovo-bukový a 4. bukový.

Nižšími jednotkami biogeografického členění jsou **biochory**, jejichž přehled uvádí následující tabulka.

Tabulka 18: Bioregiony a biochory zastoupené v území SO ORP Stříbro (zdroj: data AOPK, 2012)

Bioregion		Biochora	
1.60	Hornoslavkovský	4BS	Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.
		4SS	Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s.
		5BS	Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s.
1.27	Tachovský	-4RE	Plošiny na spraších v suché oblasti 4. v.s.
1.28	Plzeňský	-3BE	Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.
		-3BM	Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 3. v.s.
		-3RE	Plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.
		-3RL	Plošiny na permu v suché oblasti 3. v.s.
		-3UM	Výrazná údolí v drobách v suché oblasti 3. v.s.
		-4BE	Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 4. v.s.
		-4BJ	Erodované plošiny na bazickém krystaliniku v suché oblasti 4. v.s.
1.28	Plzeňský	-4BM	Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.
		4BN	Erodované plošiny na zahliněných pískách 4. v.s.
		-4BP	Erodované plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4BR	Erodované plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4BS	Erodované plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4BX	Erodované plošiny na kaolinickém permu v suché oblasti 4. v.s.

Bioregion		Biochora	
		4Do	Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.
		-4II	Izolované vrchy na bazických neovulkanitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4PM	Pahorkatiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.
		-4PQ	Pahorkatiny na pestrých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4PR	Pahorkatiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4UM	Výrazná údolí v drobách v suché oblasti 4. v.s.
		-4UP	Výrazná údolí v neutrálních plutonitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4UQ	Výrazná údolí v pestrých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.
		-4US	Výrazná údolí v kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.

Biogeografické členění území SO ORP Stříbro znázorňuje schéma 3 v kap. 8.

Z **fytogeografického hlediska** území So ORP spadá do mezofytika. Severní okraj ORP leží ve fytogeografickém okrese č. 28 d – Toužimská vrchovina, střední, severovýchodní a západní část v okrese č. 28 f – Svojšinská pahorkatina, jihozápadní okraj v okrese 28 g – Sedmihorí a jihovýchodní část v okrese 31 a – Plzeňská pahorkatina vlastní.

Flóra území je poměrně pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru. Je zde převaha středoevropských lesních druhů, poměrně početně sem zasahují západní migranty. Mezními prvky jsou termofyty.


Fauna je ochuzená hercynské zkulturnělé krajiny s mozaikou polí, lesů a travních porostů. Řeky jsou převážně lipanového pásma, drobné toky jsou v pásmu pstruhovém.

Potenciální vegetaci tvoří acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, v hlubších údolích vodních toků i reliktní bory a bikové bučiny, na skalnatých svazích údolí suťové lesy a kolem vodních toků luhy.

4.5.2 Využití pozemků a koeficient ekologické stability

Tabulka 19: Využití pozemků ve SO ORP Stříbro (zdroj: ČSÚ, k 30. 12. 2019)

Využití	Výměra (ha)	Podíl z celkové výměry (%)
Orná půda	16347	38,0
Zahrady	426	1,0
Ovocné sady	64	0,1
Trvalé travní porosty	5503	12,8
Lesní půda	16805	39,0
Vodní plochy	640	1,5
Zastavěné plochy	402	0,9
Ostatní plochy	2881	6,7
Celková výměra	43 068	100

Graf 2: Podíl typů využití pozemků na celkové výměře SO ORP k 31. 12. 2019 (zdroj: ČSÚ)**Koeficient ekologické stability**

Pro posuzování krajiny je běžně užívaným integrovaným ukazatelem jejího stavu koeficient ekologické stability (dále též „KES“), který vyjadřuje poměr relativně stabilních ploch vůči plochám nestabilním. Dle tohoto ukazatele lze krajinu rozdělit do tří typů:

1. Tvorba (krajinný typ A)

KES do 0,399 – jedná se o území nestabilní, nadprůměrně využívaná s jasným porušením přírodních struktur. Jde o krajinu zcela přeměněnou člověkem.

KES 0,4–0,899 – jedná se o území málo stabilní, intenzivně využívané kulturní krajiny s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků.

2. Údržba (krajinný typ B)

KES 0,9–2,99 – jedná se o území mírně stabilní, běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků.

3. Ochrana (krajinný typ C)

KES od 3,0 – jedná se o území stabilní, technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků.


KES pro SO ORP činil k 31. 12. 2019 (dle dat ČSÚ) 1,2. KES pro území jednotlivých obcí uvádí následující tabulka.

Tabulka 20: Koeficient ekologické stability v obcích SO ORP Stříbro (zdroj ČSÚ, 31. 12. 2019)

Obec	KES	Krajinný typ
Benešovice	1,1	B
Bezručovice	2,0	B
Cebiv	0,9	B
Černošín	1,4	B
Erpužice	0,7	A
Horní Kozolupy	0,9	B
Kladruhy	1,5	B
Kokašice	1,1	B
Konstantinovy Lázně	1,9	B
Kostelec	1,0	B
Kšice	1,0	B

Obec	KES	Krajinný typ
Olbramov	1,7	B
Ošelín	1,0	B
Prostiboř	1,8	B
Skapce	0,4	A
Stříbro	0,9	B
Sulislav	2,9	B
Svojšín	1,7	B
Sytno	0,6	A
Trpísty	0,6	A
Únehle	1,2	B
Vranov	1,0	B
Záchlumí	0,9	B
Zhoř	0,9	B

Graf 3: Podíl krajinných typů podle obcí v území SO ORP Stříbro k 31. 12. 2019



4.5.3 Ochrana přírody

Nejcennější přírodní plochy a prvky jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Na území SO ORP jsou vyhlášeny tři evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (EVL), čtyři přírodní památky, dvě přírodní rezervace a 18 památných stromů či jejich skupin. Přehled obsahují následující tabulky.

Tabulka 21: Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evropsky významné lokality NATURA 2000 v území SO ORP Stříbro (zdroj: AOPK, 2020)

Obec (pouze na území SO ORP Stříbro)	Název M ZCHÚ nebo EVL	Výměra /ha/	Charakteristika
Přírodní památka			
Černošín	Černošínský bor	2,2772	borový porost se soustředěným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin
Kokašice	Krasíkov	3,8967	polopřirozená křovinatá společenstva na výrazné vulkanické čedičové kupě
Stříbro	Petrské údolí	4,8877	původní společenstvo typu teplomilných doubrav s druhově pestrým bylinným podrostem na jižním svahu hluboko zaříznutého údolí
Konstantinovy Lázně	Pod Šipínem	0,3624	botanická lokalita v údolí Úterského potoka
Přírodní rezervace			
Černošín	Pod Volfštejnem	15,2699	vlhké louky s bohatým výskytem zvláště chráněných především

Obec (pouze na území SO ORP Stříbro)	Název M ZCHÚ nebo EVL	Výměra /ha/	Charakteristika
			vstavačovitých a hořcovitých druhů rostlin
Konstantinovy Lázně	Hradišský vrch	8,4846	přirozený lesní smíšený porost na čedičovém výlevu
Evropsky významné lokality			
Bezručice, Čebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně	CZ0323825 Hadovka	3,3035	lokalita vranky obecné
Stříbro, Vranov	CZ0323646 Stříbro – štoly Dlouhý tah	0,0398	lokalita netopýra černého
Stříbro	CZ0323169 Vojenské cvičiště Stříbro	108,6313	lokalita čolka velkého a kuňky žlutobíché

Tabulka 22: Památné stromy či jejich skupiny na území SO ORP Stříbro (zdroj: AOPK, 2020)

Obec	Název	Druh / druhy
Bezručice	Buk v Kohoutově	Buk lesní
Černošín	Ostrovecká lípa	Lípa srdčitá
Horní Kozolupy	Lípy na samotě U Silnice	2 lípy srdčité
Horní Kozolupy	Slavická lípa	Lípa srdčitá
Kladruhy	Dub u Kráchny	Dub letní
	Duby nad Pozorkou	2 duby letní
	Lípa u Petrova mlýna	Lípa srdčitá
Kokašice	Krasíkovský smrk	Smrk ztepilý
Kostelec	Alfrédovská alej	Javor klen, lípa srdčitá, jírovec maďal (99 kusů)
	Dub u Senětické hájovny	Dub letní
Olbramov	Skupina kaštanů u sochy sv. Rodiny v Olbramově	4 jírovce maďaly
Prostiboř	Prostibořská lípa	Lípa srdčitá
Svojšín	Lípy u kapličky sv. Mikuláše	2 lípy srdčité
	Lípy u kašny na návsi	2 lípy srdčité
	Kaštan u kostela	Jírovec maďal
	Buk v zámecké zahradě	Buk lesní
	Svojšínská lípa	Lípa srdčitá
Trpísty	Smrk v údolí Kozolupského potoka	Smrk ztepilý

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů savců

Biotop se vztahuje na vybrané druhy velkých savců vlka obecného, rýsa ostrovida, medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky na svůj biotop a součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich přežití.

Biotop uvedených druhů byl vymezen AOPK na území ČR v nezbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím trvalou existenci uvedených velkých savců na našem území. Toto vymezení nahradilo dříve užívaná migračně významná území.

Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů

Významnou hodnotou území a zároveň limitem vyplývajícím z její ochrany jsou lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů s národním významem. Na území Stříbrska se jedná o lokalitu výskytu hořečka drsného Sturmová (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) v obci Černošín mezi sídly Lažany a Krásné údolí

4.5.4 Krajinový ráz a krajinová kompozice

Krajinový ráz a krajinová kompozice

Krajinu Stříbrska lze s výjimkou území ovlivněného trasou D5 a na ní vázících velkoplošných skladovacích a výrobních areálů (Ostrov), okrajových částí Stříbra se zástavbou průmyslových areálů a velkou plochou fotovoltaické elektrárny (FVE) a několika dalších menších ploch narušené krajiny (FVE u Černošína, zemědělské areály s výškovými silami u Kladrub a Trpíst), považovat za vyváženou a příznivě působící.

Pro hodnocení krajinového rázu je v ÚAP SO ORP Stříbro sledováno členění území na **oblasti krajinového rázu** (jev 17a) a **krajiny** (jev 17 b). Členění na „krajiny“ souvisí s Evropskou úmluvou o krajině a jejím průmětem do zásad územního rozvoje, kde se vymezují „krajiny, pro které se stanovují cílové kvality“. Pojem krajiny je širší, nejde jen o členění z pohledu krajinového rázu, ale z praktického hlediska je opodstatněné oblasti krajinového rázu a krajiny vymezovat shodně.

Území SO ORP Stříbro spadá do čtyř oblastí krajinového rázu / krajiny vymezených v ZÚR PK jako tzv. krajinné oblasti. Jedná se o Plzeňskou oblast, Stříbrskou oblast, Sedmihořskou oblast a Kosí oblast. Největší část území spadá do Stříbrské oblasti.

Dále jsou v území identifikovány plochy a místa představující významné pozitivní charakteristiky krajinového rázu, které patří mezi krajinné hodnoty. V příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění jsou zařazeny převážně do jevu 011 Urbanistické a krajinné hodnoty, což komplikuje přehlednost a logičnost dat a jejich interpretace a implementace do ÚPD.

Pro účely ÚAP Stříbro je použito následující členění:

- a) **místa krajinového rázu;**
- b) **komponovaná krajina;**
- c) **významné krajinné dominanty;**
- d) **pohledově exponovaná místa;**
- e) **kompoziční osy v krajině;**
- f) **přírodní osy v krajině;**
- g) **významné vyhlídkové body;**
- h) **horizonty;**
- i) **drobné objekty a stavby v krajině.**

Zároveň jsou vymezeny výškové a plošné stavby poškozující krajinový ráz.

Jednotlivé objekty, plochy a místa jsou zařazeny do více uvedených charakteristik

Dalšími sledovanými jevy souvisejícími s krajinovým rázem a krajinovou kompozicí jsou **přírodní parky a významné krajinné prvky**, kterou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění slouží především k ochraně krajinového rázu.

Místa krajinového rázu

Vizuální charakteristiky krajiny SO ORP jsou zásadně určovány významnými vrcholy, které tvoří dominanty a veduty jsou Vlčí hora (Černošín), Hradištský kopec (Konstantinovy Lázně), Krasíkov a Ovčí vrch (Kokašice), Jirná (Stříbro) a dvojvrší Křížový vrch – Evangelista (Vranov).

Podstatnou pozitivní charakteristikou krajiny Stříbrska jsou zaříznutá údolí Mže (se skalními výchozy), Úhlavky, Úterského potoka, Kozolupského potoka, Hadovky a Kosího potoka.

Komponovaná krajina

Krajina na území SO ORP Stříbro je stejně jako na prakticky na celém území České republiky ovlivněna historickými zásahy souvisejícími s hospodařením na půdě, těžbou urbanizací apod. Jde tedy o významně pozmeněnou kulturní krajinu, v níž lze místy nalézt stopy kompozičních zásahů, zejména z doby baroka. Jako dochovaná komponovaná krajina byly označeny plochy krajinářských úprav u loveckého zámku Daňkov (Konstantinovy Lázně) a zámecký park a navazující plochy u zámku v Bezdržicích.

Na historických mapách je vyobrazena komponovaná krajina ve vazbě na zámek Slavice. Zda vysazené aleje a další kompoziční prvky se bohužel nedochovaly.

Významné krajinné dominanty

Jako významné krajinné dominanty jsou označeny vrcholy určující vizuální charakteristiku krajiny zmíněné výše jako místa krajinného rázu - Vlčí hora (Černošín), Hradištský kopec (Konstantinovy Lázně), Krasíkov a Ovčí vrch (Kokašice), Jirná (Stříbro) a dvojvrší Křížový vrch – Evangelista (Vranov).

Pohledově exponovaná místa

Mezi pohledově exponovaná místa jsou zařazeny všechny krajinné dominanty či jejich části s výjimkou Jirné a některé stavební dominanty a jejich okolí:

- Bezručice – zámek a centrum města;
- Ovčí vrch – kaple Smrtelných úzkostí Kristových a její okolí (Kokašice);
- Krasíkov – kostelů sv. Máří Magdaleny a zbytky hradu Švamberk (Kokašice);
- Hradištský kopec – lom a zalesněný vrchol (Konstantinovy Lázně);
- Šipín – kostel sv. Barbory (Konstantinovy Lázně);
- Třebel – pozůstatky hradu, dvůr (Černošín);
- Vlčí hora – zalesněný vrchol (Černošín);
- Cebiv – zámek;
- Svojšín – zámek;
- Stříbro – historické jádro;
- Evangelista – zalesněný vrchol (Vranov);
- Křížový vrch – zalesněný vrchol (Vranov);
- Pozorka - kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta (Kladruhy);
- Kopec – zřícenina hradu Prostiboř a stodola (Prostiboř).

Kompoziční osy v krajině

Kompozičními osami v krajině jsou na území SO ORP Stříbro aleje podél cest či obdobné vegetační doprovody cest ev. i samostatně umístěné aleje a stromořadí. Na Stříbrsku je alejí hodně, neboť v minulosti bylo standardem opatřovat cesty i silnice vegetačním doprovodem takového charakteru. Většina z nich se ale zachovala jen ve fragmentech. Neúplné a poškozené aleje nejsou mezi kompoziční osy v krajině zařazeny.

Nejcennější alejí je alej klenů, lip a jírovců v Afrédově (Kostelec), která je chráněna. Dalšími cennými alejemi jsou aleje na okrajích Konstantinových Lázní, alej z Daňkova k hájovně a poměrně mladá alej vysazená při cestě z Bezručic k Úterskému potoce.

Přírodní osy v krajině

Stříbrsko má poměrně hustou síť vodních toků, které jsou spolu se svými břehovými porosty přírodními osami krajiny. Hlavní osou je Mže, výrazně se v krajině uplatňují díky zaříznutým údolím Úhlavka, Úterský potok, Nezdecký potok, Hadovka, Kosí potok, Kozolupský potok a Zádubský potok.

Méně významnými osami jsou menší vodní toky a jejich údolí a břehové porosty.

Významné vyhlídkové body

Významných vyhlídkových bodů je na Stříbrsku velké množství. Kromě bodů vázaných na vrcholy krajinných dominant a na ostrohy a návrší v rámci turistických tras, jsou jako významné vyhlídkové body označena místa zajímavých výhledů na silnicích a cestách.

Horizonty

Krajina Stříbrska je z morfologického hlediska spíše mírně zvlněná s omezeným množstvím výrazných prvků reliéfu představovanými již zmíněnými vrcholy (krajinné dominanty) a zaříznutými údolími. Horizonty zde nejsou zásadní charakteristikou určující ráz krajiny, jde o prvky pozitivně spolupůsobící v krajinném obrazu převážně v měřítku sídel. Jen některé jsou vizuálně významné v dálkových pohledech.

Na území SO ROP byly vymezeny následující horizonty (označené převážně dle významných vrcholů ev. dle místních názvů) :

- Ovčí vrch – Široká niva (Kokašice, Bezručice);
- Křivce – Kázek (Bezručice);
- Špičák (Bezručice);
- Stelka – Srní – Lhota – V požárech (Kšice, Záchlumí, Horní Kozolupy, Olbramov, Černošín);
- Záhoří – Pod Volfštejnem (Černošín);
- Ostrovský vrch – Na potokem (Černošín);
- Svojšinské čihadlo (Svojšín, Černošín);
- Pláň – Šárka (Svojšín);
- Petrský les (Kšice, Únehle, Stříbro);
- Severní vrch - V Klukách (Kladruby, Stříbro, Benešovice);
- Janský les – Flaška (Sulislav);
- Harabaska – Jirná – Evangelista (Sulislav, Stříbro, Vranov);
- Vysoká skála – Brodské čihadlo – Kleštiny (Kladruby, Benešovice);
- Ostrov – Pastvina (Zhoř, Kladruby, Kostelec).

Drobné objekty a stavby v krajině

Nedílnou součástí krajinného rázu v detailním měřítku a zároveň významnými orientačními body v krajině jsou drobné objekty a stavby v krajině. V rámci aktualizace ÚAP jsou mezi ně zařazeny boží muka, kříže, pomníky a kapličky ev. umělecká díla ve volné krajině nebo na okrajích sídla na přechodu do krajiny.

Jejich vznik a udržování byl typickým jevem provázejícím využívání krajiny člověkem. Mnohé byly poškozeny v druhé polovině 20. století, v současnosti dochází k obnově těchto objektů a staveb.

Přírodní parky

K ochraně krajinného rázu jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. vyhlášovány přírodní parky. Na území SO ORP Stříbro zasahují tři přírodní parky uvedené v následující tabulce.

Tabulka 23: Přírodní parky na území SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro 2010)

Obce v ORP	Název	Σ výměra /ha/	Charakteristika
Černošín, Olbramov	Kosí potok	4380,2	Území leží na hranici Tepelské a Plaské vrchoviny v nadmořské výšce 400 – 650 m n. m., dominantou parku je Vlčí Hora (703,6 m n.m.). Park zahrnuje hluboce zaříznuté údolí Kosího potok
Bezručice, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně	Hadovka	1994,6	Hluboko zaříznuté, převážně zalesněné údolí potoka Hadovka a jeho přítoku Podhájského potoka u hranic s okresem Karlovy Vary. Území leží v nadmořské výšce 400 – 700 m n. m. v Krasíkovské vrchovině. Nad okolní krajinu se výrazně zvedají vrchy Milkovské čihadlo (675,3 m n. m.), Ovčí vrch (696,7 m n.m.) a Krasíkov (631,6 m n.m.) se stejnojmennou přírodní památkou a zříceninou hradu.
Bezručice, Cebiv, Konstantinovy Lázně, Trpísty	Úterský potok - západ	1796,4	Území zahrnuje část toku Úterského potoka od Bezručic k Trpístům včetně spodního toku potoka Hadovka. Jedná se o hluboce zaříznuté údolí v Tepelské a Plaské vrchovině. Skalnaté svahy údolí jsou mimořádně malebné. Nejzajímavějším historickým místem přírodního parku je zřícenina hradu Gutštejn.

Významné krajinné prvky

Stříbrsko je charakteristické nadprůměrným počtem významných krajinných prvků registrovaných dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Územní vymezení několika registrovaných VKP bylo v rámci aktualizace ÚAP upraveno.

Na území SO ORP Stříbro je také vysoké zastoupení významných krajinných prvků patřících do kategorií taxativně vyjmenovaných v § 3 odst. 1 písm. b zákona č. 114/1992 Sb., kterými jsou vodní toky, údolní nivy, vodní plochy a lesní porosty.

4.5.5 Územní systémy ekologické stability

V území ORP jsou zastoupeny všechny tři úrovně ÚSES, nadregionální, regionální a lokální.

Nadregionální a regionální ÚSES

Zdrojem dat o nadregionálních a regionálních skladebných částech ÚSES byly ZÚR PK.

Zhruba střední částí ORP od SZ k V, prochází vodní osa nadregionálního biokoridoru (NRBK) K50V. Představuje ji řeka Mže, po které prochází až na přehradu Hracholusky a dále na východ. Na hranici ORP u Záhoří je na ose vložené regionální biocentrum (RBC) č. 1091, dále po proudu RBC u Ošelína, dále RBC u Svojšína a RBC u Otročína a u Vranova RBC č. 1082.

Osa NRBK má vymezenou ochrannou zónu do vzdálenosti 2000 m na obě strany, ve které by měla být uplatňován tzv. koridorový efekt zabezpečující ochranu všech hodnotných krajinných segmentů považovaných v této zóně za součást NRBK. V praktickém provedení to znamená, že v OZ je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody v rámci zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, neznamená to však, že jsou jejím vymezením dotčeny další funkce v území.

U Sulislavy se napojuje na osu NRBK regionální biokoridor (RBK) 2017, který vychází z RBC č. 3011 lokalizovaného z větší části na ORP Nýřany.

U Prostiboře je vymezeno RBC č. 1613, ze kterého pokračuje RBK č. 182 údolím Úhlavky do RBC č. 1065 u Brodu u Stříbra. Dále pokračuje jako RBK č. 183 do RBC č. 1065 u Brodu u Stříbra. Z tohoto RBC vychází RBK 183 směrem do RBC 1081 u Kladrub u Stříbra a dále RBK 184 vedoucí údolím Výrovského potoka v západním směru na Holostřevy (mimo SO ORP).

Další regionální linie vychází z RBC č. 1064 u Kostelce (většina na ORP Nýřany) a napojuje se prostřednictvím RBK č. 191 do RBC č. 1081 u Kladrub. Z tohoto biocentra vede RBK č. 1071 napojující se na osu NRBK K 50 nad Stříbrem.

Lokální ÚSES

Zdrojem dat o částech lokálního ÚSES jsou územní plány obcí, zčásti generel ÚSES okresu Tachov a podklady z komplexních pozemkových úprav.

V rámci aktualizace 2012 bylo provedeno doplnění chybějících dat pro území všech obcí na základě digitalizace částí lokálního ÚSES z územních plánů a dalších podkladů poskytnutých pořizovatelem. Tímto krokem byl odstraněn nedostatek ÚAP v pokrytí území daty o lokálním ÚSES. V následných aktualizacích byly provedeny aktualizace ÚSES na základě poskytnutých vektorových dat ÚP jednotlivých obcí.

V lokálním ÚSES jsou díky zpracování nových územních plánů postupně odstraňovány přetrvávající nedostatky, zejména nenávaznost jednotlivých biokoridorů a biocenter, které spočívají v kvalitě vymezení ÚSES v rámci územních plánů či jiných dokumentů a nelze je odstranit v rámci ÚAP. U obcí, kde byly nedostatky zjištěny, je tento fakt definován jako problém k řešení v ÚPD (viz kap. 5.5 a 6). U těchto obcí je nutné věnovat zvýšenou pozornost vymezení ÚSES v nově pořizovaných územních plánech. Možným způsobem řešení je i revize lokálního ÚSES na území celého SO ORP Stříbro.

4.6 Vodní režim a horninové prostředí

4.6.1 Hydrografická síť

Území ORP spadá převážnou většinou v povodí řeky Mže (č.h.p. 1-10-01 po soutok s Radbuzou, č.h.p. 1-10-02). Povodí Radbuzy zasahuje jen do jihovýchodní části ORP několika menšími vodními toky.

Nejvýznamnější vodní toky ORP a současně vodohospodářsky významnými toky jsou:

Mže (č.h.p. 1-10-01), v celém úseku v ORP pstruhová voda až po nádrž Hracholusky, II. III. stupeň čistoty

Hadovka (č.h.p. 1-10-02-152), pstruhová voda, třída čistoty II. až III. stupeň, **Kosí potok** (č.h.p. 1-10-02-053), pstruhová voda, III. třída čistoty

Černošínský potok (č.h.p. 1-10-02-079), pstruhová voda, II. stupeň čistoty, **Výrovský potok** (č.h.p. 1-10-02-110), mimopstruhová voda, II. až III. stupeň čistoty, **Úhlavka** (č.h.p. 1-10-02-089), mimopstruhová voda, II. až III. stupeň čistoty.

Největší vodní plochou, která zasahuje do území ORP je vodní nádrž **Hracholusky** z r. 1964 na Mži, s celkovou výměrou 270 ha. Nádrž má mnohostranné využití (energetika, retence, závlahy, rekreace).

4.6.2 Vodní útvary povrchových a podzemních vod

Vodní útvar je dle zákona č. 254/2001 Sb. významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu, dále společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.

Na území SO ORP Stříbro jsou vymezeny:

- 1 útvar **povrchové vody stojaté** – nádrž Hracholusky,
- 12 útvarů **povrchových vod tekoucích**,
- 2 útvary **podzemních vod**:
 - krystalinikum a proterozoikum Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
 - krystalinikum a proterozoikum mezipodolí Mže pod Stříbrem (62210);

4.6.3 Záplavová území

Záplavová území včetně aktivní zóny záplavového území jsou v rámci SO ORP Stříbro vymezena na Úhlavce, na Úterském potoce (od přehrady k soutoku s Kozolupským potokem), na Nezdickém potoce, na Kosovém potoce a na Mži.

Území zvláštní povodně pod vodním dílem je vymezeno pro nádrž Lučina na Mži (potenciální havárie hráze vnitřní průsakovou erozí podél pravé strany odpadní štolý při běžném provozním stavu) a pod nádrží Regent na Kosovém potoce, kde jde o ohrožení havárií (protržením hráze) vodního díla (ZPV – typ 1).

4.6.4 Vodní zdroje a jejich ochrana

V ORP je několik zdrojů pitné vody s vyhlášenými ochrannými pásmy zasahujícími obce Benešovice, Bezručice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruhy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Olbramov, Ošelín, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojsín, Trpísty, Vranov, Záchlumí a Zhoř.

Významným vodním zdrojem je přírodní léčivý pramen Konstantinovy Lázně.

Ochranná pásma I. stupně jsou vymezena k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení.

Ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně na území SO ORP Stříbro vymezena pro ochranu vodních zdrojů ochranná pásma nejvýznamnějších vodních zdrojů Milíkov, Ostrovec, Svojsín, Černošín a Cebiv.

Specifickými ochrannými pásmy jsou ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod pramene v Konstantinových Lázních.

K ochraně vodních zdrojů jsou vymezovány též zranitelné oblasti, na území SO ORP Stříbro žádná taková oblast vymezena není.

4.6.5 Horninový podklad

V geologické stavbě území ORP Stříbro se nejvíce uplatňují starohorní metamorfované sedimenty zvrásněné při asyntském vrásnění. Jedná se o břidlice, fylity, svory a pararuly.

Ze starších vulkanitů (starohory – prvohory) se v geologickém podloží uplatňují žuly. Nachází se v jihozápadní části ORP:

- v okolí Benešovic, Brodu u Stříbra, Tuněchod u Stříbra, Prostiboře a Telic,
- v západních částech k.ú. Lázů u Kladrub, Kladrub u Stříbra, Mileva a Zhoře u Stříbra
- severním okrají k.ú. Kořen a Zádub u Olbramova.

Proterozoické až paleozoické bazické vulkanické horniny zčásti metamorfované tvoří menší tělesa v okolí Trpístů a Erpužic. Porfyrové těleso se nalézá jižně od Sulislavi.

V okolí Skapců, Lázů u Kladrub, Stříbra, Butova, Vranova u Stříbra, Sulislavy, Popova u Stříbra a na východě území Lhoty u Stříbra jsou zastoupeny permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce). Vyskytují se i u Kokašic, Cebivi, Strahova a Bezemína.

V několika izolovaných ostrůvcích jsou rozptýleny terciární vulkanity tvořící výrazné morfologické tvary v území. Příkladem jsou Vlčí hora u Třebele, Krasíkov a Ovčí vrch u Kokašic a Hradišťský kopec u Okrouhlého Hradiště.

Na území Stříbra se lokálně nachází třetihorní písky a štěrky.

Kvartérní pokryvy jsou tvořeny hlínami, místy sprašemi, písky a štěrky.

4.6.6 Nerostné suroviny

Na území SO ORP Stříbro v současnosti evidována dvě ložiska a prognózní zdroje a dvě chráněná ložisková území uvedené v následující tabulce. Aktivní těžba probíhá v lomu Kladruby, kde byl nedávno rozšířen dobývací prostor.

Tabulka 24: Přehled území vymezených pro ochranu zdrojů nerostných surovin v SO ORP Stříbro (zdroj: data ČBÚ, 2012)

Ložiska NS				
Název	Způsob těžby	Surovina	Číslo	
Milevo	dřívější povrchová, netěží se	žula, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	3038300	
Kladruby u Stříbra	současná povrchová	rohovec, stavební kámen	3084000	
Zhořec 1	dosud netěženo	žulový pegmatit, živcové suroviny	3173100	
Zhořec 2 – Hanovské pásmo	dosud netěženo	žulový pegmatit, živcové suroviny	3091200	
Chráněná ložisková území				
Název	Způsob těžby	Surovina	Plocha ha	Číslo
Zhořec u Bezdržic	netěží se	živcové suroviny	2,37	09120000
Zhořec u Bezdržic I.	netěží se	živcové suroviny	1,73	17310000

Území SO ORP je známé dřívější těžbou zejména polymetalických rud. Toto území je charakteristické výskytem velkého množství zbytkových lomů a těžbou devastovaných lokalit. Jejich přehled uvádí následující tabulka.

Tabulka 25: Lokality postižené těžbou (poddolovaná území) v SO ORP Stříbro (zdroj: data ČBÚ, 2014)

Obec	Lokalita	Surovina	Rozsah	Projevy
Benešovice	Benešovice 1 - Výrov	Železné rudy	ojedinělá	
	Benešovice 2	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
Benešovice	Benešovice 3	Radioaktivní suroviny		propadliny
	Benešovice 4	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné

Obec	Lokalita	Surovina	Rozsah	Projevy
	Benešovice 5	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
	Benešovice 6	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
	Benešovice 7	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
	Lom u Stříbra	Radioaktivní suroviny		drobné
	Lom u Stříbra 2	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
	Lom u Stříbra 3	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Bezručice	Bezručice 1	Rtuťnatá ruda	ojedinělá	haldy
	Bezručice 2		ojedinělá	
	Křivce 1	Zlatonosná ruda	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Bezručice	Grafit - Rtuťnatá ruda	systém	žádné
	Křivce 2	Zlatonosná ruda	systém	
	Křivce 3		ojedinělá	
	Zhořec u Bezručic 1	Živcové suroviny	ojedinělá	propadliny
	Zhořec u Bezručic 2	Živcové suroviny	ojedinělá	
Cebiv	Cebiv		ojedinělá	
Černošín	Černošín-Třebel	Železné rudy	ojedinělá	
	Pytlav 1		systém	haldy
	Pytlav 2	Radioaktivní suroviny		drobné
	Víchov	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
	Lažany u Černošína	Radioaktivní suroviny		žádné
Erpužice	Čerňovice	Polymetalické rudy	systém	
	Butov-Malovice u Erpužic	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Blahousty 1	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Blahousty 2	Polymetalické rudy	ojedinělá	
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy		ojedinělá	propadliny
Kladruhy	Stříbro 7	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Lhota u Stříbra	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Stříbro - nový mlýn	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Vrbice u Stříbra 1	Polymetalické rudy		
	Vrbice u Stříbra 2 - východ	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Vrbice u Stříbra 3	Polymetalické rudy		
	Vrbice u Stříbra-jih	Polymetalické rudy	ojedinělá	propadliny
	Zhoř u Stříbra - Milevo	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
	Kladruhy u Stříbra 1 – Cecílie	Polymetalické rudy	systém	
	Kladruhy u stříbra 2	Polymetalické rudy	systém	
	Stříbro	Polymetalické rudy	systém	
	Kladruhy u stříbra 3	Polymetalické rudy		
	Pozorka u Kladrub - štola Ferdinand	Polymetalické rudy	ojedinělá	komín a propad
	Kladruhy U Stříbra 4	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Kladruhy u Stříbra 5	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Štola Kladruhy u Stříbra	Polymetalické rudy	ojedinělá	
Kokašice	Lomy		ojedinělá	
Kokašice	Kokašice 1	Polymetalické rudy	systém	žádné
	Kokašice 2		ojedinělá	

Obec	Lokalita	Surovina	Rozsah	Projevy
	Kokašice 3		ojedinělá	
Konstantinovy Lázně	Potín 1	Cín-wolframová ruda - Rtuťnatá ruda	ojedinělá	
	Bezručice 1	Rtuťnatá ruda	ojedinělá	haldy
	Bezručice 2		ojedinělá	
	Potín 2		ojedinělá	
	Nová Ves u Bezručic		ojedinělá	
	Konstantinovy lázně	Cín-wolframová ruda		
	Okrouhlé hradiště		ojedinělá	
	Dlouhé hradiště			
Kostelec	Kostelec u Stříbra	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Skapce	Polymetalické rudy	systém	
	Krtín	Polymetalické rudy	systém	
	Nedražice	Polymetalické rudy	ojedinělá	propadliny
	Ostrov u Stříbra 1	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Vlkýš - Heřmanova Huť		systém	
Kšice	Kšice	Polymetalické rudy	systém	
Ošelín	Lažany u Černošína	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Ošelín	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Skapce	Skapce	Polymetalické rudy	systém	
	Krtín	Polymetalické rudy	systém	
	Skapce-Zálezly	Polymetalické rudy	ojedinělá	
Stříbro	Stříbro 1	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Butov - Malovice u Erpužic	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Těchlovice	Železné rudy	ojedinělá	
	Těchlovice-Otročin	Železné rudy	ojedinělá	
	Vranov - Amalia	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Svojšín 1			
	Stříbro 3 - Vranov	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Stříbro 4 - Maria	Polymetalické rudy		
	Stříbro 5	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Stříbro 6 - západ	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Stříbro 7	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Stříbro 8	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Lhota u Stříbra	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Stříbro - Nový mlýn	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Vrbice u Stříbra 1	Polymetalické rudy		
	Vrbice U Stříbra 2 - východ	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Lhota u Stříbra	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Stříbro	Polymetalické rudy	systém	
	Milíkov u Stříbra 1	Polymetalické rudy	ojedinělá	
Stříbro	Milíkov u Stříbra 2	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Benešovice 3	Radioaktivní suroviny		propadliny

Obec	Lokalita	Surovina	Rozsah	Projev
	Pytlav 2	Radioaktivní suroviny		drobné
	Těchlovice u Stříbra	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Svojšín	Svojšín 1			
	Holyně u Svojšína 1	Železné rudy	ojedinělá	
	Řebří 1	Železné rudy	ojedinělá	
	Svojšín 2	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Nynkov	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
	Holyně u Svojšína 2	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
	Holyně u Svojšína 3	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
	Řebří 2	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
	Pytlav 2	Radioaktivní suroviny		drobné
Sytno	Stříbro 8	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Lhota u Stříbra	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
Únehle	Kšice	Polymetalické rudy	systém	
Vranov	Vranov			haldy, propadliny
	Vranov - Amalia	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Stříbro 3 - Vranov	Polymetalické rudy	ojedinělá	
	Stříbro 5	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Stříbro 5	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny, otevřená ústí
	Stříbro 8	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
	Stříbro 8	Polymetalické rudy	systém	haldy, propadliny
Záchlumí	Záchlumí u Stříbra	Radioaktivní suroviny		drobné
Zhoř	Zhoř u Stříbra - Milevo	Radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny

4.6.7 Radonové riziko

Radon ($Rn\ 222$) je produktem rozpadu uranu ($U\ 238$). Koncentrace přírodního uranu se v jednotlivých typech hornin liší. Obecně lze předpokládat, že v sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu (záleží především na základu sedimentu) než v horninách metamorfovaných. Naopak u magmatických hornin, jako jsou např. granity, gabra, diority či bazalty se předpokládá vysoká úroveň koncentrace uranu, protože primárně již v době svého vzniku byly tyto horniny obohaceny uranem.

Radon vzniklý z uranu může pronikat do objektů především z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, ale i z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou přírodní suroviny.

Podle objemové aktivity radonu a propustnosti podloží vznikla kategorizace radonového indexu, která slouží k stanovení rizika pro stavební pozemky.

Podle map radonového rizika jsou se území zařazená do III. vysokého stupně rizika nachází v k.ú.: Kořen, Lhota u Stříbra, Olbramov, Ostrov u Stříbra, Sulislav, Sytno, Zádub (okrajově) a Zhořec u Bezdržic (v malé míře).

Střední radonové riziko je na území následujících k.ú. nebo jejich částí: Benešovice, Bezdržice, Bezemín, Blahousty (okrajově), Brod u Stříbra, Břetislav, Butov, Cebiv, Čeliv (okrajově), Černošín (okrajově), Dlouhé Hradiště (okrajově), Erpužice, Kohoutov u Bezdržic, Kladruhy (okrajově), Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kořen, Kostelec, Krtín, Křivce, Kšice (v menší míře), Láz u Kladruha, Lhota u Stříbra, Lobzy u Ošelína (okrajově), Lomy u Domaslavi (okrajově), Lšelín, Malovice u Erpužic, Milevo, Nová ves u Bezdržic (okrajově), Okrouhlé Hradiště, Olbramov, Ostrov u Stříbra, Poloučany, Polžice u Bezdržic, Popov u Stříbra, Prostiboř, Řebří (okrajově), Řešín, Skapce (okrajově), Stříbro (v menší míře), Svinná (okrajově), Sviňomazy (okrajově), Sytno, Těchlovice u Stříbra, Telice, Trpísty (okrajově), Třebel (okrajově), Tuněchody u Stříbra, Únehle, Víchov (v menší míře), Vranov (okrajově), Vrbice u Stříbra (okrajově), Záhoří u Černošína (okrajově), Záchlumí (v malé míře), Zhoř u Stříbra (okrajově) a Zhořec u Bezdržic.

4.6.8 Geomorfologické poměry

Největší část ORP Stříbro je zahrnuta do geomorfologické oblasti Plzeňské pahorkatiny, do celku Plaská pahorkatina a podcelku Stříbrská pahorkatina. Z ní jsou zastoupeny čtyři okrsky, jak je uvedeno v tabulkovém přehledu. Severní část náleží do jižního okraje oblasti Karlovarská vrchovina, celku Tepelská vrchovina a podcelku Bezručická vrchovina, která je na území SO ORP Stříbro zastoupena okrskem Krasíkovská vrchovina.

Tabulka 26: Geomorfologické jednotky na území SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro, 2008)

Soustava	Oblast	Celek	Podcelek	Okrsek
III Krušnohorská	III C Karlovarská vrchovina	III C 2 Tepelská vrchovina	III C 2 B Bezručická vrchovina	III C 2 B e Krasíkovská vrchovina
V Poberounská	V B Plzeňská pahorkatina	V B 2 Plaská pahorkatina	V B 2 A Stříbrská pahorkatina	VB 2A a Pernarecká pahorkatina
				V B 2A b Svojšinská vrchovina
				V B 2A c Benešovická pahorkatina
				V B 2A e Staňkovská pahorkatina

Krasíkovská vrchovina tvoří pruh ploché vrchovina budovaný proterozoickými dvojslídny svory až biotitickými pararulami, s tělesem biotitického granodioritu až křemenného dioritu a třetihorními čedičovými vulkanity. Má kerný reliéf se stupňovitými zarovnanými povrchy rozčleněnými hlubokými údolími v povodí Úterského potoka. Místy výrazné stolové vrchy na povrchových sopečných tělesech. Nejvyšší bod Ovčí vrch 697 m u Kokašic, významný vrch Krasíkov 635 m.

Pernarecká pahorkatina je členitá pahorkatina na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech s ojedinělými složkami spilitů s denudačními zbytky permských sedimentárních hornin. Tvoří erozně denudační reliéf nevýrazné kerné stavby charakterizovaný plošinnými zarovnanými povrchy s mělkými údolími v povodí levých přítoků Mže. Hlubší zářez tvoří jen Úterský potok. Výskyt ojedinělých neovulkanických vrchů. Nejvyšší bod Vlčí hora 704 m n.m. u Černošína.

Svojšinská vrchovina představuje plochou vrchovinu na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech a zbytcích karbonských pískovců, slepenců, jílovců a třetihorních sedimentů. Má homogenní erozně denudační reliéf s relikty mladotřetihorního zarovnaného povrchu v rozvodních oblastech. Je rozčleněn hlubokými údolími Mže a přítoků. Nejvyšší bod je Malovický vrch 586 m n.m.

Benešovická pahorkatina je členitá pahorkatina tvořená porfyrickým biotitickým granitem kladrubského masivu s četnými křemennými žilami, z části kontaktně metamorfovanými proterozoickými fylity. Má strukturně denudační reliéf s drobnými granitovými suky a hřbítky na křemenných žilách a se zbytky zarovnaných povrchů. Významným prvkem je údolí Úhlavky, sledující místy zlomové linie. Nejvyšší bod je Dubina 543 m n.m. u Borovan.

Staňkovská pahorkatina zahrnuje členitou pahorkatinu na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech, s výskyty dvojslídnych svorů a zbytcích karbonských pískovců, slepenců, jílovců a miocenních říčních jezerních sedimentů. Má ploše zvláště denudační reliéf širokých rozvodních plošin a širokých rozvěřených údolí středního toku Radbuzy. Nejvyšší bod Šibeniční vrch u Zhoře (539 m).

4.6.9 Půdní poměry

Převažujícím typem na horninách v řešeném území (ortoruly, granity, pararuly, svory, kvarcitické fylity, kvarcity a pouze ojediněle bazalty) jsou typické hnědé půdy nižších až vyšších vrchovin. Na sedimentech překrytých mocnější kůrou zvětvávání a zčásti i na svazích vznikají nejčastěji půdy nenasycené (kyselé) oligotrofní (chudé) až oligomezotrofní (A-AB), zcela ojediněle se na elevacích vyskytují i typy mezotrofně bazické (BD). V depresích reliéfu nebo na svazích elevací se obvykle vyskytují mírně obohacené mezotrofní hnědozemní typy půd (B). Všechny typy výše uvedených půd bývají slabě až středně oglejené, lehké až středně těžké, slabě až středně štěrkovité a někdy mírně převlhčené (A-AB-B-BD3).

Půdy v řešeném území jsou relativně monotónní, podmíněné málo pestrým minerálním složením matečných hornin, většinou kyselých a jen velmi ojediněle bazických. Určitý podíl na pedologických poměrech mají i antropické vlivy. Z důvodu využitelnosti území pro zemědělskou i lesnickou činnost byly prováděny dlouhodobé zásahy do vodního režimu (systematické odvodňování s co nejrychlejším odvedením vody z krajiny), které spolu s dalšími doprovodnými jevy intenzivního využití zemědělských pozemků vedly k porušení přirozeného vývoje půd a na mnoha místech k odnosu svrchních horizontů a k degradaci půdního profilu. Proces se dále usiluje postupným oteplováním klimatu, jehož doprovodným jevem jsou časté příválové srážky.

4.7 Kvalita životního prostředí

4.7.1 Ovzduší

Klimatické poměry

Na území SO ORP se zjišťují údaje o počasí ve stanicích Stříbro a Konstantinovy Lázně. Údaje z těchto stanic nejsou běžně dostupné.

Území SO ORP Stříbro náleží do chladnějších regionů mírně teplé oblasti. Má chladnější klima, v němž se často uplatňují teplotní inverze a vytváření jezer chladného vzduchu v údolích, což se nepříznivě projevuje v přízemním znečištění ovzduší, jehož zdroji jsou převážně domácí topeniště, spalující fosilní paliva.

SZ část území náleží do oblasti **MT 3** a je celkově chladnější. Má krátké, mírné až mírně chladné a suché až mírně suché léto, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

JZ a Z část a okolí Bezdruzic patří do oblasti **MT 5**. Má normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.

K oblasti **MT 7** náleží území od Černošína k soutoku Úterského potoka a Hadovky. Má normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, krátké přechodné období s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast **MT 9** se nachází v území od Svojšína, přes Brod na Tuněchody. Má dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Území soutoku Výrovského potoka a Úhlavky k jihu přes Milevo patří do oblasti **MT 10**. Má dlouhé léto teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Širší okolí Stříbra na severovýchod na Trpísty a na východ k přehradě Hracholusky je nejteplejším regionem a náleží do oblasti **MT 11**. Charakterizuje ji dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka 27: Charakteristiky klimatických oblastí zastoupených v SO ORP Stříbro (zdroj: ÚAP ORP Stříbro 2008)

Charakteristika	MT 3	MT 5	MT 7	MT 9	MT 10	MT 11
počet letních dnů	20 – 30	30-40	30-40	40 – 50	40 – 50	40 – 50
počet dnů s $\varnothing$ teplotou 10 °C a více	120 – 140	140-160	140-160	140 – 160	140-160	140 – 160
počet mrazových dnů	130 – 160	130-140	110-130	110 - 130	110-130	110 – 130
počet ledových dnů	40 – 50	40-50	40-50	30 - 40	30-40	30 – 40
$\varnothing$ teplota v lednu	-3 – -4	-4 – -5	-2 – -3	-3 – -4	-3 – -4	-2 – -3
$\varnothing$ teplota v červenci	16 – 17	16-17	16-17	17 - 18	17-18	17 – 18
$\varnothing$ teplota v dubnu	6 – 7	6-7	6-7	6 - 7	6-7	7 – 8
$\varnothing$ teplota v říjnu	6 – 7	6-7	7-8	7 - 8	7-8	7 – 8
$\varnothing$ počet dnů se srážkami 1 mm a více	110 – 120	100-120	100-120	100 - 120	100-120	90 – 100
srážkový úhm ve vegetačním období	350 – 450	350-450	400-450	400 - 450	400-450	350 – 400

Charakteristika	MT 3	MT 5	MT 7	MT 9	MT 10	MT 11
srážkový úhm v zimním období	250 – 300	250-300	250-300	250 - 300	250-300	200 – 250
počet dnů se sněhovou pokrývkou	60 – 100	60-100	60-80	60 - 80	60-80	50 – 60
počet dnů zamračených	120 – 150	120-150	120-150	120 - 150	120-150	120 – 150
počet dnů jasných	40 – 50	50-60	40-50	40 - 50	40-50	40 – 50

Kvalita ovzduší

Celé území SO ORP Stříbro patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší.

Z pohledu **emisní situace** je důležitá přítomnost tzv. vyjmenovaných stacionárních zdrojů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nově upravuje problematiku ochrany ovzduší. Tento zákon významně změnil klasifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Údaje o významných zdrojích znečištění jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 28: Významné stacionární zdroje znečištění ovzduší na území SO ORP Stříbro (zdroj: ČHMÚ 2018)

Obec	Název	Zdroje dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb.
Bezručice	SIGNUM spol. s r. o. – závod Bezručice	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou o objemu lázně větší než 30 m ³ (vyjma oplachu) Žárové pokovování zinkem
	Kovovýroba Honzík s.r. o.	Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m ³ včetně, procesy bez použití lázní Nanášení práškových plastů
	LAK – servis, Jaroslav Semerád	Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m ³ včetně, procesy bez použití lázní Nanášení práškových plastů
	LB MINERALS, s.r. o., lom Zhořec	Těžba kamene, nerostů a paliv – kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava) o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m ³ za den.
Černošín	EKODEPON s.r. o. - kompostárna	Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně
Kladruby	EKODEPON s.r. o. - Skládky Kladruby	Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
	Kamenolomy ČR s.r. o.	Těžba kamene, nerostů a paliv - kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava) o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m ³ za den
	Město Kladruby - kompostárna	Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně
Kokašice	Jindřich Sitta – provozovna Krasíkov	Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně
Konstantinovy Lázně	Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.	Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
Kostelec	AIFM II, s.r. o.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

Obec	Název	Zdroje dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb.
	ASSA ABLOY ES Production s.r. o.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m ³ včetně, procesy bez použití lázní Nanášení práškových plastů
Kostelec	Ideal Automotive Bor s.r. o. Ostrov II	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
	Linde Pohony s.r. o. – závod KION Stříbro	Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m ³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní Nanášení práškových plastů
	Steelcase Czech Republic s.r. o. – provozovna	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m ³ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m ³ nebo větší za rok Nanášení práškových plastů Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší Aplikace nátěrových hmot, včetně kateforetického nanášení, nespádají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Stříbro	Beton Union Plzeň, s.r. o. - Stříbro	Zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m ³ za den - činnosti nesouvisející s těžbou (výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba; příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot - nepřemisťující se zařízení)
	EUROSERUM s.r. o.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)
	IDEAL AUTOMOTIVE Bor – ORCO Stříbro	Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9

Obec	Název	Zdroje dle přílohy 2 zákona č. 201/2012 Sb.
	KERMI s.r. o.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m³ včetně, procesy bez použití lázní Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně nad 30 m³ Svařování kovových materiálů, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší než 1000 kW Nanášení práškových plastů Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
	RSF Elektronik spol. s r. o.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m³ včetně, procesy bez použití lázní Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kW Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší Nanášení práškových plastů Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok nebo větší
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – provozovna Stříbro	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
	SYHRASPOL s.r. o.	Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Záchlumí	OK Záchlumí, a.s.	Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m³ včetně, procesy bez použití lázní Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

Významným zdrojem znečištění, především z hlediska přízemního znečištění ovzduší v tzv. dýchací zóně, je vytápění domácností. Ve většině sídel, s výjimkou Černošína a Záchlumí (50 % plyn, 50 % tuhá paliva), výrazně převažuje spalování pevných fosilních paliv, dřeva, příp. dalších, často nevhodných substancí. V některých sídlech je až 100 % domácností vytápěno tuhými palivy, většinou se jejich využití pohybuje mezi 80 až 90 %. Nedokonalé spalování je zdrojem emisí atmosférického aerosolu PM₁₀ a polyaromatických uhlovodíků (PAU), z nichž je sledován již výše zmíněný benzo(a)pyren. Pravděpodobnost tohoto znečištění je největší v obdobích s nepříznivými rozptylovými podmínkami (především v zimě a na podzim). Především v údolních polohách, kde lokalizovaná řada sídel, mohou vznikat teplotní inverze a jezera studeného vzduchu s omezenými možnostmi rozptylu znečišťujících látek a s jejich zvýšenými koncentracemi v přízemní vrstvě ovzduší.

Místní přízemní znečištění, vedle domácích topenišť, zvyšuje také automobilová, případně i železniční, doprava emisemi výfukových plynů.

Na území SO ORP Stříbro se neprovádí měření **imisí** a imisní situace je modelována. Lokálně a časově omezeně byly **imisní limity** na území SO ORP Stříbro překročeny u benzo(a)pyrenu a polétavém prachu PM₁₀ zejména ve Stříbře z důvodu koncentrace dopravy a lokálních topenišť ve městě.

Celkově je situace s kvalitou ovzduší na území SO ORP Stříbro příznivá. Podle dat ČHMÚ za rok 2018 nebyla žádná část území SO ORP Stříbro zařazena do **oblastí s překročením imisních limitů**. Na této situaci se projevují příznivé zimy, tedy nedošlo na území SO ORP Stříbro k tak významnému překročení imisních limitů, které by vedlo k vymezení oblasti s překročením imisních limitů.

K překročení imisních limitů došlo v roce 2018 na celém území SO ORP u přízemního ozónu, což je ovšem situace typická pro téměř celé území České republiky. Ke zvýšeným koncentracím ozónu přispělo mimo jiné i horké a suché léto.

4.7.2 Kvalita vod

Kvalita vod je na území SO ORP sledována na profilech uvedených v následující tabulce.

Tabulka 29: Využívané profily sledování jakosti vody v SO ORP Stříbro (zdroj: ČHMÚ, září 2020)

Název profilu	Identifikátor	Tok	Vodní útvar
Bezemín	PVL_3063	Hadovka	Hadovka po ústí do toku Úterský potok
Kosový p. (přítok Mže) - Třebel	PVL_1074	Kosový potok	Kosový potok po ústí do toku Mže
Milíkov	CHMI_1069	Mže	Mže po soutok s tokem Úhlavka
Stříbro (historický)	CHMI_1070	Mže	Mže po vzdutí nádrže Hracholusky
Stříbro	PVL_3042	Úhlavka (přítok Mže)	Mže po soutoku s tokem Úhlavka
Kopec	PVL_3051	Úhlavka (přítok Mže)	Úhlavka po soutok s tokem Výrovský potok
Trpísty	PVL_3043	Úterský potok (přítok Mže)	Úterský potok po vzdutí nádrže Hracholusky

Převážná většina malých vodních toků v celém území ORP má velmi dobrou kvalitu vody. U větších toků se čistota pohybuje mezi II. a III. stupněm znečištění.

4.7.3 Odpady

Nakládání s odpady je prováděno na území SO ORP prováděno organizovaným svozem směsného komunálního odpadu oprávněnými firmami (EKODEPON s.r. o. a Eko-SEPAR s.r. o.).

Svozová oblast společnosti EKODEPON s.r. o. zahrnuje na území SO ORP Stříbro tyto obce: Benešovice, Bezručice, Cebiv, Černošín, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Olbramov, Ošelín, Stříbro, Svojšíň, Sytno, Záchlumí.

Svozová oblast společnosti EKO-SEPAR, s.r. o. zahrnuje na území SO ORP Stříbro tyto obce: Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Prostiboř, Skapce, Sulislav, Trpísty, Únehle, Vranov, Zhoř.

Svoz se provádí na skládky komunálního odpadu v Lažanech u Černošína a v Kladrubech.

Ve všech sídlech se provádí separovaný sběr druhotných surovin do speciálních kontejnerů. Nejčastějšími složkami jsou sklo barevné a bílé nebo směs, plasty a papír.

V rámci obcí se provádí sběr železného šrotu a dalších kovů.

Obcemi je organizováno také shromažďování a odvoz nebezpečných odpadů. Na území ORP jsou provozovány mobilní recyklační linky stavebních odpadů a drtiče biologicky rozložitelných odpadů.

Dalšími zařízeními pro nakládání s odpady jsou sběrné dvory a sběrný recyklovatelných odpadů (druhotných surovin).

Tabulka 30: Přehled zařízení pro nakládání s odpady v území SO ORP Stříbro (zdroj: <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni>, 2020)

Obec	Zařízení	Provozovatel	Druh odpadů
Černošín	skládka	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů S-OO

Obec	Zařízení	Provozovatel	Druh odpadů
	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů
	kompostárna	EKODEPON s.r. o.	
	třídírna odpadu	EKO - I recykling s.r. o.	sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení
Bezručice	autovrakoviště	Karel Pouba	sběr , výkup a demontáž autovraky
	sběrna	Jiří Hýsek	obaly, kovový šrot, barevné kovy, papír, plast
	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů
Kladruhy	skládky TKO	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů S-OO
	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů vč. nebezpečných
	sběrna	EKODEPON s.r. o.	využití odpadu k rekultivaci
	bioplynová stanice	Integro, a.s.	odpad ze živočišné výroby
	kompostárna	Město Kladruhy	dřevo, papír, biologický odpad, inertní odpad
Kokašice	kompostárna	Jindřich Sitta	
Konstantinovy Lázně	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů, kabely, barevné kovy
Olbramov	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů
Stříbro	autovrakoviště	Josef Lepič	demontáž autovraků
	sběrna	Ladislav Hrad	kovový šrot, železný a ocelový odpad
	sběrna, třídění a dotřídění odpadu	Roman Štix	obaly, kovový šrot, plasty, papír, vyřazená elektrozařízení, některé nebezpečné odpady
	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů vč. nebezpečných
	recyklační linka	AZS RECYKLACE ODPADU s.r. o.	drcení a recyklace stavebního odpadu
	sběrna autovraků	Pavel Koželuh	autovraky
	sběr zdravotnických odpadů	Město Stříbro	zdravotnický odpad
Svojšín	bioplynová stanice	IC - PARK ENERGO, s.r. o.	odpad ze živočišné výroby
Záchlumí	sběrný dvůr	EKODEPON s.r. o.	široký sortiment odpadů
	sběrna autovraků	OK Záchlumí, a.s.	sběr a výkup autovraků

4.7.4 Hluk

Zatížení hlukem není v rámci SO ORP sledováno.

Velké stacionární zdroje hluku se v území nevyskytují.

Obytné, případně rekreační území jednotlivých sídel může být ovlivňováno hlukem především z automobilové dopravy, a to v závislosti na její intenzitě. Nejvíce může být ovlivněno území podél dálnice D 5 a silnic I. a II. třídy.

4.7.5 Ekologická rizika

V databázi Systém evidence kontaminovaných míst MŽP ČR je na území SO ORP evidováno jedno místo a to lokalita AMATI Stříbro. Vlastníkem lokality je WAKE spol. s r. o.

Jako ekologická rizika jsou ovšem uváděny i další lokality, jejichž přehled obsahuje následující tabulka.

Tabulka 31: Přehled lokalit ekologických rizik v SO ORP Stříbro (zdroj: data MŽP, SEKM 2017)

Obec	Lokalita, zařízení
Benešovice	Skládka Benešovice dle ČGS
Bezručice	Skládka Dolní Polžice dle ČGS
	RESPO, s.r. o. Pačín
Černošín	skládka Černošín dle ČGS
	skládka Černošín dle ČGS
	skládka Černošín dle ČGS
	skládka Ostrovce dle ČGS
	skládka Trebel dle ČGS
	RESPO, s.r. o. Černošín
	ČS PHM ZD Čeronošín
	RESPO, s.r. o. Vícho
Erpužice	skládka Erpužice dle ČGS
Horní Kozolupy	skládka Horní Kozolupy dle ČGS
	skládka Strahov dle ČGS
Kladruby	skládka Kladruby dle ČGS
	skládka Kladruby dle ČGS
	skládka Milevo dle ČGS
	skládka Milevo dle ČGS
	skládka Tunechody dle ČGS
Konstantinovy Lázně	skládka Nová Ves dle ČGS
	ČS PHM ZD Okrouhlé Hradiště
	skládka Okrouhlé Hradiště dle ČGS
	skládka Konstantinovy Lázně dle ČGS
Kostelec	skládka Honezovice dle ČGS
	skládka Honezovice dle ČGS
	RESPO, s.r. o. Nedražice
	RESPO, s.r. o. Ostrov u Stříbra
Kšice	skládka Kšice dle ČGS
Olbramov	skládka Olbramov dle ČGS
Ošelín	skládka Ošelín dle ČGS
	skládka Dolní Pleozem dle ČGS
	ČS PHM ZD Ošelín
Stříbro	Amati Stříbro
	Kasárna VUSS Stříbro
	Stříbro
	VUSS Plzeň
	Kasárny Stříbro
	ZČE a.s. Stříbro
	Sv. Petr
	skládka Stříbro dle ČGS
Svojšín	skládka Svojšín dle ČGS
	skládka Svojšín dle ČGS
	ČS PHM ZD Svojšín
	skládka Svojšín – Holyně dle ČGS

Obec	Lokalita, zařízení
Sytno	ČS PHM ZD Sytno
	skládka Sytno dle ČGS
Trpísty	skládka Trpísty dle ČGS
	skládka Sviňomazy dle ČGS
Záchlumí	ČS PHM ZD Záchlumí

4.8 Zemědělská půda a lesy

4.8.1 Zemědělské půdy

V území ORP jsou zastoupeny většinou chudé půdy pahorkatin a vrchovin. Nejčastěji se vyskytují hnědé půdy – kambizemě (kambizemě dystrické, mezobazické, oglejené), rankery, luvizemě modální, fluvizemě modální a glejové, rendziny modální, vzácně hnědozemě modální a černozemě modální, pseudogleje, v nivách různé typy glejů.

Zemědělské půdy jsou charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) a třídami ochrany zemědělské půdy. V území je zastoupeno celkem 362 BPEJ.

V území SO ORP výrazně převažují půdy nejnižší V. třídy ochrany (165 BPEJ, 45,6 %). Podstatně nižším podílem jsou zastoupeny BPEJ zařazené do IV. a III. třídy ochrany (63 BPEJ, 17,4 %, resp. 60 BPEJ, 16,6 %). O málo méně než předchozí jsou zastoupeny půdy II. třídy ochrany (celkem 53 BPEJ, 14,6 %). Nejohroženější půdy I. třídy ochrany se vyskytují jen málo a většinou ostrůvkovitě. Jejich podíl je jen 5,8 %, což je 21 BPEJ z celkového počtu.

Charakteristika tříd ochrany zemědělské půdy:

I. třída – bonitně nejcenější půdy, odněti možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu,

II. třída – půdy s nadprůměrně vysokou produkční schopností, jde o půdy vysoce chráněné a jen podmíněně odnímatelná, v územním plánování podmíněně zastavitelná,

III. třída – půdy s průměrnou produkční schopností, v územním plánování použitelné pro případnou výstavbu,

IV. třída – půdy s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou využitelné i pro výstavbu,

V. třída – půdy s velmi nízkou produkční schopností pro zemědělskou produkci postradatelné, většinou pro zemědělské účely postradatelné, s předpokladem efektivnějšího nezemědělského využití.

Třídy ochrany ZPF v území SO ORP Stříbro jsou zakresleny ve schématu č. 4 v kap. 8.

Potenciální eroze

Zemědělské půdy, díky zastoupení členitých pahorkatin a vrchovin, jsou potenciálně náchylné k vodní erozi. Její aktuální projevy jsou ale malé díky zvýšenému zastoupení vegetace bránící erozi - travních porostů, krajinné zeleně a lesních porostů. Do kategorie nejohroženější půdy spadá k.ú. Záhoří u Černošína, silně ohrožené půdy jsou v k.ú. Kohoutov u Bezdržic, Kokašice, Třebel, Milíkov u Stříbra, Vrbice u Stříbra a Pozorka u Kladruha.

Tabulka 32: Potenciální ohrožení půd vodní erozí v katastrálních územích SO ORP Stříbro (zdroj: SOWAC GIS, k 14. 2. 2011)

Obec	Katastrální území	Ohrožení půd
Benešovice	Benešovice	Půdy náchylné
	Lom u Stříbra	Půdy ohrožené
Bezdržice	Bezdržice	Půdy mírně ohrožené
	Kohoutov u Bezdržic	Půdy silně ohrožené
	Křivce	Půdy ohrožené
	Polžice u Bezdržic	Půdy náchylné
Bezdržice	Řešín	Půdy náchylné

Obec	Katastrální území	Ohrožení půd
	Zhořec u Bezdružic	Půdy ohrožené
Cebiv	Bezemín	Půdy náchylné
	Cebiv	Půdy mírně ohrožené
Černošín	Černošín	Půdy mírně ohrožené
	Krásné Údolí u Černošína	Půdy mírně ohrožené
	Lažany u Černošína	Půdy ohrožené
	Ostrovce	Půdy mírně ohrožené
	Pytlov	Půdy mírně ohrožené
	Třebel	Půdy silně ohrožené
	Víchov	Půdy mírně ohrožené
	Záhoří u Černošína	Půdy nejohroženější
Erpužice	Blahousty	Půdy mírně ohrožené
	Erpužice	Půdy mírně ohrožené
	Malovice u Erpužic	Půdy mírně ohrožené
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy	Půdy mírně ohrožené
	Očín	Půdy mírně ohrožené
	Slavice u Horních Kozolup	Půdy mírně ohrožené
	Strahov	Půdy ohrožené
Kladruby	Brod u Stříbra	Půdy náchylné
Kladruby	Kladruby u Stříbra	Půdy ohrožené
	Láz u Kladrub	Půdy mírně ohrožené
	Milevo	Půdy mírně ohrožené
	Pozorka u Kladrub	Půdy silně ohrožené
	Tuněchody u Stříbra	Půdy náchylné
	Vrbice u Stříbra	Půdy silně ohrožené
Kokašice	Čeliv	Půdy mírně ohrožené
	Kokašice	Půdy mírně ohrožené
	Lomy u Domaslavi	Půdy silně ohrožené
Konstantinovy Lázně	Břetislav	Půdy ohrožené
	Dlouhé Hradiště	Půdy mírně ohrožené
	Konstantinovy Lázně	Půdy mírně ohrožené
	Nová Ves u Bezdružic	Půdy náchylné
	Okrouhlé Hradiště	Půdy mírně ohrožené
	Poloučany	Půdy mírně ohrožené
	Potín	Půdy ohrožené
Kostelec	Kostelec u Stříbra	Půdy mírně ohrožené
	Lšelín	Půdy náchylné
	Nedražice	Půdy náchylné
	Ostrov u Stříbra	Půdy náchylné
	Popov u Stříbra	Půdy náchylné
	Vrhavěč	Půdy náchylné
Kšice	Kšice	Půdy náchylné
	Lomnička	Půdy ohrožené
Olbramov	Kořen	Půdy mírně ohrožené
	Olbramov	Půdy mírně ohrožené

Obec	Katastrální území	Ohrožení půd
Ošelín	Zádub u Olbramova	Půdy mírně ohrožené
	Dolní Plezom	Půdy mírně ohrožené
	Horní Plezom	Půdy ohrožené
	Lobzy u Ošelína	Půdy ohrožené
Prostiboř	Ošelín	Půdy ohrožené
	Prostiboř	Půdy náchylné
Skapce	Telice	Půdy náchylné
	Krtín	Půdy mírně ohrožené
Stříbro	Skapce	Půdy mírně ohrožené
	Butov	Půdy ohrožené
	Jezerce	Půdy mírně ohrožené
	Lhota u Stříbra	Půdy náchylné
	Milíkov u Stříbra	Půdy silně ohrožené
	Otročín u Stříbra	Půdy mírně ohrožené
	Stříbro	Půdy mírně ohrožené
Sulislav	Těchlovice u Stříbra	Půdy náchylné
	Sulislav	Půdy mírně ohrožené
Svojšín	Holyně u Svojšína	Půdy mírně ohrožené
	Nynkov	Půdy mírně ohrožené
Svojšín	Řebří	Půdy ohrožené
	Svojšín	Půdy mírně ohrožené
Sytno	Sytno	Půdy mírně ohrožené
Trpísty	Sviňomazy	Půdy ohrožené
	Trpísty	Půdy mírně ohrožené
Únehle	Únehle	Půdy náchylné
Vranov	Svinná u Stříbra	Půdy ohrožené
	Vranov u Stříbra	Půdy mírně ohrožené
Záchlumí	Záchlumí u Stříbra	Půdy náchylné
Zhoř	Zhoř u Stříbra	Půdy mírně ohrožené

Větrná eroze se v celém řešeném území, díky krajinnému pokryvu a půdnímu složení, nevyskytuje.

Méně příznivé oblasti

Zemědělské půdy v některých částech ORP jsou zařazeny do méně příznivé oblasti (Vládní nařízení 241/2004), které byly vymezeny s cílem podporovat zemědělce hospodařící v těchto oblastech s méně příznivými podmínkami, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva a zachování venkovské krajiny a zajištění pro zemědělce odpovídající úrovně příjmů.

Méně příznivé oblasti se člení na:

- horské oblasti (H),
- ostatní méně příznivé oblasti (O),
- oblasti se specifickými omezeními (S).

Velká část katastrálních území ORP byla zařazena do oblasti typu O, oblast typu H a S nejsou zastoupeny. Do oblasti typu O jsou řazena území vymezená hranicemi obcí, případně katastrálními územími částí obcí, která nenáleží do oblasti typu H nebo do oblasti typu S a pro která platí, že:

- a) průměrná výnosnost zemědělské půdy na takto vymezeném území je nižší než 34 bodů, a zároveň

- b) hustota obyvatelstva žijícího na takto vymezeném území je nižší nebo rovna 75 obyvatelům na kilometr čtvereční, a zároveň
- c) podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na takto vymezeném území je vyšší nebo roven 8 %.

Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazené do oblasti typu O, které splňují alespoň kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území nižší než 34 bodů, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu OA.

Do oblasti typu O jsou z důvodu zachování vymezeného území zařazeny také obce a jejich katastrální území, které nesplňují kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce nižší než 34 bodů a jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení; tyto obce a jejich katastrální území jsou označeny jako oblast typu OB.

Z celkového počtu 81 katastrálních území v ORP Stříbro bylo do oblasti OA zařazeno 55 a do oblasti OB 10 katastrálních území.

4.8.2 Lesy

Přírodní lesní oblasti a lesní vegetační stupně

Lesy ORP Stříbro náleží do dvou přírodních lesních oblastí (PLO). Nejsevernější okraj spadá do PLO 3 Karlovarská vrchovina, celý zbytek území do PLO 6 Západočeská pahorkatina. V území ORP jsou zastoupeny 3. a 4. lesní vegetační stupně.

Tabulka 33: Charakteristika přírodních vegetačních stupňů lesů vyskytujících se na území SO ORP (zdroj: ÚAP ORP Stříbro, 2008)

LVS	Ø roční teplota °C	Ø roční úhrn srážek mm	Hlavní dřeviny	Výška m n.m.
3. dubobukový (dbBK)	6,5 – 7,5	650 – 700	buk lesní s příměsí dubu zimního a habru obecného	400 – 550
4. bukový (BK)	6,0 – 6,5	700 – 800	buk lesní v optimu, jedle bělokorá	550 – 600

Většina lesních porostů je v majetku Lesů ČR, jen menší výměry jsou lesy městské, obecní a soukromé. Státní lesy jsou součástí Lesní správy Stříbro.

Lesní porosty pokrývají na území ORP Stříbro přes 16 915 ha, což je více jak 41 % její rozlohy.

V druhové skladbě mají zcela převažující zastoupení smrkiny, místy je hojněji zastoupena borovice, velmi málo je zastoupena jedle. Listnaté dřeviny tvoří v souhrnu asi 37 % druhové skladby.

Kategorizace lesů

V území SO ORP jsou zastoupeny kategorie lesů hospodářských a lesů zvláštního určení. Lesy hospodářské mají v řešeném území převažující zastoupení.

Mezi lesy zvláštního určení patří lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých vod, na lokalitách maloplošných zvláště chráněných území, dále lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí.

Kategorie lesů v území SO ORP Stříbro jsou zakresleny ve schématu 5 v kap. 8.

Pásma ohrožení imisemi

Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů, charakterizované stupněm poškození těchto porostů imisemi, se zařazují do pásma ohrožení lesních porostů imisemi (Vyhláška Mze č. 78/1996 Sb.). V řešeném území je zastoupeno pouze nejmírnější pásmo ohrožení D, do něhož se řadí lesní pozemky s nižším imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1. stupeň během 16 – 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, ale dynamiku zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně definovat.

4.9 Občanská vybavenost a veřejná prostranství

4.9.1 Vybavenost obcí

Vzdělání a výchova

Ve správním obvodu je zabezpečeno předškolní, základní a střední vzdělávání sítí 8 mateřských škol, 9 základních škol, gymnáziem s obchodní akademií a střední odbornou školou.

Tabulka 34: Školská zařízení v obcích SO ORP Stříbro (zdroj: RISKY, www.obci, 2019)

Obec	Zařízení	Adresa	Poskytované vzdělání
Benešovice	-		
Bezručice	Základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola	Školní 183, 349 53 Bezručice	předškolní základní základní umělecké
Cebiv	-		
Černošín	Mateřská škola	Zahradní 280, 34958 Černošín	předškolní
	Základní škola	nám. 1. máje 38, 34958 Černošín	základní
Erpužice	Mateřská škola	Erpužice 21, 34901 Erpužice	předškolní
Horní Kozolupy	-		
Kladruby	Mateřská škola	Husova 297, 34961 Kladruby	předškolní
	Základní škola	Husova 203, 349 61 Kladruby	základní
	Základní umělecká škola	Husova 203, 349 61 Kladruby	základní umělecké (pobočka ZUŠ Stříbro)
Kokašice	-		
Konstantinovy Lázně	Mateřská škola	Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně	předškolní
	Základní škola	Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně	základní
Kostelec	Mateřská škola	Kostelec 91, 34901 Stříbro	předškolní
Kšice	-		
Olbramov	-		
Ošelín	-		
Prostiboř	-		
Skapce	-		
Stříbro	Mateřská škola Stříbro	Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro	předškolní
	Základní škola	Gagarinova ulice 1039, 349 01 Stříbro	základní
Stříbro	Základní škola	Mánesova ulice 485, 349 01 Stříbro	základní
	Základní škola	Revoluční 1431, 349 01 Stříbro	základní
	Základní umělecká škola	Kostelní 106, 349 01 Stříbro	základní umělecké
	Střední odborná škola	Benešova 508, 349 01 Stříbro	střední odborné
	Gymnázium Stříbro	Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro	střední všeobecné střední odborné
Sulislav	-		
Svojšín	Základní a mateřská škola	Svojšín 35, 349 01 Stříbro	předškolní, základní
Sytno	-		
Trpísty	-		
Únehle	-		
Vranov	-		
Záchlumí	Základní a mateřská škola	Záchlumí 32, 349 01 Stříbro	předškolní základní

Obec	Zařízení	Adresa	Poskytované vzdělání
Zhoř	-		

Mimoškolní výchova je zajišťována ve Stříbře.

Sociální služby

Hlavní náplní sociálních služeb v SO ORP Stříbro jsou pečovatelské služby pro seniory. Většinou se jedná o domy s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory. Jejich kapacita je z velké části naplněna a do budoucna lze vzhledem k obecnému trendu stárnutí populace očekávat nárůst poptávky po těchto sociálních službách.

Na území SO ORP jsou soustředěny sociální služby do centra a dalších větších sídel. Hlavními zařízeními jsou:

Domov seniorů sv. Jana Pavla II. ve Stříbře provozovaný Farní charitou Stříbro. Jde o stacionář poskytující pro seniory pobytové služby, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionář Víteček v Černošíně provozovaný 15. Přední hlídkou Royal Rangers v ČR. Je určen osobám se zdravotním postižením od 0 do 64 let, se všemi typy zdravotního postižení.

Dům s pečovatelskou službou Stříbro provozovaný Pečovatelskou službou Stříbro (zařízení města). Poskytovány jsou i terénní služby.

Charitní ošetřovatelská služba Stříbro umožňuje klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep.

Dům s pečovatelskou službou Konstantinovy Lázně provozovaný Pečovatelskou službou Konstantinovy Lázně.

Dům s pečovatelskou službou Černošín provozovaný Pečovatelskou službou Černošín.

Dům s pečovatelskou službou Kladruby provozovaný Pečovatelskou službou Kladruby.

Kormě těchto zařízení poskytují sociální služby v terénu:

- Diakonie Českobratrské církve evangelické – centrum podpory rodiny ve Stříbře - pomoc rodinám;
- Kotec, o.p.s. - poradenství a informační servis v oblasti návykových látek, terénní program na Tachovsku a Stříbrsku
- Český klub nedoslýchavých HELP - poradenské a servisní středisko nedoslýchavých
- Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje - poradenské středisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- Městská charita Plzeň – terénní ošetřovatelská služba
- Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba Planá – terénní ošetřovatelská služba

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči v ORP Stříbro zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost a pro dospělé. Ve Stříbře je poměrně velký počet ordinací odborných lékařů a má zde své stanoviště rychlá lékařská pomoc. Na Benešově ulici se nachází zdravotnické zařízení – poliklinika Stříbro.

Konstantinovy Lázně jsou lázeňským centrem zaměřeným na komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému.

Tabulka 35: Zařízení zdravotní péče v obcích SO ORP Stříbro

Obec	Specializace	Počet zařízení
Bezručovice	Praktický lékař pro dospělé	1
	Praktický lékař pro děti	1
	Gynekolog	1
	Rehabilitace	1

Obec	Specializace	Počet zařízení
Černošín	Praktický lékař pro dospělé	1
	Gynekolog	1
Kladruby	Praktický lékař pro dospělé	2
Konstantinovy Lázně	Stomatolog	1
	Ostatní zdravotnické zařízení	1
	Léčebný dům	1
	Záchranná služba	1
Stříbro	Praktický lékař pro dospělé	6
	Praktický lékař pro děti	1
	Stomatolog	5
	Gynekolog	1
	Poliklinika Stříbro	14
	Ostatní zdravotnická zařízení	7
	Rehabilitace	1
	Záchranná služba	1
Svojšín	Praktický lékař pro dospělé	1

Kulturní zařízení

Základním kulturním zařízením ve většině obcí je **knihovna**. Nachází se v obcích a městech Bezručice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Svojšín, Sytno, Trpísty a Záchlumí.

Kina jsou provozována v Bezručicích a ve Stříbře (kino Slavia a letní kino).

Ve Stříbře je provozováno **Městské muzeum Stříbro** v budově bývalého minoritského kláštera. Ve stejné budově je umístěna **galerie** umění a **informační centrum**. Městské muzeum je vlastivědného typu se zaměřením na hornictví a geologii. K expozicím muzea patří historie dolování na Stříbrsku, archeologie, etnografie, geologie, zoologie, numismatika a militaria.

Další významné muzeum je v Klášteře v Kladrubech, který je spravován Národním památkovým ústavem. Mezi další muzea, která jsou spravována obcí, patří Městské muzeum ve Stříbře, Hasičské muzeum v Konstantinových Lázních, Muzeum Černošín a vznikající muzeum zemědělské techniky v Kladrubech.

Specifickým muzeem je **Hornický skanzen Stříbro**, v jehož areálu jsou vystaveny historické důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších exponátů. Muzeum doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě.

Mezi další muzea provozovanými soukromíky nebo spolky patří Muzeum Bezručické lokálky a muzeum československého opevnění umístěné v ŘOPíku v Kladrubech. Zámek Svojšín je postupně rekonstruován a otevřena je expozice interiérů, zámek rovněž hostí řadu kulturních akcí. Částečně je zpřístupněn i zámek v Trpístech, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Mezi kulturní zařízení nejsou zařazeny zámky, které nejsou přístupné veřejnosti (jsou v soukromých rukou a/nebo jsou ve špatném stavebně-technickém stavu).

Galerie a výstavní prostory jsou zastoupeny ve Stříbře.

Jiná kulturní zařízení se nachází v obcích a městech Bezručice (kulturní dům), Cebiv (kulturní dům), Černošín (kulturní dům), Horní Kozolupy (kulturní dům), Kladruby (kulturní dům), Konstantinovy Lázně (kulturní dům, Panteon, Malá scéna), Kostelec (kulturní dům), Skapce (kulturní dům), Stříbro (kulturní dům), Svojšín (společenský sál), Sytno (neurčeno), Únehle (kulturní dům), Vranov (kulturní dům) a Záchlumí (společenský sál)

Veřejná správa

Na území ORP Stříbro se nachází 20 obecních úřadů, 4 městské úřady, 2 pověřené obecní úřady a 1 úřad obce s rozšířenou působností a další pracoviště veřejné správy a dalších institucí. Přehled pracovišť veřejné správy (mimo obecní a městské úřady) a dalších institucí obsahuje následující tabulka.

Tabulka 36: Veřejná správa a důležité instituce pro území SO ORP Stříbro (zdroj: stránky obcí, 2020)

Úřad	Adresa
Úřad ORP, pověřený obecní úřad	Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Pověřený obecní úřad	Městský úřad Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice
Stavební úřad	Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
	Městský úřad Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice
Finanční úřad	Finanční úřad ve Stříbře. Revoluční 1010, 349 01 Stříbro
Matriční úřad	Městský úřad Bezručice, ČSA 196, 349 53 Bezručice
	Městský úřad Černošín, Náměstí 1.máje 62, 349 01 Černošín
	Městský úřad Kladruhy, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruhy
Matriční úřad	Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám. 437, 349 01 Stříbro
Úřad práce	Úřad práce v Tachově, tř. Míru 1633, 347 01 Tachov
Katastrální úřad	Katastrální pracoviště Tachov, Zámecká 1551, 34701 Tachov
OSSZ	OSSZ Tachov, Sadová 1694, 347 01 Tachov
Živnostenský úřad	Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Soud a státní zastupitelství	Okresní soud v Tachově, Nám. Republiky 71, 347 30 Tachov
	Okresní státní zastupitelství Tachov, Václavská 1606, 347 01 Tachov
Hygienická stanice	KHS Plzeňského kraje, pobočka Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
Zdravotní ústav	ZÚ se sídlem v Plzni, pobočka Tachov, Václavská 1560, 347 01 Tachov
Policie ČR	Obvodní oddělení Konstantinovy Lázně, Tichá 5, 349 52 Konstantinovy Lázně
	Obvodní oddělení Stříbro, třída 5. května 813, 349 01 Stříbro
Městská policie	Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	Požární stanice Stříbro, třída 5.května 1542, 348 01 Stříbro

Pošta

Pošty se nachází v obcích a městech Bezručice, Cebiv, Černošín, Kladruhy, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Ošelín, Stříbro, Svojsín a Trpísty.

Tělovýchova a sport

V obcích území SO ORP Stříbro se nachází řada sportovních zařízení různé úrovně a kvality. Působí zde několik tělovýchovných jednot či sokolských sdružení, které sdružují jednotlivé místní sportovní kluby. Jejich rozsah je poměrně pestrý od fotbalu přes basketbal po kuželky nebo florbal. V roce 2007 byl založen i hokejový klub ve Stříbře.

Hřiště se nachází v obcích a městech Benešovice, Bezručice, Cebiv (bez určení), Černošín (fotbal, tenis, bez určení), Erpužice (2), Horní Kozolupy (fotbal), Kladruhy, Kokašice (fotbal), Konstantinovy Lázně (bez určení, fotbal a tenis), Kostelec (2), Kšice (fotbal), Olbramov, Prostibor (bez určení), Stříbro (bez určení, fotbal, tenis a míčové sporty), Sulislav (2), Svojsín, Sytno (bez určení), Trpísty (2), Únehle (míčové sporty), Vranov (bez určení a fotbal), Záchlumí (2) a Zhoř.

Koupaliště jsou v obcích a městech Bezručice, Konstantinovy Lázně. V Konstantinových Lázních je krytý bazén.

Samostatné tělocvičny či tělocvičny součástí škol jsou veřejnosti k dispozici v obcích a městech Bezručice, Cebiv (posilovna), Černošín, Kladruhy, Konstantinovy Lázně, Stříbro, Svojsín a Sytno.

V obci Konstantinovy Lázně se nachází **sportovně rekreační areál** zahrnující travnaté fotbalové hřiště, antukové kurty na tenis, volejbal a nohejbal včetně tréninkového kurtu s cvičnou zdí. Dále je zde zřízený **minigolf** a **Nordic walking**

centrum. Areálem prochází nově vybudovaná cyklostezka a in-line dráha („Na kolečkách Kostantinolázeňskem“) ve směrech na Čeliv a Dolní Polžice.

Ve Stříbře se kromě již vyjmenované sportovní vybavenosti provozuje venkovní umělá **horolezecká stěna**, sportovní hala na **squash, bowling, kuželky, atletický a fotbalový stadion a tenisové kurty**. Nově je severně nad městem u silnice na Únehle vybudován **Motokrosový areál "Terén svatého Petra."**

Specifickým sportovním zařízením je **golfové hřiště a wellness resort** Alfrédov v Kostelci.

Mezi sportovní a tělovýchovná zařízení jsou zahrnuta i **větší dětská hřiště**, často doprovázena posezením, parkovými úpravami a výjimečně i komunitní klubovnou (např. v sídle Popov). Dětské hřiště je zastoupeno ve všech obcích, zpravidla v hlavním sídle území obce.

Obchod, služby, ubytování a stravování

Centrem zařízení obchodu a služeb je město Stříbro, jakožto největší město v zájmovém území, které poskytuje poměrně velký sortiment obchodů a služeb. V obci Konstantinovy Lázně je díky lázeňství lépe rozvinutá síť obchodu a služeb, i když nedosahuje potřebné diverzity ani kapacity. Napojení území dálnicí D5 na krajské město Plzeň umožňuje využít nabídku Plzně o služby ve Stříbře chybějící.

V menších obcích se nachází prodejny základního sortimentu (potraviny, základní spotřební zboží), ve městech a větších obcích je sortiment prodeje širší.

V datové části ÚAP jsou obchodní zařízení rozdělena na supermarkety vyžadující adekvátní parkovací kapacity (supermarkety ve Stříbře - Coop v ulici Větrná, Lidl a Penny v ulici Benešova; dále obchodní centrum v Černošíně a v Kladrubech), a malá obchodní zařízení nacházející se ve větších sídlech zpravidla na návsi nebo náměstí (Bezručice, Konstantinovy Lázně, Kokašice, Lomy, Cebiv, Černošín, Kšice, Erpužice, Sytno, Kladruby, Kostelec, Milevo, Prostiboř).

Nejvíce ubytovacích a stravovacích zařízení je soustředěno ve Stříbře a v Konstantinových Lázních (lázeňské domy - viz kap. 4.12).

Církevní zařízení

V území SO ORP se nachází velké množství kostelů a jiných církevních staveb včetně benediktinského kláštera v Kladrubech, který je pod správou Památkového ústavu v Plzni a nabízí prohlídky pro veřejnost. Seznam církevních objektů:

- kostel Nanebevzetí P. Marie, Bezručice;
- kostel sv. Jiří, Černošín;
- kostel sv. Markéty, Erpužice;
- chrám Nanebevzetí Panny Marie, Kladruby;
- kostel sv. Jakuba, Kladruby;
- benediktinský klášter Kladruby, Kladruby;
- kostel Panny Marie Lurdské, Konstantinovy Lázně;
- kostel sv. Jana Křtitele, Kostelec;
- kostel sv. Bartoloměje, Ošelín;
- kostel sv. Mikuláše, Prostiboř;
- kostel sv. Trojice, Skapce;
- kostel Všem Svatých, Stříbro;
- kostel sv. Vavřince, Sulislav;
- kostel sv. Petra a Pavla, Svojšín;

- kostel Narození Panny Marie; Záchlumí;

Veřejná pohřebiště a hřbitovy

V území SO ORP Stříbro se nachází 17 samostatných veřejných pohřebišť. Jejich lokace má společného jmenovatele, a to volbu místa na okraji obce mimo její nejrůšnější části. Pohřebiště jsou dále součástí areálů kostelů v Křivcích, Šipíně, Slavicích, Sulislavi, ve Stříbře (kostel Nanebevzetí Panny Marie); starý hřbitov se nachází v Těchlovicích u kaple Panny Marie Sněžné. Na Stříbrsku jsou dále identifikovány staré židovské hřbitovy - v lese východně od Řešína (Bezdužice), na okraji sídla Kořen (Olbramov), v lese západně od Řebří (Svojšín), na severním okraji města Stříbra a severně od Telic (Prostiboř).

Součástí ÚAP je evidence pietních míst a válečných hrobů. Jako pietní místa jsou převážně identifikovány pomníky padlým ve světových válkách, tyto pomníky se nachází ve většině obcí, zpravidla na návsi nebo na místním hřbitově. Válečné hroby byly prověřeny dle evidence Ministerstva obrany ČR (<http://www.valecnehroby.army.cz/evidence-valecných-hrobu>). Válečné hroby jsou umístěny na stávajících hřbitovech v obcích.

Další zařízení občanského vybavení

V kategorii zařízení občanského vybavení jsou zahrnuty čerpací stanice pohonných hmot, které zejména v menších obcích poskytují omezený sortiment potravin a zboží (Bezdužice, Kokašice, Černošín, Stříbro, čerpací stanice u D5 jižně od Kladruhu). V občanském vybavení jsou dále zahrnuta zařízení péče o zvířata - veterinární ordinace se nachází ve Stříbře.

4.9.2 Veřejná prostranství

Významná veřejná prostranství byla identifikována prakticky ve všech sídlech řešeného území vyjma sídelních enkláv a malých sídel (Loučky, Poloučany, Kořen, Lhota u Černošína, Milíkov, Krtín), dále v převážně rekreačních enklávách (Butov, Pražka) a v sídle Blahousty s urbanisticky hodnotnou strukturou, ale zcela bez úpravy historické návsi, která by umožňovala adekvátní veřejné užívání. Jako významná veřejná prostranství jsou vymezeny i veřejně přístupné parky nebo rekreační prostory (např. Mlékárenské rybníky ve Stříbře, lázeňský park a park Pod Lesem v Konstantinových Lázních).

Veřejná prostranství ve městech odpovídají významu jednotlivých sídel. Převážně jsou veřejná prostranství v menších sídlech alespoň částečně upravena pro veřejné užívání formou parkové úpravy, mobiliáře, pěších cest, případně herních prvků, návesních rybníčků, výjimečně umístění uměleckých děl. Větší část návesních prostorů je řešena jako nepevněná se základní parkovou úpravou.

Základní vymezení významných veřejných prostranství je nutno chránit jako zásadní urbanistickou hodnotu a případně rozšiřovat o další části původních návesních prostorů, které v současné době nejsou nijak uzpůsobeny k veřejnému užívání a pohybu nebo pobytu lidí. Vyloučena by měla být jakákoliv redukce významných veřejných prostranství, neboť ve většině sídel představují těžiště, jádro sídla a jediné možné místo pro setkávání místních obyvatel. Z hlediska urbanistické struktury jsou významná veřejná prostranství hodnotou, neboť reprezentují historické jádro urbanisticky hodnotného sídla.

Významná veřejná prostranství jsou vymezena ve výkrese 1 Výkres hodnot území.

4.10 Veřejná dopravní a technická infrastruktura

4.10.1 Silniční doprava

Územím SO ORP Stříbro prochází v jeho jižní části **dálnice D5**, která spojuje Prahu přes Plzeň s hraničním přechodem do Spolkové republiky Německo Rozvadov: Dálnice byla zprovozněna v roce 1997 po výrazném nárůstu silniční dopravy po roce 1990, kdy komunikace I/5 (dnes II/605) přestala kapacitně dostačovat. V SO ORP Stříbro jsou dva výjezdy dálnice D5, a to u Ostrova (EXIT 108 Stříbro) a u Benešovic (EXIT 119).

Silnice I. třídy v území SO ORP neprochází.

Území je dopravně propojeno dostatečnou sítí **silnic II. třídy**, která umožňuje dobré napojení větších obcí regionu na centrum správního obvodu Stříbro. Jedná se o tyto silnice:

- silnice II/230 - spojující Nepomuk, Přeštice, Stod, Stříbro, Černošín, Planou, Mariánské Lázně a Bečov nad Teplou;
- silnice II/605 – spojující Plzeň, Stříbro, Benešovice, Bor, Přimda, Rozvadov;
- silnice II/201 – spojující okresu Konstantinovy Lázně s Planou a přechodem Broumov;
- silnice II/202 – spojující Záchlumí, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně.

Komunikační síť doplňují **silnice III. třídy** a místní komunikace, které obsluhují ostatní sídla v oblasti a zprostředkují místní vazby v sídlech. Stav většiny silnic III. třídy je neuspokojivý.

Pro zlepšení situace v dopravním propojení obcí je navrženo několik záměrů.

- východní obchvat Stříbra - propojení silnic II/605 a II/230 východně od Stříbra a severní obchvat Stříbra – propojení silnic II/230 a II/193 severně od Stříbra;
- přeložka silnice II/201 severně od Konstantinových Lázní;
- severní obchvat města na silnici II/230 v Černošíně.

Silniční síť v území SO ORP Stříbro je zakreslena na schématu 6 v kap. 8.

Doprava v klidu

Oficiální parkoviště jako vybudována ve větších sídlech a u národní kulturní památky Klášter Kladruhy. Vyhrazená parkoviště jsou u golfového areálu Alfrédov a u dalších rekreačních zařízení.

Přetrvává nedostatek parkovacích míst v centru Stříbra, který je zvýšen rekonstrukcí náměstí, kdy v zájmu zatraktivnění tohoto prostoru byla některá parkovací místa zrušena.

Účelová doprava

Zemědělská a lesní doprava využívá především stávající účelové komunikace a komunikace nižších tříd. Tyto komunikace mohou v některých případech sloužit také k přístupu do otevřené krajiny.

4.10.2 Železniční doprava

Územím SO ORP Stříbro prochází jednokolejná **celostátní železniční trať číslo 170** Praha – Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb. Trať vstupuje do řešeného území východně od Stříbra a dále pokračuje severozápadním směrem a území opouští v Záhoří u Černošína. Tato trať prošla rozsáhlou rekonstrukcí (projekt optimalizace III. tranzitního železničního koridoru), včetně směrových úprav, sejmutí a nahrazení kolejového svršku a trakčního vedení.

Na trati č. 170 se nacházejí v území SO ORP stanice Sulislav, Vranov u Stříbra, Stříbro, Svojšín a Ošelín.

Ve stanici Svojšín se odděluje jednokolejná **regionální železniční trať číslo 178** Svojšín – Bor, která z uvedené stanice pokračuje jihozápadním směrem. Na této trati leží pouze stanice Lom u Stříbra, na území této obce trať opouští území SO ORP. Tato železniční trať není elektrifikovaná.

Poslední železniční trať je **regionální trať číslo 177** Pňovany – Bezručice. Tato trať je jednokolejná neelektrifikovaná. Do zájmového území vstupuje na území obce Malovice u Erpužic a pokračuje severním směrem. Konečnou stanicí této tratě jsou Bezručice. Na trati leží v SO ORP stanice Trpísty, Lomnička, Cebiv, Strahov, Břetislav, Kokašice, Konstantinovy Lázně a Bezručice.

Většina stanic v zájmovém území leží na okraji zastavěného území obcí nebo úplně mimo něj. Z tohoto důvodu je nutno k celkovému cestovnímu času brát v úvahu docházkový pěší čas k vlakovým stanicím.

Významným záměrem v oblasti železniční je propojení železničních stanic Bezručice a Teplá, což umožní nové železniční spojení Karlovarského a Plzeňského kraje. V zájmovém území je ve výhledu lokalizován nový tunel mezi stanicemi Břetislav a Strahov – napřímení tratě, které mimo jiné zkrátí cestovní dobu. Druhou výhledovou trasou je vysokorychlostní železniční trať (VRT), jejíž ochranný koridor prochází nejjižnějšími částmi zájmového území.

V území SO ORP Stříbro se nachází celkem 8 úseků železniční vlečky o celkové délce 1367 metrů.

Železniční síť v území SO ORP Stříbro je obsažena ve schématu 7 v kap. 8.

4.10.3 Letecká doprava

Sportovní letiště se nachází na území obce Erpužice. Jedná se o neveřejné vnitrostátní letiště provozované Aeroklubem Erpužice. Letiště je lokalizováno jižně od zastavěného území obce.

Plocha pro sportovní létající zařízení je lokalizována v západní části území města Bezručice.

4.10.4 Veřejná doprava

Veřejná doprava je v zájmovém území reprezentována vlakovou a autobusovou dopravou. Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťují dominantní dopravci ČSAD autobusy Plzeň a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Arriva Střední Čechy s.r. o., provoz dalších dopravců je rozsahem zanedbatelný. Dopravu po železnici realizují České dráhy, a.s.

Spojení obcí s centry s příslušným pověřeným obecním úřadem (Bezručice, Stříbro), centem ROP (Stříbro) a krajským městem (Plzeň) ukazuje následující tabulka.

Tabulka 37: Dopravní spojení obcí s centry osídlení ve všední den

Z obce	do Bezručic	do Stříbra	do Plzně	poznámka
SO POÚ Bezručice				
Cebiv	15	16	7	
Horní Kozolupy	2	3	x	
Kokašice	24	16	7	
Konstantinovy Lázně	25	18	8	
SO POÚ Stříbro				
Benešovice	x	16	11	
Bezručice	.	17	8	
Černošín	1	11	13	není přímé spojení
Erpužice	1	14	19	není přímé spojení
Kladruhy	x	21	3	
Kostelec	x	11	3	
Kšice	1	8	7	část spojů z Lomničky
Olbramov	1	2	3	není přímé spojení
Ošelín	x	4	4	
Prostiboř	x	4	9	není přímé spojení
Skapce	x	4	4	není přímé spojení
Stříbro	16	x	30	
Sulislav	x	16	14	
Svojšín	x	10	6	
Sytno	x	16	14	
Trpísty	1	13	7	
Únehle	x	6	11	není přímé spojení
Vranov	x	9	6	
Záchlumí	9	21	18	část spojů z rozcestí není přímé spojení
Zhoř	x	4	4	není přímé spojení

Tabulka 38: Dopravní spojení obcí s centry osídlení o víkendu - přímá spojení

Z obce	do Bezručic	do Stříbra	do Plzně	poznámka
SO POÚ Bezručice				
Cebiv	7	0	7	
Horní Kozolupy	7	0	7	
Kokašice	7	0	7	
Konstantinovy Lázně	7	0	7	
SO POÚ Stříbro				

Z obce	do Bezdrůžic	do Stříbra	do Plzně	poznámka
Benešovice	x	4	3	
Bezdrůžice	x	x	7	
Černošín	x	3	x	není přímé spojení
Erpužice	7	x	7	
Kladruby	x	3	x	
Kostelec	x	3	x	
Kšice	7	x	7	z Lomničky
Olbramov	x	x	x	není přímé spojení
Ošelín	x	4	4	
Prostiboř	x	x	x	není přímé spojení
Skapce	x	x	x	není přímé spojení
Stříbro	x	x	22	
Sulislav	x	5	5	
Svojšín	x	7	7	
Sytno	x	3	3	
Trpísty	7	x	7	
Únehle	x	x	x	není přímé spojení
Vranov	x	5	6	není přímé spojení
Záchlumí	x	3	x	není přímé spojení
Zhoř	x	x	x	není přímé spojení

Významným plánem v oblasti rozvoje veřejné dopravy je již zmíněné propojení Bezdrůžic a Plané železniční tratí.

Městská doprava ve Stříbře byla uvedena do provozu před rokem 1958 a to zejména z důvodu zajištění spojení poměrně vzdálené železniční stanice s centrem města. Dnes je v provozu pouze jedna linka, která vznikla sloučením původních dvou.

Trasa linky: Železniční stanice - Restaurace Plzeňka - Hotel Branka - Náměstí - Pošta - Gymnázium - Stadion – Brožíkova – Pošta – Kino – Autobusová stanice – Západní předměstí – Průmyslová.

Rozmístění zastávek odráží jak hustotu obyvatelstva v jednotlivých částech zájmového území, tak i nejdůležitější zaměstnavatele v oblasti (i z historického hlediska) a navázání na jízdní řády železniční dopravy.

4.10.5 Cyklistická doprava

Územím SO ORP prochází v současnosti 26 značených cyklotras. Obecně lze říci, že cyklotrasy jsou vymezeny v území rovnoměrně – při bližším srovnání severní a jižní části zájmového území se ukáže, že severní část má vyšší hustotu těchto cyklotras. Na většině území jsou cyklotrasy vedeny po silnicích nižších tříd mimo hlavní silniční tahy, čímž je minimalizována možnost kolize cyklistické a automobilové dopravy.

Tabulka 39: Přehled cyklotras v území SO ORP Stříbro (zdroj: www.mapy.cz, 2020)

Číslo	Vybraná sídla charakterizující trasu
2203	Vrbice u Stříbra – Benešovice – Nový Dvůr - Lobzy u Ošelína – Dolní Plezom – Plezom - Horní Plezom – (Damnov)
2204	Stříbro – Svinná u Stříbra – Vranov u Stříbra – Sulislav – (Rochlov)
2205	Svojšín – Ostrovec – Třebel – Kořen – (Michalovy Hory)
2206	(Planá) - Kořen – Olbramov – Zádub u Olbramova – Kokašice – Konstantinovy Lázně – Okrouhlé Hradiště – Šipín – (Pernarec)
2207	Brod u Stříbra – Výrov – (Stará Knižecí Huť)
2208	Bezdrůžice – Křivce – (Zahrádka)
2209	Prostiboř – Telice – Zhoř u Stříbra – Skapce – Zálezly - Krtín – Nezdražice
2210	Žďár u Kladub – Sulislav
2111	Svojšín – Lom u Stříbra - Benešovice – Výrov - Brod u Stříbra – Prostiboř
2212	Svojšín – Černošín – Olbramov – (Klášter)
2213	Bezdrůžice – Čeliv – Kokašice – Strahov – Horní Kozolupy – Slavice – Záchlumí u Stříbra – Otročin - Svojšín
2214	Bezdrůžice – Potín – Sviňomazy – Trpísty – Erpužice – Malovice - Stříbro

Číslo	Vybraná sídla charakterizující trasu
2215	Černošín – Lhota – Horní Kozolupy – Cebiv – Rochlov – Trpísty
2216	(Pod Zhořcem) – Zádub u Olbramova – U Silnice – Víchov
2217	Milevo – Kostelec u Stříbra
2218	Bezručice – Nová Ves u Bezručic – Staré Lázně – Dolní Polžice – Horní Polžice – Kohoutov – Krasíkov – Kokašice
2219	(Pod Zhořcem) – Zhořec u Bezručic – Kamýk – Křivce
2220	Černošín – Drahovice – Lomy – Břetislav – Konstantinovy Lázně
2221	Bezručice – (Olešovice)
2222	Výrov – Nový Dvůr – Nynkov – Řebří – Ošelín – Svojší – Pytlův – Záchlumí – Kšice – Únehle – Butov
2223	Kladruby – Milevo – Zhoř u Stříbra – (Čečovice)
2224	Kořen – (Hanov)
2225	Strahov – Okrouhlé Hradiště
306	(Klášteř) – Pačín – Řešín – Bezručice – Staré Lázně – Konstantinovy Lázně – Okrouhlé Hradiště – Bezemín – Rochlov – Lomnička – Kšice – Stříbro – Vrbice u Stříbra – Láz – Kladruby – Pozorka – Alfrédov – Kostelec – Nezručice – (Hradišťany)
37	(Plzeň) – Vranov – Stříbro – Svinná – Sytno – Lhota u Stříbra – Pozorka – Kladruby – Brod u Stříbra – (Železná)

4.10.6 Pěší doprava

V území SO ORP Stříbro jsou kromě kvalitní sítě značených turistických tras vymezeny i naučné stezky (NS). Územím prochází i pěší trasa I/24, která je jednou z českých částí tzv. Svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela ve Španělsku (Zbraslav – Karlštejn – Plasy – Chotíkov – Pňovany – **Stříbro** – **Kladruby** – **Prostiboř** – Hostouň – Bělá pod R. – Železná).

Z dále uvedeného přehledu je zřejmé, že jednotlivé typy tras (dle typologie a z ní odpovídajícímu barevnému označení) jsou v zájmovém území rozmístěny rovnoměrně. Jediným „hluchým“ místem je oblast mezi Stříbrem a Konstantinovými Lázněmi.

Přehled cyklostezek a pěších tras obsahuje schéma č. 8

Tabulka 40: Turistické trasy a naučné stezky na území SO ORP Stříbro (zdroj: www.mapy.cz, 2020)

Typ trasy, specifikace	Vybraná sídla (ZSJ) charakterizující trasu
Turistická, červená	(Mariánské Lázně – Pod Zhořcem – Krasíkov – Gutštejn – Šipín
Turistická E6, červená	(Mariánské Lázně) – Svojší – Otročin – Milíkov – Stříbro – Vranov – Sulislav – (Plzeň)
Turistická, modrá	(Tachov) – Kořen – Krasíkov – Čeliv – Konstantinovy Lázně – Staré Lázně – Potín – Nová Ves – (Čemín)
Turistická, modrá (část NS)	Bezručice – (Nezdický potok)
Turistická, modrá (část NS)	Butov – Stříbro – Pozorka – Kostelec u Stříbra – Nedružice – (Chotěšov)
Turistická, zelená (část NS)	Bezručice – Potín
Turistická, zelená	(Toužim) Potín / Falkněstěj – Šipín – Trpísty / Most u Trpíst – (přehrada Hracholusky
Turistická zelená (s NS)	Konstantinovy Lázně (NS Hradišťský vrch)
Turistická, zelená (část NS)	Konstantinovy Lázně – Staré Lázně – Dolní Polžice – Horní Polžice – Krasíkov – Švamberk
Turistická, zelená	(Heřmanova Hut) – Žďár – Pozorka – Milevo – Kopec – Prostiboř – (Pleš/Fridrichshängl)
Turistická, zelená	Svojší – Nynkov – Nový Dvůr – (Stráž)
Turistická, zelená	Ošelín / U Mže – Záhoří / Nad Záhořím
Turistická, zelená (část NS)	Záhoří / osada Kosí potok – Třebel – (Mariánské Lázně)
Turistická, žlutá	(Nezdický potok) – Řešín – Bezručice – Staré Lázně – Konstantinovy Lázně – Poloučany – Daňkov – Gutštejn – Šipín
Turistická, žlutá	Dolní Polžice – Čeliv
Turistická, žlutá	Kokašice / Švamberk – Lomy – Horní Kozolupy / Vlčkov – Černošín – Třebel
Turistická, žlutá (s NS)	okruh Kladruby – Pozorka – Kladruby
Naučná stezka, Nezdického a Úterského potoka	okruh Bezručice – Potín – Úterský potok – Nezdický potok – Český Mlýn – Bezručice

Typ trasy, specifikace	Vybraná sídla (ZSJ) charakterizující trasu
NS, Hradišský vrch	okruh Konstantinovy Lázně / Hradišský vrch
NS, Ke studánce lásky	okruh Konstantinovy Lázně – Břetislav – K. L.
NS, Krasíkov – Ovčí vrch	okruh Konstantinovy Lázně – Čeliv – Krasíkov – Švamberk – Ovčí vrch - Horní Polžice - Dolní Polžice – K.L.
NS, Skalní defilé u Svojšína	Svojšín
NS, Údolím Kosiho potoka	Třebel, Kořen / pod Křínovem – (bývalý Caltov)
NS, Kladruby	okruh Kladruby - Pozorka – Kladruby
NS, Šipín	Šipín – hradiště Bezemín – Gutštejn
NS, krajinou bitvy u Třebele	nespojité trasy Třebel, Olbramov

4.10.7 Ochranná pásma dopravních staveb

Šířka ochranných pásem silnic a železnic je určena zákonem. Ochranná pásma jednotlivých typů komunikací jsou uvedena v tabulce.

Tabulka 41: Ochranná pásma silnic a železnic (zdroj: Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Komunikace	Šířka ochranného pásma [m]
Dálnice	100
Silnice II. a III. třídy	15
Železniční trať	60
Železniční vlečka	30

4.10.8 Zásobování vodou

Pitnou vodou je zásobena většina obcí v území SO ORP. Vodovod alespoň na části obce nemají Olbramov, Únehle a Vranov.

Vodovody a vodárenská zařízení provozuje v území SO ORP nejvíce společnost Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s., v menší míře ČEVAK, a.s., Jaroslav Slepíčka a Stavpro - služby Kladruby, s.r. o.

Tabulka 42: Zásobování vodou obcí a jejich částí v SO ORP Stříbro (zdroj: data poskytovatelů; Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, 2020)

Obec	Část obce, ZSJ	Zdroj	VDJ	ÚV, ČS	Vodovod	Poznámka
Benešovice	Benešovice				Veřejný	63% obyvatel
	Lom u Stříbra				Veřejný	100% obyvatel
Bezručice	Bezručice				Veřejný	100% obyvatel, skupinový vodovod ze Žlutice
	Kohoutov					Domovní studny
	Křivce				Místní	
	Dolní Polžice					Domovní studny
	Horní Polžice					Domovní studny
	Řešín				Místní	ve výstavbě přepojení na skupinový vodovod Žlutice
	Pačín					Domovní studny
	Zhořec					Domovní studny
Cebiv	Bezemín					Domovní studny
	Cebiv				Veřejný	100% obyvatel
Černošín	Černošín				Veřejný	89% obyvatel
Černošín	Krásné údolí				Místní	100% obyvatel

Obec	Část obce, ZSJ	Zdroj	VDJ	ÚV, ČS	Vodovod	Poznámka
	Lažany					Domovní studny
	Lhota					Domovní studny
	Ostrovce				Veřejný	100% obyvatel
	Pytlův					Domovní studny
	Třebel				Veřejný	100% obyvatel
	Víchov					Domovní studny
	Záhoří					Domovní studny
Erpužice	Blahousty					Domovní studny
	Erpužice				Veřejný	100% obyvatel
	Malovice					Domovní studny
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy				Veřejný	
	Očín					Domovní studny
	Slavice				Veřejný	94% obyvatel
	Strahov				Veřejný	75 % obyvatel; +domovní studny
Kladruby	Brod u Stříbra				Veřejný	
	Kladruby				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Vrbice; 100% obyvatel
	Láz				Veřejný	Skupinová .vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Vrbice; +domovní studny
	Milevo					Domovní studny
	Pozorka				Veřejný	Skupinová .vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Vrbice; 100% obyvatel
	Tuněchody				Místní	Pouze část území; +domovní studny
	Vrbice u Stříbra				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov; 65% obyvatel; +domovní studny
Kokašice	Čeliv				Veřejný	89% obyvatel
	Kokašice				Veřejný	Skupinový vodovod Žlutice - vdj. Konstantinovy Lázně; 100% obyvatel
	Krasíkov					Domovní studny
	Lomy				Veřejný	100% obyvatel
Konstantinovy Lázně	Břetislav				Veřejný	Skupinový vodovod Žlutice - vdj. Konstantinovy Lázně
	Dlouhé Hradiště					Domovní studny
	Konstantinovy Lázně				Veřejný	Skupinový vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně; 100% obyvatel
	Nová Ves				Veřejný	Skupinový vodovod Žlutice - vdj. Konstantinovy Lázně
	Okrouhlé Hradiště				Veřejný	Skupinový vodovod Žlutice - vdj. Konstantinovy Lázně
	Poloučany				Veřejný	Skupinový vodovod Žlutice - vdj. Konstantinovy Lázně
	Potín				Veřejný	100% obyvatel
	Šipín					Domovní studny
Kostelec	Kostelec				Veřejný	100% obyvatel
	Lšelín					100% obyvatel
	Nedražice					93% obyvatel
	Ostrov u Stříbra				Veřejný	Úprava vody ve vdj.; 95% obyvatel

Obec	Část obce, ZSJ	Zdroj	VDJ	ÚV, ČS	Vodovod	Poznámka
	Popov				Veřejný	100% obyvatel
	Vrhavěč					Domovní studny
Kšice	Kšice				Veřejný	50% obyvatel, +domovní studny
	Lomnička					Domovní studny
Olbramov	Kořen				Soukromý	Domovní studny ; +soukromý vodovod
	Olbramov					Domovní studny
	Zádub					Domovní studny
Ošelín	Dolní Plezom					Domovní studny
	Horní Plezom					Domovní studny
	Lobzy					Domovní studny
	Ošelín				Veřejný	100% obyvatel
	Plezom					Domovní studny
Prostiboř	Kopec					Domovní studny
	Prostiboř					Domovní studny
	Telice					Domovní studny
Skapce	Krtín					Domovní studny
	Skapce				Veřejný	84% obyvatel
	Zálezly					Domovní studny
Stříbro	Butov					Domovní studny
	Jezerce				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Šibeník; 100% obyvatel
	Lhota					Domovní studny
	Milíkov				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Šibeník
	Otročin					Domovní studny
	Stříbro				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Šibeník
	Těchlovice u Stříbra				Veřejný	Skupinový vodovod z ÚV Milíkov - vdj. Šibeník; 100%
Sulislav	Sulislav				Veřejný	87%; +domovní studny
Svojšín	Holyně					Domovní studny
	Nynkov				Veřejný	Z vdj. Svojšín
	Řebří				Veřejný	
	Svojšín				Veřejný	
Sytno	Sytno				Veřejný	90%; +domovní studny
Trpísty	Sviňomazy					Obecní a domovní studny
	Trpísty				Veřejný	85% obyvatel
Únehle	Únehle					Domovní studny
Vranov	Svinná					Domovní studny
	Vranov				Místní	Domovní studny, vdj. budován
Záchlumí	Záchlumí				Veřejný Soukromý	Ze zdroje
Zhoř	Zhoř				Veřejný	vodovod v bytových domech, ostatní území domovní studny

Obec	Část obce, ZSJ	Zdroj	VDJ	ÚV, ČS	Vodovod	Poznámka
Vysvětlivky:						
Zdroj – vlastní zdroj pitné vody Vdj. – vodojem ÚV – úpravna vody ČS – čerpací stanice						
Veřejný vodovod - vodovod pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů						
Místní vodovod – vodovod veřejného subjektu, který není vodovodem pro veřejnou potřebu						
	Jev je v území přítomen					
	Jev není v území přítomen					

Podrobnější informace o zásobování vodou v obcích

Obec **Benešovice** je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeno je 63 % obyvatel. Zdrojem je „prameniště Pražka“ odkud jímacími zářezy je voda čerpána do čerpací stanice a po odkyselení a odradonování, dopravována výtlačným řadem do zemního jednokomorového vodojemu Benešovice 1 x 30 m³, 503,0 / 503,0 m nad m. Délka vodovodní sítě - 0,405 km, DN 80 – litina, počet přípojek – 4 - DN 63 - dl. 0,01 km. Vlastníkem vodovodu, doplňovacího zdroje (vrtu) a vodojemu je obec. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno přes 60 % obyvatel.

Ze stejného zdroje je zásobena i osada Pražka. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobeno 100 % obyvatel. Voda je čerpána výtlačným řadem – dl. 0,035 km, DN 25 PE. Délka rozvodných sítí 0,330 km, DN 18 – DN 25 PE: Celkový počet přípojek je 15 o délce 0,160 km – DN 18. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1974. Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Benešovice.

Bylo vydáno stavební povolení na připojení obce Benešovice na skupinový vodovod z ÚV Milíkov (napojení vdj. Vrbice). Tento vodovod se bude realizovat v případě realizace projednávané stavby Outlet Benešovice.

Místní část **Lom u Stříbra** je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeno je 100 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je podzemní vrt, odkud je voda čerpána do čerpací stanice, následně výtlačným řadem z potrubí PE DN 50 o celkové délce 0,895 km do zemního jednokomorového vodojemu „Lom“ – 1x30 m³, 455,11/452,00 m n.m. Z vodojemu vedou rozvodné řady do obce z potrubí PE DN 50 o celkové délce 1,250 km.

Zdrojem pitné vody města **Bezručice** je skupinový vodovod ze Žlutic (Karlovarský kraj). Z vodojemu u Třeboně (Karlovarský kraj) je přivaděčem napájen vodojem Bezručice a dále vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně - Kokašice. Rozvodná síť začíná ve vodojemu Bezručice 2 x 100m³. Celková délka rozvodné sítě je 5,291 km – DN 50 - 125. Na síti je vybudováno 213 ks přípojek o celkové délce 1,645 km. Vlastníkem vodovodu je obec Bezručice, zásobeno je 100 % obyvatel.

Zdrojem vody pitné vody pro **Křivce** je studna, odkud je voda čerpána do vodojemu přírodním řadem o celkové délce 1,824 km, DN 100 - 0,505 km ocel, DN 100 – 1,319 km PE. Celková délka vodovodní sítě 0,871 km - DN 100 ocel, počet přípojek 18 ks.

Řešín má vlastní vodovod zásobovaný z pramenných zářezů, bude napojen na skupinový vodovod z Bezručic (ve výstavbě).

Místní části **Dolní Polžice, Horní Polžice, Kamýk, Kohoutov, Pačín a Zhořec** nemají vybudovány vodovody. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostačující.

Obec **Cebiv** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je zásobován z vlastního zdroje a tím je vrt Cebiv. Z něho je voda čerpána do úpravny vody v Cebivi a dále do vodojemu Cebiv o objemu 100 m³, odkud je voda vedena gravitačně do obce. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 100 % obyvatel. Délka přírodního řadu 3,578 km, délka rozvodné sítě 2,048 km, DN 40 – 150 litina, PE, počet přípojek 43 - 0,469 km.

Bezemín nemá vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostačující.

Zdrojem vody pro město **Černošín** je prameniště „Olbramov“ a dvou vrtů v Černošíně, odkud je voda vedena dvěma výtlačnými řady do zemního dvoukomorového vodojemu 2 x 50m³, kde začíná rozvodná síť. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobováno cca 90 % obyvatel.

Krásné Údolí a **Ostrovce** mají svůj zdroj a místní vodovod. **Vichov** nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. Zemědělské družstvo má vlastní zdroj vody pro krávin.

Místní části **Záhoří, Lažany a Pytlav** nemají vodovod, zdrojem vody jsou studny.

Místní část **Třebel** má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou zářezy, odkud voda potrubím do podzemního jednokomorového vodojemu, zde se voda upravuje (chlorováním), neoficiálním provozovatelem je obec.

Obec **Erpužice** je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje, z něhož je voda čerpána do vodojemu Erpužice 50m³. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do obce. Vodovodní rozvody jsou provedeny z trub DN 50 – 100, v celkové délce 1,778 km. Obec Erpužice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel, vlastníkem je obec.

Místní části **Blahousty a Malovice** nemají vybudovány vlastní vodovody. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Obec **Horní Kozolupy** má zdroj pitné vody - vrt na severním okraji obce, úpravna, odkud je voda čerpána a výtlačným přívodním potrubím DN 40/d 40 vedena do čerpací stanice na návsi, odkud je pitná voda rozvedena potrubím PE d 90/110 po obci. Délka výtlačku je 153 m, délka rozvodu – d 90 – 16 m a d 110 – 1092,7 m. Vodovodních přípojek je celkem 37 (DN 32/40) o celkové délce 487,8 m. Vydátnost je dostačující, kvalita nikoli (vysoký obsah manganu a železa).

V místní části **Očín** není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Zdrojem pitné vody ve **Slavicích** je místní studna, odkud je voda vedena gravitačním přívodním řadem PE d 63 (0,763 km) do čerpací stanice, dále je pitná voda rozvedena potrubím PE d 40/50/63 (0,135 km/ 0,286 km/ 0,188 km) po obci. Jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu.

Místní část **Strahov** má za zdroj pitné vody vrt, z kterého je voda čerpána a výtlačným přívodním řadem vedena do zemního, jednokomorového vodojemu, o objemu 25 m³. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno přibližně 75 % obyvatel. Voda je čerpána výtlačným řadem – dl. 0,295 km, DN 32 PE. Délka rozvodných sítí 0,805 km, DN 32 – 63 PE.

Obec **Kladruby** je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro – Kladruby - Těchlovice. Zdrojem vody pro tento vodovod je řeka Mže a úpravna vody Milíkov. Odtud je voda čerpána do vodojemu Vrbice, z něhož je voda gravitačně dopravována do obce Kladruby. Před obcí je umístěn na přivaděči redukční ventil, který upravuje tlak vody na požadovanou úroveň. Celková délka rozvodné sítě je 10,632 km – DN 40 - 300. Vrbice – Láz – Pozorka

V místní části **Láz** je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu využívající stejný zdroj jako Kladruby, kterým jsou zásobeny dvě třetiny obyvatel, zbylá část obyvatel je zásobena z domovních studní.

V části **Brod u Stříbra** je vodovod pro veřejnou potřebu (gravitační), s vlastním zdrojem.

Místní část **Milevo** nemá vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny.

V místní části **Tuněchody** je částečný rozvod pitné vody (místní vodovod - nejedná se tedy ve smyslu zákona o vodovod pro veřejnou potřebu). Většina obyvatel je zásobena vodou z domovních studní.

V místní části **Vrbice u Stříbra** je vodovod pro veřejnou potřebu, napojený přes vodojem Vrbice na úpravnu vody Milíkov. Třetina obyvatel obce je zásobena vodou z domovních studní.

Zdrojem vody vodovodu pro veřejnou potřebu obce **Kokašice** je skupinový vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně. Rozvodná síť začíná ve vodojemu Konstantinovy Lázně 2 x 50m³, ze kterého je vedeno potrubí, které prochází obcí Kokašice a je zavedeno do vodojemu Krasíkov 2 x 150m³. Celková délka rozvodné sítě je 6,208 km – DN 100 - 300. Osada Krasíkov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni z vlastních studní.

Zdrojem vody vodovodu pro veřejnou potřebu místní části **Lomy** jsou dvě kopané studny S1 a S2. Voda z těchto studní je čerpána do vodojemu Lomy. Studna S1 – průměr 100 cm, hloubka 7,0 m, ustálená hladina 1 m pod terénem, vydátnost 0,25 l/s. Studna S2 – průměr 100 cm, hloubka – 3,1, ustálená hladina 0,3 m pod terénem, vydátnost 0,55 l/s. Celková délka rozvodné sítě je 4,236 km – DN 40 - 90.

Místní část **Čeliv** má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem je podzemní vrt, odkud je voda čerpána přes úpravnu vody do vodojemu. Vodojem je jednokomorový, 1 x 30m³. Celková délka rozvodné sítě je 1,165 km.

Obec **Konstantinovy Lázně** je zásobována pitnou vodou skupinovým vodovodem Bezručice – Konstantinovy Lázně, vodojem 2 x 50m³. Na vodovod pro veřejnou potřebu je připojeno 100% trvale bydlících obyvatel. Na stejný vodovod jsou napojeny i místní části **Břetislav, Poloučany, Okrouhlé Hradiště, Dlouhé Hradiště a Nová Ves a Potín**

Zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce **Kostelec** je studna a vrt – přírodní výtlačný řad ČS - Lšelín - Kostelec. Rozvodná síť začíná zemním vodojemem Kostelec 1 x 20m³, odkud je vedeno potrubí procházející obcí Kostelec. Pitná voda ze studny se čerpá čerpadlem gravitačně, z vrtu využitím výtlačného potrubí.

Část obce **Vrhavěč** je zásobována pitnou vodou z domovních studní.

Zdrojem pitné vody pro místní části **Nezdražice a Lšelín**, je stejný výtlačný řad jako pro obec Kostelec.

Zdrojem pitné vody pro místní část **Ostrov u Stříbra** je podzemní vrt, odkud se pitná voda čerpá čerpadlem 6m³/h do čerpací stanice. Následně je svedena gravitací do zemního jednokomorového vodojemu 1 x 50 m³ kde se voda dezinfikuje. Voda je rozváděna vodovodem pro veřejnou potřebu.

Zdrojem pitné vody pro vodovod pro veřejnou potřebu místní části **Popov** je vlastní studna, odkud se pitná voda čerpá čerpadlem do čerpací stanice, kde se voda upravuje.

Obec **Kšice** zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu část obyvatel. Zdrojem pitné vody je studna, voda je dopravena gravitačně k zemnímu jednokomorovému vodojemu 50m³. Část obyvatel je zásobována pitnou vodou z domovních studní, stejně jako obyvatelé místní části **Lomnička**.

Obec **Olbramov** a místní části **Kořen a Zádub** jsou zásobovány pitnou vodou ze studní.

Obec **Ošelín** má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrt a studna. Voda je čerpána výtlačným potrubím, které je vedeno k vodojemu. Celková délka vodovodní sítě – 2,417 km je rozvedena potrubím z PVC - do DN 100.

V místních částech **Lobzy, Plezom, Horní Plezom a Dolní Plezom** nejsou zbudovány vodovody pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.

Obec **Prostiboř** ani její místní části **Kopec a Telice** nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou domovní studny a podzemní vody.

Obec **Skapce** je pitnou vodou zásobena z vodovodu, který je provozován přímo obcí jako neveřejný (mimo režim zákona 274/2001 Sb.). Vodovodní síť je řešena jako větvená, zhotovená z potrubí IPE 63 celkové délky cca 620 m. Tlakové poměry v rozvodné síti jsou zajištěny objektem ATS v návesní části obce (s.p.č. 135), jehož součástí jsou i dvě podzemní akumulární nádrže celkového objemu 20 m³. Vodním zdrojem vodovodu je kopaná studna ST-1, která se nachází v návesní části obce na pozemku p.p.č. 1318/6 (v prostoru mezi návesním rybníkem a objektem ATS). Studna ST-1 má ø 1,30 m, hloubku 1,70 m od krycí desky, výšku vodního sloupce 1,00 m a průměrnou vydatnost 0,13 l/s. Kapacita vodního zdroje je v současnosti na své hranici a neumožňuje již další rozvoj obce, v letním období je nutno zavádět úsporná opatření. S ohledem na mělkost zdroje je vydatnost výrazně ovlivňována srážkovou činností, neboť jímá vodu mělkého oběhu pokryvných kvartérních sedimentů

V místních částech **Krtín a Zálezly** nejsou vybudovány vodovody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. V Zálezlech je část domů zásobována ze soukromého vodovodu. Množství vody ve studních v obci je dostatečné pouze v části obce

Město **Stříbro** je zásobeno pitnou vodou z řeky Mže, která je jímána břehovým objektem úpravny vody v Milíkově, odkud je čerpána do podzemního dvoukomorového vodojemu Šibeník o obsahu 2.800 m³. Z vodojemu je voda vedena řadem na západní a severní předměstí města Stříbra. Síť je řešena 3 tlakovými pásmy.

- I. tlakové pásmo – vodojem Šibeník, zásobena nová výstavba města, západní a severní předměstí Stříbra.
- II. tlakové pásmo – tlak z vodojemu je redukován redukčním ventilem v ulici Benešova a toto zásobuje střed města včetně staré zástavby.
- III. tlakové pásmo – z vodojemu je tlak redukován redukčním ventilem umístěným v šachtě vodovodní shybký pod řekou Mží v Sokolské ulici. Tímto pásmem je ulice zásobena.

Stávající vodovod pro veřejnou potřebu je používán v případě požáru – hydranty.

Místní části **Butov, Lhota** nemají rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

Místní část **Jezerce** je zásobována ze skupinového vodovodu. Zdrojem je úpravna vody Milíkov a vodojem Šibeník. Z vodojemu je voda zásobníkem řadem IPE 110 a potrubím OC 125 do části Milíkov a dále do Jezerců. Na tomto úseku je v místě křížení potrubí IPE 110, OC 125 osazena šachta pro snížení tlaku.

Milíkov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu většinu obyvatel. Objekty v jižní části jsou zásobeny individuálně ze studní.

Otročin má vodovod pro veřejnou potřebu napojený na vodojem Těchlovice (skupinový vodovod z ÚV Milíkov).

Těchlovice jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro – Těchlovice, jehož zdrojem je řeka Mže a úprava Milíkov. Voda je dopravována pomocí ATS. Vodovodní řad prochází obcí a na jeho konci je umístěn vodojem Těchlovice.

Obec **Sulislav** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je gravitační studniční vrt, odkud je voda čerpána do zemního dvoukomorového vodojemu 2 x 50 m³. Celková délka rozvodné sítě – 0,930 km, DN – 90 PVC. 13,2 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

Obec **Svojšín** zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel. Obec Svojšín má za zdroj vrt HV 1, který je situován na levém břehu řeky Mže, cca 1 km severozápadně od obce Svojšín. Zásobuje též **Řebří** a **Nynkov**. Z vrtu se voda se čerpá výtlačným potrubím do ÚV Svojšín a ČS. Celková délka rozvodných sítí - 3,753 km, počet přípojek - 102 o délce 1,048 km, DN 40 - 100. Zde se voda odradonuje a dezinfikuje. Dále se voda čerpá do dvoukomorového podzem. vodojemu Svojšín o obsahu 2 x 50m³, z vodojemu je voda vedena zásobním řadem do obce Řebří a obce Svojšín.

V místní části **Holyně** není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Obec **Syto** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého je zásobeno 90% obyvatel. Vodovodní soustava se skládá ze zdrojů vody (tři vrtů ve východní části obce – k zásobování vodou je využíván pouze zdroj S-1 umístěný přímo v areálu ÚV – další dva zdroje nejsou využívány provozem), vodovodního přivaděče - výtlačku (který je zároveň součástí vodovodní sítě – koncový vodojem) do vodojemu, vodojemu pro obec (objem 150 m³) a příslušných rozvodných vodovodních sítí po lokalitě. 10 % obyvatel je zásobeno z domovních studní.

Obec **Trpísty** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 85 % obyvatel, 2 % obyvatel s omezeným pobytem jsou připojeny na vodovod. Zdrojem pitné vody pro vodovod je hydrogeologický vrt HV-1 využitelné vydatnosti 0,8 l/s, který se nachází u fotbalového hřiště. Zásobení rozvodné sítě je provedeno prostřednictvím automatické tlakové stanice (ATS) s vestavěnou úpravou vody pro snížení obsahu dusičnanů (denitratace).

V části **Sviňomazy** není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z obecní studny a domovních studní.

V obci **Únehle** není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. Množství vody je dostatečné pouze v části obce, kvalita vody je dobrá.

V obci **Vranov** a místní části **Svinná** není vodovod pro veřejnou potřebu v celé obci, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. Ve Vranově je od roku 2010 vodovod, který zásobuje pouze restauraci v č.p. 34 a dále 6 rodinných domů.

Obec **Záchlumí** má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdroj je situován v údolním zářezu pramenné oblasti Petráského potoka a je tvořen skružovou studnou, doplněn jímacími zářezy. Majitelem je obec Záchlumí, provozovatel ČEVAK a.s. České Budějovice. V roce 2012 byla dokončena stavba nové úpravy vody s čerpací stanicí a s napojením na stávající rozvody pitné vody v obci. Dále byl proveden nový vrt s vystrojením a s napojením na novou úpravnu vody. Úprava vody se provádí filtrací v tlakových filtrech a chlorováním a jako zdroj jsou využívány jak stávající zářezy, tak i nový vrt. Studna v autokempu u Víchovského rybníku slouží jako zdroj pro sezónně využívaný kemp. Vrt Víchov je zdrojem pro výrobní areál OK Záchlumí a pro bytové domy za kostelem. – majitel i provozovatel OK Záchlumí (včetně příslušné části vodovodu). Vrtaná studna na východním okraji Záchlumí je z roku 1974 a byla určena pro zásobování nového sídliště. V současné době není využívána – mangan. Z hlediska hromadného zásobování pitnou vodou má pro Záchlumí rozhodující význam zdroj u Petráského potoka a vrt Víchov. 30 % obyvatel je zásobeno z domovních studní.

V obci **Zhoř** není vodovod pro veřejnou potřebu - část obce (bytovky) jsou zásobovány vodovodem z vrtu v majetku Pozemkového fondu ČR. Zdrojem pitné vody pro většinu RD jsou domovní studny.

Zásobování vodou v obcích v území SO ORP Stříbro je znázorněno ve schématu č. 9 v kap. 8.

4.10.9 Odvádění a čištění odpadních vod

Situace v odvádění a čištění odpadních vod je v území SO ORP Stříbro horší než v zásobování vodou. Řada obcí sice má vybudovanou kanalizaci, ta je však díky absenci ČOV nebo jiného zařízení na čištění odpadních vod používána pouze jako dešťová. Několik obcí má povoleno vypouštění z volné výusti, což znamená, že vody z kanalizace, obsahující dešťovou vodu i vyčištěnou vodu z domovních ČOV, je možné vypouštět do recipientu.

U většiny obcí nebo jejich částí, které nemají možnost odvádění a čištění splaškových vod jsou tyto zachycovány v bezodtokých jímkách nebo v septicích a odváženy na ČOV (Konstantinovy Lázně, Kostelec, Černošín, Stříbro) popř. na pole.

U obcí nebo jejich částí, které nemají dešťovou kanalizaci, jsou dešťové vody odváděny struhami.

Kanalizace a ČOV provozuje v území SO ORP nejvíce společnost Vodovody a kanalizace Karlovy vary, a.s., v menší míře ČEVAK, a.s., Jaroslav Slepíčka a Stavpro - služby Kladruby, s.r. o.

Záměry v oblasti odvádění a čištění odpadních vod jsou v Kostelci (v Nedražicích povolena stavba tlakové kanalizace na ČOV v Kostelci), v Kšicích (rozšíření kanalizace) a v Olbramově (povolena stavba stabilizační nádrže).

Tabulka 43: Zařízení k odvádění a čištění odpadních vod v obcích a jejich částech v SO ORP Stříbro (zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje – karty obcí, 2020)

Obec	Část obce, ZSJ	KD	KJ	KO	ČOV	VVV	Poznámka
Benešovice	Benešovice						
	Lom u Stříbra						
Bezručice	Bezručice				J		85% obyvatel, přečerpání do ČOV K. Lázně
	Kohoutov						
Bezručice	Křivce						
	Dolní Polžice						
	Horní Polžice						
	Řešín						
	Pačín						
	Zhořec						
Cebiv	Bezemin						
	Cebiv						Odkanalizována část obce
Černošín	Černošín						průmyslová ČOV zrušena, přepojeno na ČOV obce
	Krásné údolí						
	Lhota						
	Lažany						
	Ostrovce						
	Pytlav						
	Třebel						
	Víchov						
	Záhoří						
Erpužice	Blahousty						KD v části sídla
	Erpužice						
	Malovice						
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy						
	Očín						
	Slavice						
	Strahov						

Obec	Část obce, ZSJ	KD	KJ	KO	ČOV	VVV	Poznámka
Kladruby	Brod u Stříbra						
	Kladruby						
	Láz						KD v části sídla
Kladruby	Milevo						KD v části sídla
	Pozorka						kanalizace ve výstavbě
	Tuněchody						
	Vrbice u Stříbra						
Kokašice	Čeliv						
	Kokašice						
	Lomy						
Konstantinovy Lázně	Břetislav						
	Dlouhé Hradiště						
	Konstantinovy Lázně						
	Nová Ves						
	Okrouhlé Hradiště						
	Poloučany						
	Potín						
	Šipín						
Kostelec	Kostelec						
	Lšelín						
Kostelec	Nedražice						povolena stavba stoky na ČOV Kostelec, dosud nerealizována
	Ostrov u Stříbra						nedořešené majetkové vztahy ČOV
	Popov						
	Vrhavěč						
Kšice	Kšice						KJ částečně
	Lomnička						
Olbramov	Kořen						stavební povolení na ČOV
	Olbramov						povolena stavba stabilizační nádrže; kanalizace je částečně jednotná
	Zádub						
Ošelín	Dolní Plezom						
	Horní Plezom						
	Lobzy						
	Ošelín						
Prostiboř	Prostiboř						kanalizace využívána jako jednotná
	Telice						
Skapce	Krtín						
	Skapce						KD je využívána jako KJ
	Zálezly						
Stříbro	Butov						Soukromá ČOV
	Jezerce						
Stříbro	Lhota						
	Milíkov						zatrubněný tok a silniční příkop
	Otročin						

Obec	Část obce, ZSJ	KD	KJ	KO	ČOV	VVV	Poznámka
	Stříbro						
	Těchlovice u Stříbra						
Sulislav	Sulislav						KD požívána jako KJ
Svojšín	Holyně						
	Nynkov						
	Řebří						
	Svojšín						KJ částečně; 53% obyvatel
Sytno	Sytno						Stabilizační nádrž
Trpísty	Sviňomazy						
	Trpísty						
Únehle	Únehle						KD využívaná jako KJ; 50% obyvatel
Vranov	Svinná						
	Vranov						
Záchlumí	Záchlumí						
Zhoř	Zhoř						50% obyvatel je napojena na kanalizaci se soukromou ČOV
Vysvětlivky: KD – kanalizace dešťová KJ – kanalizace jednotná (popř. KD používaná jako KJ) KO – kanalizace oddílná ČOV – čistírna odpadních vod nebo obdobné zařízení VVV – povolené vypouštění na volné výusti Jev je v území přítomen Jev není v území přítomen							

Podrobnější informace o odvádění a čištění odpadních vod v obcích

Obec **Benešovice** má vybudovanou kanalizační síť z PVC a kameninových trub - DN 100 – 200, v délce 1,849 km. Po předčištění v septických je vypouštěna odpadní voda přepady do biologické dočišťovací nádrže od 100 % obyvatel. Délka kanalizačních přípojek je 0,165 km, počet přípojek 20, DN 100 – 200 – PVC, kamenina. Odtok z nádrže je vyústěn do Lomského potoka. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1997. Kanalizace je vyhovující, jejím vlastníkem je obec Benešovice. Osada Pražka nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. Dešťová voda je odváděna systémem struh a propustků do povrchových vod.

Lom u Stříbra má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z kameninových trub DN 300 – 800 o délce 0,250 km. Kanalizace je zaústěna do Lomského potoka. Dešťová kanalizace je pouze v části obce. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou vyváženy. Stávající žumpy nejsou vodotěsné, neodpovídají ČSN.

Obec **Bezručice** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 4,271 km z kameninových, betonových a železobetonových trub DN 200 – 800, počet a délka kanalizačních přípojek 118 - 0,277 km. Odpadní vody jsou přečerpávány tlakovou kanalizací do ČOV Konstantinovy Lázně. Na kanalizační síť je napojeno 85% obyvatel. 5% obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, 10 % obyvatel používá septiky s přepadem do kanalizace. Odpadní vody komunálního charakteru jsou zachytávány v jímce, která je vyvážena na ČOV Konstantinovy Lázně. Majitelem kanalizační sítě je obec.

Místní část **Horní Polžice** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,300 km z betonových trub, která je ukončena jednou volnou výustí. Osada Kamýk má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,200 km z betonových trub DN 300 mm, ukončena je jednou výustí do místního rybníka.

Místní část **Řešín** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Celková délka dešťové kanalizační sítě 0,5 km – bet. DN 30, která je zakončena 1 výustí do rybníka. Odpadní vody od 58 % obyvatel jsou akumulovány v odpadních jímkách (odpadní vody jsou sváženy na ČOV Konstantinovy Lázně.), 42% obyvatel vlastní septiky s odpadem do vodoteče.

Místní část **Zhořec** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,300 km z betonových trub, ukončena je jednou výustí do místního rybníka.

Místní části **Dolní Polžice, Kohoutov, Křivce a Pačín** nemají vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, a struh do rybníků, potoků a vodotečí. Odpadní vody od obyvatel jsou z většiny akumulovány v bezodtokých jímkách, druhá část obyvatel akumuluje tyto vody v septicích. Tyto odpadní vody jsou dále vyváženy do ČOV, v některých případech na pole.

Obec **Cebiv** nemá vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádí systémem struh, příkopů a propustků do místního rybníka. Část obce je odkanalizována na místní ČOV ve vlastnictví obce, která byla v r. 2004 rekonstruována. Odpadní vody z RD mimo odkanalizované území jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV.

Místní část **Bezemín** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300, délka 0,200 km. Dešťová kanalizace je zakončena 2 volnými výustěmi. Dešťové vody odtékají do potoka „Hadovka“. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

Město **Černošín** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z kameninových, betonových a PVC trub DN 200 – 1000. Kanalizační síť je rozdělena na 2 větve - levobřežní a pravobřežní část, obě jsou napojeny na mechanicko – biologickou ČOV, která byla rozšířena o akumulační nádrž, což umožňuje svážení OV z okolí. V levobřežní části města jsou stále bezodtokové jímky a septiky. Část odpadních vod je vyvážena na pole. Do městské ČOV jsou svedeny i odpadní vody z průmyslového závodu, které byly dříve čištěny v průmyslové ČOV. Povrchové vody jsou svedeny do Černošínského potoka systémem příkopů a struh a vypouštěny 2 výustmi.

Část **Krásné Údolí** má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť z betonových trub – DN 300, je ukončena 1 výustím, která je zaústěna do Černošínského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou sváženy na ČOV Černošín.

Lažany odvádí dešťovou vodu systémem příkopů, struh a propustků do rybníka, odkud přepadem teče do bezejmenného potoka, dále ústí do Dolského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou sváženy na ČOV Černošín.

Lhota nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou zčásti sváženy na ČOV Černošín. Dešťová voda je svedena do příkopů a ztrácí se v terénu.

Ostrovce mají vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť, která odvádí dešťovou vodu systémem příkopů, struh, propustků a 5 výustmi do Dolského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou sváženy na ČOV Černošín.

Pytlův nemá kanalizaci. Dešťová voda se odvádí příkopy, strouhami a propustky do místního rybníka, z něhož voda přepadem vyúsťuje do bezejmenného přítoku Černošínského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou zčásti sváženy na ČOV Černošín. Byla zde realizována 1 domovní ČOV.

Třebel má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť. V části obce je dešťová voda svedena do kamenem vyzdřeného příkopu. Druhá část obce odvádí část dešťových vod, systémem příkopů, struh, propustků a 1 výustím do bezejmenného potoka, který je přítokem Kosiho potoka. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou sváženy na ČOV Černošín.

Část **Víchov** má dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 a 2 výustmi, které jsou zaústěny do bezejmenného potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou sváženy zčásti na ČOV Černošín, částečně na pole.

Obec **Erpužice** má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV. Stoková síť na území obce je rozdělena na soustavnou kanalizaci, jednotnou a dále na samostatnou starou kanalizaci dešťovou vybudovanou zatrubněním původních silničních příkopů s přepadem do návesního rybníka. V obci je odkanalizováno soustavou kanalizací 90% všech producentů odpadních vod. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV a dále přes MVN do Erpužického potoka. Zbývá část, jedná se o rodinné domky, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV a zemědělské plochy.

Část **Blahousty** má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 v délce 320 m částečně využívanou jako jednotná. Odvedení dešťové vody mimo tuto kanalizaci, je příkopy, strouhami a propustky.

Malovice mají vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových rour DN 300 - 500 v délce 500 m, využívanou jako jednotná. Odvedení dešťové vody mimo tuto kanalizaci je příkopy, strouhami a propustky. Odpadní vody ze zbylých částí obcí jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV. V Malovicích je povoleno vypouštění na volné výusti, což umožňuje napojení domovních ČOV do zmíněné kanalizace (3 domovní ČOV byly již vybudovány).

Obec **Horní Kozolupy** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť dl. 0,500 km, betonové roury DN 300 – 600. Dešťová voda je také odvedena systémem příkopů, struh a propustků do Kozolupského potoka (1 volná výust'). Do dešťové kanalizace jsou zaústěny i přepady z historických septiků. 54 % obyvatel zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách (20 ks), 46 % obyvatel vlastní septiky (17 ks). Odpadní vody jsou sváženy na ČOV Stříbro (40 %), případně vyváženy na pole (60 %). Původní staré bezodtokové jímky netěsní a neodpovídají ČSN. Měření odpadních vod se neprovádí.

Část **Očín** nemá vybudovanou kanalizační síť pro splaškovou ani dešťovou vodu. Odpadní vody od obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro, případně vyváženy na pole. Dešťové vody vytékají do okolních polí a luk.

Část **Slavice** má vybudovanou kanalizační síť pro dešťovou vodu. Přepady ze septiků jsou svedeny do dešťové kanalizační sítě – délka 0,400 km, betonové roury DN 300 – 600 a 1 volnou výustí vypouštěny do místního rybníka s přepadem do další soustavy rybníků. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a septicích a jsou sváženy na ČOV Stříbro.

Strahov nemá vybudovanou kanalizační síť pro splaškovou ani dešťovou vodu. Dešťová voda vytéká na okolní pole a louky. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Kladruby** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 5982,28 km. Vybudována je z kameninových, betonových, a PVC trub DN 150 – 1000. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko – biologickou ČOV Kladruby.

Místní části **Láz, Milevo, Tuněchody, Vrbice u Stříbra a Brod u Stříbra** nemají vybudovanou kanalizační síť. Dešťová voda odtéká systémem struh, příkopů a propustků do povrchových vod. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole.

Obec **Kokašice** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 1,463 km. Vybudována je z kameninových, betonových a železobetonových trub DN 300 – 600. Obec Kokašice má vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Osada Krasíkov nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť.

Místní část **Lomy** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 0,800 km – betonové roury DN 300.

Místní část **Čeliv** nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a septicích, které jsou čerpány a vyváženy na pole. Dešťová voda stéká do rybníka v obci a přepadem z rybníka je svedena do většího rybníka „Koupaliště“.

Obec **Konstantinovy Lázně** má vybudovanou jednotnou kanalizaci do profilu DN 300 v délce 3,649 km, do profilu DN500 v délce 1,267 km a do profilu DN 800 v délce 0,764 km. Celková délka stokové sítě je 5,68 km. Je provedena z kameninových trub v délce 2,818 km a PE v délce 2,862 km. Odpadní vody jsou odváděny do ČOV nebo z menší části jsou akumulovány v 15 bezodtokových jímkách - svoz na ČOV.

Místní části **Poloučany, Potín, Břetislav, Dlouhé Hradiště a Nová Ves** nemají vybudovanou žádnou kanalizaci, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyvážejí se částečně na ČOV, částečně na pole.

Místní část **Okrouhlé Hradiště** má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 400 (1280 m), kameninových trub DN 300 (200 m). Kanalizace odvádí vody 3 výustěmi do místní vodoteče a dále po 5 km do potoka Hadovka. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků. Odpadní vody jsou akumulovány v 76 bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Konstantinovy Lázně. Svozová vzdálenost je 5 km. Předčištěné vody v 20 septicích jsou vypouštěny do vodoteče.

Obec **Kostelec** má vybudovanou oddílnou kanalizační síť z kameninových, betonových a PVC trub - DN 150 – 600. Obec má zbudovanou vlastní ČOV.

Části obce **Vrhavěč a Lšelin** nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Místní část **Nedražice** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových a PVC trub DN 300 – 800. Zatím je zde povoleno vypouštění ze dvou volných výustí této kanalizace do rybníku. Odpadní vody budou odváděny na ČOV Kostelec. Stavba je povolena, nerealizována. Na kanalizační síť je napojeno přibližně polovina obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, strouhami a propustků.

Místní část **Ostrov u Stříbra** má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou svedeny do ČOV a následně stabilizační nádrže (nedořešené majetkové vztahy – ČOV ve vlastnictví ŘSD). V současné době s ohledem

na výstavbu průmyslového areálu v obci došlo k intenzifikaci a rozšíření ČOV. Kanalizační síť je vybudována z kameninových trub DN 300 – 600. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopy, struhami a propustky, o délce 0,080 km do recipientu Hlubočka.

Místní část **Popov** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť bez napojení na ČOV. Odpadní vody z bezodtokých jímek od poloviny obyvatel jsou odváženy na ČOV Kostelec.

Obec **Kšice** má vybudovanou oddílnou kanalizaci a ČOV od roku 2012, připojena je část obce (1 větev). Rozšíření kanalizace je povoleno, dosud nerealizováno. Ve zbylé části obce jsou zatím odp. vody akumulovány v jímkách na vyvážení.

Část **Lomnička** má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 – 600. Tato kanalizace odvádí vody výustěmi do Kozolupského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro, částečně na pole.

Obec **Olbramov** má povolené vypouštění z volné výustě do dešťové kanalizace, povolena je stavba stabilizační nádrže (dosud nerealizována). Části **Kořen a Zádub** mají vybudovanou dešťovou kanalizaci. Kanalizace jsou vybudovány z betonových trub DN 200 – 600. Tato kanalizace odvádí vody do rybníku a potoků. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Kokašice, Černošín nebo Lestkov.

Obec **Ošelín** i její místní části **Lobzy, Plezom, Dolní Plezom i Horní Plezom** nemají vybudovanou žádnou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do místních rybníků. Odpadní vody obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Prostiboř** má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci (využívanou jako jednotná), na kterou je po předčištění v septicích napojeno 55 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě obce, celková délka – 0,950 km, vybudována z betonových trub DN 400 a 500 mm, ukončena 2 VKV do místního rybníka s odtokem do řeky Úhlavky. 45% obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které se sváží na ČOV Kladruby.

Osada **Kopec** nemá žádnou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do polí a luk, odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV, ostatní (dešťové) vody jsou vypouštěny do řeky Úhlavky.

Telice nemají kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do polí a luk. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které vyváženy na ČOV Kladruby.

V centrální části obce **Skapce** je vybudována dešťová kanalizace, vyústěná pod obcí do silničního příkopu. Recipientem je Skapecký potok. Dešťová kanalizace je v majetku obce a je provedena z betonových trub DN 300 v celkové délce trasy cca 280 m. Většina nemovitostí je odkanalizována do domovních žump. Nová obytná zástavba v západní části obce (dosud 3 RD) má zřízeny domovní ČOV se zásakem.

Krtín a Zálezly mají vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Jsou ukončeny výustěmi a zaústěny do rybníků v Krtíně a Hradišťanech. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Stříbro, ostatní odpadní vody jsou odváženy na pole.

Město **Stříbro** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, na kterou jsou napojeny tři čtvrtiny obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města, celková délka (23,334 km), je vybudována z betonových (10,698 km), kameninových (9,934 km), plastových (1,427 km) a jiných (1,275 km) trub. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do biologické ČOV, odtud do řeky Mže. Od zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, které se odváží na ČOV Stříbro.

Místní části **Jezerce, Otročin, Lhota, Butov a Milíkov** nemají vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody od obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které se odváží na pole nebo do ČOV Stříbro. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povrchových vod. Jezerce leží na hranici II. PHO vodního zdroje Milíkov.

Místní část **Těchlovice** nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádí systémem struh do melioračního vedení, po soutoku s Petrským a Údolním potokem dále do přehrady. Odpadní vody obyvatel Těchlovice jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole.

V obci **Sulislav** byla dokončena nová oddílná kanalizace a ČOV. Původní kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,2 km a je vybudována převážně z betonových trub DN 300, 400, 600, slouží nyní jako dešťová.

Povrchové vody jsou touto kanalizací odváděny 2 volnými výustěmi do místních rybníků. Svým provedením kanalizace neodpovídá současným normám - mělká hloubka, těsnost. Odpadní vody nejsou měřeny. Od 14,2 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Stříbro

Obec **Svojšíň** má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 53 % obyvatel obce zakončenou ČOV - oxidačním příkopem. Kanalizace v majetku obce je provozována VAK KV. Horní část obce a levá část návsi (28 septiků) je odkanalizována stokou vyústěnou do recipientu řeky Mže (tři volné výusti). Pravobřežní část obce nemá vybudovanou kanalizaci, likvidace odpadních vod je individuální. Odpadní vody od 47 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Stříbro. Svozová vzdálenost 8 km. Původní – stará kanalizace nemá požadované technické parametry - (hloubka, těsnost), původní jímky a septiky jsou netěsné. Svým provedením kanalizace nevyhovuje současným normám. Jednotná kanalizace odvádí 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do řeky Mže.

Místní části **Nynkov, Holyně, Řebří** nemají vybudovanou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádějí systémem struh, příkopů a propustků do místních rybníků, polí a luk. Odpadní vody obyvatel Nynkova jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Sytno** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, z betonových trub DN 600 o délce 1,2 km. Na kanalizaci je napojeno po předčištění v septicích 26 domů. Odpadní vody jsou touto kanalizací pro veřejnou potřebu odváděny 2 volnými výustmi do 3komorové stabilizační nádrže a dále do místního rybníka, odkud jsou odváděny bezejmennou vodotečí do Hracholuské přehrady.

Obec **Trpísty** má na převážné části zastavěného území vybudovanou veřejnou stokovou síť zakončenou ČOV kapacity 250 EO. Stoková síť je koncepčně řešena jako oddílná – nově byly v letech 2010 a 2012 vybudovány splaškové stoky gravitačně svedené na novou mechanicko-biologickou ČOV, původní dešťové stoky jsou nadále využity pro odvádění dešťových vod. Nová splašková kanalizace, včetně ČOV, byla zřízena ve dvou etapách a v současné době zajišťuje odkanalizování cca 80 % obytné zástavby obce. Splaškové stoky jsou zřízeny z polypropylenových trub DN 250 a 300 v celkové délce trasy 1632 m. Okrajová část obytné zástavby podél silnice na Kšice je dosud odkanalizována individuálně do žump a septiků. Dokončení stokové sítě v této lokalitě bude součástí 3. etapy stavby „Trpísty – Kanalizace.“ Dešťová kanalizace je zřízena z betonových trub DN 250 – 400 v celkové délce trasy 680 m a je vyústěna do návesního rybníka.

Místní část **Sviňomazy** má vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je ve správě obce, má celkovou délku 220 m, je vybudována z betonových trub DN 300 s 1 volnou výustí do rybníka, přepadem do rokle a následně do Úterského potoka. Dešťová kanalizace odvádí 70 % dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Úterského potoka. 100 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách které jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Únehle** má vybudovanou dešťovou kanalizaci (vužívanou jako jednotná) z betonových trub DN 300 – 500, v celkové délce 500 m, odpadní vody jsou ze septiků a mikročistíren přepady zaústěny do dešťové kanalizace. Kanalizace je vyvedena 3 volnými výustmi do Malovického potoka. Napojeno je 50 % obyvatel. Od 50 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, jsou sváženy na ČOV Stříbro. Dešťová kanalizace odvádí 70% dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Malovického potoka.

Obec **Vranov** má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových a plastových trub DN 200,300,800, v celkové délce 0,320 km, která neobsazuje celou obec, pouze 60 %. Kanalizace je zakončena 2 výustmi které ústí do „Hracholuské přehrady“. Od 94 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou sváženy na ČOV Stříbro. V malých domovních čistírnách čistí odpadní vody 6 % obyvatel. Dešťová kanalizace odvádí 60% dešťových vod, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Hracholuské přehrady. Stávající kanalizace nemá parametry pro jednotnou kanalizační síť (těsnost, hloubka).

Svinná má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300, v délce 0,350 km, Kanalizace je ukončena 1 výustí, která přes místní vodoteč ústí do Sytenského potoka. Od 52 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v mikročistírnách vypouštěny do povrchových vod. 48 % obyvatel je napojeno na bezodtokové jímky, odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Stříbro. Dešťová kanalizace odvádí cca 100 % dešťových vod do Sytenského potoka.

Obec **Záchlumí** má jednotnou vybudovanou kanalizaci, která je vybudována převážně z betonových a kameninových trub DN 200 – 600. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na mechanicko – biologickou ČOV, s vyústěním do

bezejmenného potoka, který ústí do Peterského potoka. Firma: OK Záchlumí je napojena na obecní ČOV. 3 % obyvatel zachycují odpadní vody v bezodtokových jímkách, ty jsou vyváženy na ČOV.

Obec **Zhoř** má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 44 % obyvatel. Kanalizace je zhotovena z betonových trub DN 400 – 700, v celkové délce 0,807 km. 12% obyvatel nejsou napojeny na kanalizaci, přepady ze septiků jsou odváděny otevřenou struhou cca 3 km za obcí následně do Úhlavky. 44 % obyvatel (včetně rekreantů) jsou napojeny na kanalizační síť – ČOV – majetkem pozemkového fondu, která je ukončena 2 volnými výustmi, které ústí do bezejmenné vodoteče a následně pokračuje do recipientu - řeka „Úhlavka“. Pro vypouštění odp. vod je vydáno povolení nakládání s vodami, je měřeno množství vypouštěných odp. vod a pravidelně sledována jejich kvalita.

Odvádění odpadních vod v území SO ORP Stříbro je obsaženo ve schématu 10 v kap. 8.

4.10.10 Zásobování plynem

Páteční síť v území SO ORP Stříbro tvoří síť vysokotlakých plynovodů. Vysokotlaké plynovody v celém Plzeňském kraji se sbíhají směrem k Plzni – tvoří tedy hvězdicovitou síť.

V oblasti plynárenství probíhala v době zhotovení 5. aktualizace výstavba VVTL tranzitního plynovodu DN 1400 vedeného ze státní hranice SRN v oblasti Hory svaté Kateřiny v Ústeckém kraji do Přimdy.

Dalšími záměry jsou středotlaké plynovody Sviňomazy – MS Trpísty, Záchlumí – Víchov a RS Dolní Polžice s propojení na stávající plynovod.

Plynifikace je provedena v třetině obcí.

Plynovody v území SO ORP Stříbro jsou zakresleny ve schématu 11 v kap. 8.

Tabulka 44: Plynovody a plynifikace obcí v SO ORP Stříbro (zdroj: data RWE)

Obec	Část obce, ZSJ	VVTL	VTL	STL	NTL	PF	Poznámka
Benešovice	Benešovice						
	Lom u Stříbra						
Bezručice	Bezručice						
	Kohoutov						
	Křivce						
	Dolní Polžice						
	Horní Polžice						
	Řešín						
	Pačín						
	Zhořec						
Cebiv	Bezemin						
	Cebiv						
Černošín	Černošín						
	Krásné údolí						
	Lhota						
	Lažany						
	Ostrovce						
	Pytlův						
	Třebel						
	Víchov			N			
	Záhoří						
Erpužice	Blahousty						
	Erpužice			N			
	Malovice						

Obec	Část obce, ZSJ	VVTL	VTL	STL	NTL	PF	Poznámka
Horní Kozolupy	Horní Kozolupy						
	Očín						
	Slavice						
	Strahov						
Kladruby	Brod u Stříbra			N			
	Kladruby						
	Láz			N			
	Milevo			N			
	Pozorka			N			
	Tuněchody						
	Vrbice u Stříbra			N			
Kokašice	Čeliv						
	Kokašice		N				
	Lomy						
Konstantinovy Lázně	Břetislav						
	Dlouhé Hradiště						
	Konstantinovy Lázně						Severní část není plynofikována
	Nová Ves						
	Okrouhlé Hradiště						
	Poloučany						
	Potín						
	Šipín						
Kostelec	Kostelec			N			Záměr plynofikace ze STL
	Lšelín						
	Nedražice			N			
	Ostrov u Stříbra						
	Popov						
	Vrhavěč						
Kšice	Kšice			N			
	Lomnička			N			
Olbramov	Kořen						
	Olbramov						
	Zádub						
Ošelín	Dolní Plezom						
	Horní Plezom						
	Lobzy						
	Ošelín						
Prostiboř	Prostiboř						
	Telice						
Skapce	Krtín						
	Skapce						
	Zálezly						
Stříbro	Butov						
	Jezerce			N			
	Lhota						

Obec	Část obce, ZSJ	VVTL	VTL	STL	NTL	PF	Poznámka
Stříbro	Milíkov			N			
	Otročin			N			
	Stříbro						
	Těchlovice u Stříbra			N			
Sulislav	Sulislav			N			
Svojšín	Holyně						
	Nynkov						
	Řebří						
	Svojšín						
Sytno	Sytno						
Trpísty	Sviňomazy						
	Trpísty						
Únehle	Únehle						
Vranov	Svinná						
	Vranov						
Záchlumí	Záchlumí			N			
Zhoř	Zhoř						

Vysvětlivky:
VVTL – velmi vysokotlaký tranzitní plynovod VTL – vysokotlaký plynovod STL – středotlaký plynovod
NTL – nízkotlaký PF – plynofikace N – navrhovaná vedení

	Jev je v území přítomen
	Jev není v území přítomen

4.10.11 Zásobování elektrickou energií

Územím SO ORP prochází dvě stávající trasy elektrického vedení zvláště vysokého napětí. Jedna z tras téměř kopíruje jižní hranici území, druhá jím prochází diagonálním směrem severovýchod – jihozápad a protíná tak celé území. Vedení je majetkem společnosti ČEPS, a.s.

V návrhu je vedení 400kV v koridoru stávajícího vedení 220 kV Vítkov - Přestice.

Vedení velmi vysokého napětí 110 kV prochází územím SO ORP směrem jih – severozápad přes katastrální území Černošín, Krásné údolí u Černošína, Lhota u Stříbra, Ostrov u Stříbra, Otročin u Stříbra, Pytlův, Stříbro, Svinná u Stříbra, Sytno, Těchlovice u Stříbra, Třebel, Vícho, Vranov u Stříbra a Vrhavěč. Vedení je v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vysokého napětí 22 kV. Hlavní napájecí vedení přichází z rozvodny Stříbro. Z tohoto vedení jsou k jednotlivým transformačním stanicím vedeny odbočky.

Kabelové rozvody 22 kV na území obcí jsou zastoupeny zejména přímo ve Stříbře a dále jako kabelové přípojky k jednotlivým trafostanicím.

V území SO ORP jsou lokalizovány malé vodní elektrárny (MVE) Trpístech a Svojšíně a fotovoltaické elektrárny ve Stříbře, Ostrově u Stříbra, Benešovicích a v Černošíně.

Vedení elektrické energie v území SO ORP Stříbro zobrazuje schéma 12 v kap. 8.

4.10.12 Zásobování teplem

V zájmovém území se nenachází žádný centrální zdroj tepla. Pro některé objekty jsou v provozu kotelný menších a středních výkonů na tuhá paliva a zemní plyn.

Dvě kotelný obsluhující více objektů jsou ve Stříbře.

4.10.13 Spoje, telekomunikace

Ve všech obcích zájmového území jsou zbudovány telefonní rozvody, řešeným územím také prochází dálkové telefonní rozvody.

Řešené území je pokryto signálem mobilních operátorů, tento signál je přístupný bez instalace dalšího anténního systému na straně zákazníka.

4.10.14 Ropovod

Zájmovým územím prochází směrem přibližně severovýchod – západ ropovod a prochází těmito katastrálními územími: Benešovice, Kšice, Láz u Kladub, Lomnička, Stříbro, Sviňomazy, Těchlovice u Stříbra, Trpísty, Vrbice u Stříbra a Záchlumí u Stříbra.

Jihovýchodně od obce Benešovice je lokalizován záměr výstavby skladovacích nádrží. Dalším záměrem je připojení k uvedenému ropovodu.

4.10.15 Ochranná pásma vedení a zařízení technické infrastruktury

Tabulka 45: Ochranná pásma vodovodů (zdroj: zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění)

Kapacita vodovodního řádu	OP od vnějšího líce stěny potrubí
do DN 500mm	1,5 m
nad DN 500mm	2,5 m
nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m	+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Tabulka 46: Ochranná pásma kanalizačních stok (zdroj: zákon č. 274/2001 Sb.)

Kapacita stoky	OP od vnějšího líce stěny potrubí
do DN 500 mm	1,5 m
nad DN 500 mm	2,5 m
nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m	+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Tabulka 47: Ochranná pásma plynárenských zařízení (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění)

Typ zařízení	OP od vedení / hrany objektu
nízkotlaký a středotlaký plynovod	1 m
vysokotlaký plynovod	4 m
technologické objekty (včetně regulační stanice)	4 m

Tabulka 48: Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)

Kapacita VTL plynovodu	BP od hrany vedení
do DN 100	15 m
do DN 250	20 m
nad DN 250	40 m

Tabulka 49: Ochranná pásma vedení elektrické energie (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)

Napětí	Typ vedení	OP od krajních vodičů
nadzemní od 1 kV do 35 kV včetně	vodiče bez izolace	7 m
	vodiče s izolací základní	2 m
	závěsná kabelová vedení	1 m
nadzemní od 35 kV do 110 kV včetně		12 m
nadzemní vedení od 110 kV do 220kV vč.		15 m
nadzemní od 220 kV do 440 kV včetně		20 m

Napětí	Typ vedení	OP od krajních vodičů
nadzemní vedení nad 440 kV		30
podzemní do 110 kV včetně		1 m od krajního kabelu
podzemní vedení nad 110 kV		3 m od krajního kabelu

Tabulka 50: Ochranná pásma elektrických stanic a výroben elektřiny (zdroj: zákon č. 458/2000 Sb.)

Typ stanice	OP od hrany objektu
venkovní elektrické stanice a stanice s napětím nad 52kV	20 m
stožárové elektrické stanice s převodem napětí z úrovně do 52kV na úroveň nízkého napětí	7 m
kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně do 52kV na úroveň nízkého napětí	2 m
vestavěné elektrické stanice	1 m
výrobní elektřiny	20 m

Tabulka 51: Ochranná pásma rádiových zařízení a rádiových směrových spojů (zdroj: zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění)

Typ zařízení	Rozsah ochranného pásma
radiokomunikační objekt, TV nebo rozhlasový vysílač	kruh o poloměru 500 – 1000 m
televizní převaděč	kruh o poloměru 30 m
radiový směrový spoj	pás o šířce 10 – 150 m

4.11 Ekonomické a hospodářské podmínky

4.11.1 Ekonomická aktivita obyvatel

Ve správním území ORP Stříbro bylo k 26. 3. 2011 evidováno 7 244 **ekonomicky aktivních obyvatel**. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel SO ORP Stříbro na ekonomicky aktivních obyvatelích Plzeňského kraje činil 3 %. Většina ekonomicky aktivních obyvatel ORP (43 %) byla zaměstnána v průmyslu a ve stavebnictví.

V rámci správního území ORP Stříbro činil podíl obyvatel pracujících v zemědělství 4 %. Nejvíce obyvatel pracovalo v zemědělství v obci Olbramov, a to 22 % EA obyvatel. U většiny obcí se podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v průmyslu a ve stavebnictví pohyboval mezi 40 – 60 %, nejvíce v obci Cebiv 71 % a Kšice 64 %, naopak nejmenší podíl obyvatel pracujících v průmyslu a ve stavebnictví byl zaznamenán v obci Konstantinovy Lázně 28 % (největší podíl obyvatel pracujících ve službách).

4.11.2 Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v SO ORP Stříbro činila k 31. 12. 2019 2,9 %, o práci se ucházelo 344 dosažitelných osob.

V rámci Plzeňského kraje je nezaměstnanost v SO ORP Stříbro nadprůměrná. Problémem je nízká segmentace pracovního trhu a nedostatek ekonomických aktivit, které vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu.

Ve sledovaném období 2012 – 2019 došlo u všech obcí k poklesu míry nezaměstnanosti. Vyšší pokles míry nezaměstnanosti lze sledovat u obcí Cebiv, Kladruby, Kostelec, Skapce, Sulislav, Záchlumí a Zhoř. U většiny obcí došlo k významnému poklesu nezaměstnanosti po roce 2016 a to na základě doznívající finanční krize a tedy příznivému ekonomickému vývoji nejen v České republice.

Tabulka 52: Vývoj míry nezaměstnanosti v obcích SO ORP Stříbro v letech 2012 – 2019 (zdroj: ČSÚ)

Obec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Změna 2019-2012
Benešovice	13,61	12,07	14,66	10,2	12,9	6,8	6,9	5,8	-7,8
Bezdružice	14,79	8,51	9,38	7,4	6	5,4	3,9	3,3	-11,5
Cebiv	15,99	14,29	9,23	8,9	7,8	5	4,4	2,5	-13,5

Obec	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Změna 2019-2012
Černošín	15,19	6,63	6,17	5,2	4,3	2,7	2,6	2,8	-12,4
Erpužice	15,38	8,43	6,64	5,1	6,1	5	2,1	3,8	-11,6
Horní Kozolupy	11,49	13,75	11,39	11,2	7	8,9	2,6	3,8	-7,7
Kladruby	17,67	8,22	6,42	4,8	3,3	3,1	1,8	2,7	-15,0
Kokašice	15	11,34	13,37	11,9	13,6	6,1	2,3	4,2	-10,8
Konstantinovy Lázně	11,16	5,25	5,43	5,9	4,5	4	2	3,2	-8,0
Kostelec	16,6	11,38	10,75	7,1	5,3	4,4	4,2	3,1	-13,5
Kšice	15,49	9,27	11,72	8,7	6,5	3,6	2,9	4,7	-10,8
Olbramov	5,56	17,5	17,14	15,6	15,2	12,9	8,8	0	-5,6
Ošelín	14,81	22,95	23,48	19,5	12,5	8,6	11,4	13,5	-1,3
Prostiboř	10,07	10,48	9,62	6,8	7	2,1	2	4,1	-6,0
Skapce	16,16	16,67	9,09	6,1	6,2	0	4,1	2,8	-13,4
Stříbro	13,32	7,07	5,15	5	3,7	2,7	1,7	2,4	-10,9
Sulislav	14,61	7,01	6,08	3,5	2,9	2,8	2	1,3	-13,3
Svojšín	15,14	12,29	12,38	10,1	9,3	7,4	3,7	3,4	-11,7
Sytno	9,83	6,69	4,51	2,7	3,2	2	2,5	2,2	-7,6
Trpísty	13,75	9,55	8,86	5,9	5,2	4,5	1,8	0,6	-13,2
Únehle	21,6	2,41	2,44	2,5	1,2	1,1	1,1	0	-21,6
Vranov	12,27	12,61	10,08	9,2	6	6,1	6	2,6	-9,7
Záchlumí	16,84	11,11	8,89	10	6,8	5,9	5,2	4,8	-12,0
Zhoř	18,05	20,43	19,35	14,4	10,7	8,2	7,1	3,9	-14,2
SO ORP Stříbro	14,3	8,3	6,99	6,09	4,8	3,6	2,5	2,5	-11,8

4.11.3 Ekonomické subjekty

Na území SO ORP bylo k 31. 12. 2019 registrováno 3 710 ekonomických subjektů, což je 21,6 subjektů na 100 obyvatel. Jde o podprůměrný stav v porovnání s Plzeňským krajem (24,9 ekonomických subjektů na 100 obyvatel) i Českou republikou (27,1 ekonomických subjektů na 100 obyvatel).

Podíl subjektů působících v primárním a sekundárním sektoru činil 35,7 %, podíl fyzických osob 79,5 %.

Region ORP Stříbro má dlouhou **průmyslovou tradici** založenou v minulosti na těžbě a zpracování barevných kovů, po ukončení těžby ve druhé polovině minulého století došlo ke stagnaci. V posledních 20 letech došlo k opětovnému rozvoji především díky dobré dopravní obslužnosti (blízkost dálnice D5) a blízkosti hranic s Německem.

K 31. 12. 2019 bylo na území správního obvodu ORP Stříbro registrováno celkem 501 ekonomických subjektů v průmyslových odvětvích a 470 působících ve stavebnictví. Většina jich měla sídlo ve Stříbře. Největšími průmyslovými podniky jsou firmy Kermi s.r. o. vyrábějící a prodávající otopná tělesa, kreativní tělesa a sprchové kabiny, RSF Elektornik spol. s r. o. zabývající se výrobou kabelových systémů a přesným obráběním či ASSA ABLOY ES Production s.r. o. produkující vstupní systémy budov. Mezi větší firmy, které mají sídlo mimo město Stříbro patří např. OK Záchlumí a.s.

Před rokem 1990 hrálo v zájmovém regionu **zemědělství** důležitou roli, ještě v roce 1991 bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví 27,7 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. V roce 2001 podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství a lesnictví výrazně poklesl a činil 7,7%. V roce 2013 se již dostal na celorepublikovou hodnotu, tedy na 4 %. V zájmovém území počet ekonomických subjektů působících v zemědělství i nadále klesá. V porovnání s rokem 2013 zaniklo nebo změnilo činnost podnikání ze zemědělské činnosti celkem 30 ekonomických subjektů. K 31. 12. 2019 působilo v SO ORP Stříbro v sektoru zemědělství celkem 351 subjektů.

Největším zaměstnavatelem v zemědělství je zemědělské družstvo Vlčák Černošín.

Tabulka 53: Ekonomické subjekty (ES) v obcích SO ORP Stříbro k 31. 12. 2019 (zdroj: ČSÚ MOS)

Obec	ES	ES/100 ob.	P+S	FO
Benešovice	36	17,1	14	28
Bezručovice	235	25,1	98	192
Cebiv	50	18,1	21	33
Černošín	212	18,1	87	172
Erpužice	70	20,8	34	60
Horní Kozolupy	54	21,1	32	49
Kladruby	326	19,9	149	271
Kokašice	64	24,5	33	49
Konstantinovy Lázně	258	28,0	75	205
Kostelec	149	24,8	72	114
Kšice	41	18,9	18	34
Olbramov	24	40,7	9	15
Ošelín	33	19,6	16	20
Prostiboř	45	30,2	21	34
Skapce	18	15,1	4	14
Stříbro	1 719	22,2	474	1 349
Sulislav	34	14,7	9	30
Svojšín	92	20,3	36	73
Sytno	42	13,3	14	32
Trpísty	45	16,5	25	37
Únehle	31	23,0	15	25
Vranov	37	20,4	21	33
Záchlumí	67	17,1	35	53
Zhoř	31	20,7	12	24
SO ORP Stříbro	3 710	21,6	1 324	2 948

ES – ekonomické subjekty
Podíl P+S – počet ekonomických subjektů působících v primárním a sekundárním sektoru z celkového počtu ES
Podíl FO – počet fyzických osob z celkového počtu ES

4.12 Rekreační a cestovní ruch

Území SO ORP má s ohledem na vnitřní podmínky, předpoklady pro pobytovou rekreaci, poznávací cestovní ruch a pro turistiku. S výjimkou Konstantinových Lázní, kempu v Křivcích a střediska Butov u Hracholuské přehrady (Stříbro) v podstatě nenabízí prostory pro hromadnou pobytovou rekreaci, vzhledem k absenci dobrých podmínek pro lyžování se zaměřuje především na letní rekreační využití

Pro poznávací formy cestovního ruchu a turistiku jsou zde ideální předpoklady ve velkém množství značených turistických a cykloturistických tras, zajímavé krajiny a řady turistických atrakcí.

Ubytování a stravování

Pro cestovní ruch a turistiku mají obce a města v SO ORP dostupné ubytování a další služby pro turisty. Ubytovací kapacity jsou soustředěny zejména ve Stříbře a v Konstantinových Lázních.

Tabulka 54: Ubytovací zařízení v SO ORP Stříbro (zdroj: průzkumy zpracovatele 2020)

Obec	Typ ubytovacího zařízení	Název
Kladruby	školící a ubytovací zařízení	Penzion IAT

Obec	Typ ubytovacího zařízení	Název
	penzion	Na Prachárně
		U Školy
Kokašice	penzion	Dvůr Krasíkov
		Dagmar
		Hof Schwanberg
Konstantinovy Lázně	lázeňské domy a penziony	Prusík
		Jirásek
		Marie
		Mánes
		Máj
		Mír
		Palacký
		Praha
		Purkyně
		Penzion Villa
		Penzion Ela
		Penzion Flora
		Lázeňská 19
		Plzeňská 89
		Penzion OSM
	hotel	Jitřenka
		Spa Hotel Garni Löwenstein
		Hotel Alžbětin Dvůr
Konstantinovy Lázně	apartmány	Slunečnice
		Pod Lesem 180
		Ubytování U Růžičků
Kostelec	hotel	Alfrédov
	apartmány	Ostrov u Stříbra
Kšice	rekreační chata	
Stříbro	penzion	Štybar
		Excellent
		Q
		Chanos
		Avena
		U Rybiček
		U Radnice
		Kiss
	hotel	Wellness hotel Alexander
		U Branky
	chata	Plovárna
	apartmány	cyklocentrum Lhota
	ubytovna	TJ Baník
		Hrad
		U Kostela

Obec	Typ ubytovacího zařízení	Název
		MODENA
		Tovární
Svojšín	ubytovna	
	penzion	Zámek Svojšín
Sytno	penzion	U Hárva

Stravovací zařízení jsou rozmístěna v celém území SO ORP, viz data ÚAP. Největší koncentrace stravovacích zařízení je přirozeně ve větších nebo turisticky atraktivních sídlech (Stříbro, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Bezručice), a dále ve většině hlavních sídel v obcích (Okrouhlé Hradiště, Nová Ves, Cebiv, Erpužice, Záchlumí, Olbramov, Černošín, Ošelín, Svojšín, Benešovice, Těchlovice, Vranov, Sulislav, Ostrov u Stříbra, Kostelec, Brod u Stříbra, Kostelec, Zhoř, Nedražice). Dále jsou lokální stravovací zařízení v Kokašicích (v rámci dvoru Krasíkov) a v Alfrédově (v rámci golfového areálu).

Zařízení pro dlouhodobou rekreaci

Pro pobytovou rekreaci jsou určeny kempy Zaječí rybník a Údolí Volavek u Bezručic, chatový a stanový tábor La Roca se nachází v rekreační severozápadní části Konstantinových Lázní, Kemp Stříbro, kemp Vranov u Stříbra a chatový tábor ve Svojšíně, tábory v Kořeni, rekreační středisko v Lomech.

Pro volné kempování jsou vhodné dále Lhotecké rybníky u Černošína, Výrovský rybník u Kladrub a Víchofský rybník u Záchlumí.

Chatové osady jsou soustředěny u Hracholuské přehrady a kolem řeky Mže, nacházejí se však i jinde v území. Pro menší sídla je typické soukromé rekreační využívání opuštěných usedlostí, které je jedinou šancí na zachování mnohdy cenných staveb.

Další vybavenost

V Konstantinových Lázních vzniklo sportovní centrum, minigolf a Nordic walking centrum. Kromě tohoto jsou zde další možnosti sportovního i kulturního vyžití v četných sportovních zařízeních či kulturních památkách.

Z další sportovně rekreační vybavenosti lze uvést lanové centrum v Polžicích, squashovou halu ve Stříbře, hřiště (Konstantinovy Lázně, Kladruby, Bezručice) a koupaliště (přehrada Hracholusky, koupaliště v Bezručicích, Svojšíně a Konstantinových Lázních).

Infocentra se nachází ve Stříbře, v Konstantinových Lázních a v Černošíně (geologický infopark).

Turistické atraktivity

Přestože Stříbrsko nepatří mezi vyhlášené rekreační oblasti ČR ani Plzeňského kraje, nabízí řadu turistických atraktivit.

Samotná **krajina** okrajových částí území je pro svou zachovalost, vyváženost a relativní „opuštěnost“ lákadlem pro určité skupiny turistů. Pro turistiku jsou atraktivní i **naučné stezky** - Historie hornictví na Stříbrsku, Hradištský vrch, Krasíkov – Ovčí vrch, Šipín, Ke Studánce lásky, Údolím Nezdického a Úterského potoka, Údolím Kosího potoka, Krajinou bitvy u Třebele, Kladruby a Skalní defilé u Svojšína

Potenciál pro turistiku představuje **pevnostní linie lehkého opevnění**, součást hlavního obranného postavení předválečné Československé armády.

Území SO ORP Stříbro je díky zajímavé historii bohaté na **nemovité památky**, nachází se zde řada zřícenin hradů (Gutštejn, Falkštejn, Volfštejn, Švamberk, Šontál), zámků (Cebiv, Ošelín, Slavice, Svojšín, Trpísty), národní kulturní památka klášter Kladruby s chrámem Nanebevzetí Panny Marie, zámek Bezručice, památková zóna ve Stříbře, technické památky (obloukový most s mostní věží), sakrální památky a drobné pamětihodnosti (kašny, sochy, morové sloupy, boží muka, smírčí kameny).

Bohužel stav některých památek, zejména zámků a zemědělských objektů je špatný až kritický. Objekty nejsou využívány, naopak jsou ničeny a chátrají.

Renesanční **zámek Bezručice** je v současné době veřejnosti nepřístupný, stejně jako další zámky v soukromém vlastnictví.

Městské muzeum Stříbro je umístěno v budově bývalého minoritského kláštera. K expozicím muzea patří historie dolování na Stříbrsku, mineralogie a archeologie. Dále pak expozice věnovaná stříbrským ostrostřelcům, přírodovědě, etnografii a umění. V přízemí budovy kláštera je zpřístupněna křížová chodba. Zde jsou odkryty dva gotické portály a další architektonické prvky. Na křížovou chodbu navazuje torzo kostela sv. Máří Magdalény.

Hornický skanzen leží v dolní části města Stříbra u řeky Mže a Červené lávky. V areálu je možno shlédnout různou důlní techniku, která se zde dříve používala. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štol, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě.

Památková zóna Stříbro je velmi atraktivní ukázkou centra bohatého horního města.

Klášter Kladruby (národní kulturní památka) byl založen 1115 knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel, na jehož přestavbě se podílel Jan Blažej Santini. V klášteře je připraven projekt centra soudobého umění.

Kulturní akce

- Kladrubské léto – každoroční kulturní akce představuje koncertní cyklus v chrámu kladrubského kláštera, Kladrubská pouť (k soše Panny Marie), Historický jarmark a Benediktínské dny v klášteře Kladruby;
- Pivní slavnosti a Slavnosti Kryštofa Haranta v Bezručicích;
- Svatojánský večer v Černošíně;
- Slavnosti jablek v Kokašicích;
- Letní kulturní akce v Konstantinových Lázních;
- Stříbrské městské slavnosti, Dny evropského dědictví ve Stříbře, Stříbření, Svatováclavské vejšlap;
- Vendelínský divadelní jarmark v Olbramově;

4.13 Bezpečnost a ochrana obyvatel

Na území SO ORP Stříbro se vyskytuje několik jevů, které představují potenciální ohrožení obyvatel. Jedná se o:

- a) **záplavová území** včetně aktivní zóny záplavového území na Úhlavce, na Úterském potoce (od přehrady k soutoku s Kozolupským potokem), na Nezdeckém potoce, na Kosovém potoce a na Mži (viz kap. 4.6.3);
- b) **území zvláštní povodně pod vodními díly Lučina a Regent** (viz kap. 4.6.3);
- c) **poddolovaná území** (viz kap. 4.6.6);
- d) **sesuvná území**;
- e) **území s vysokým stupněm radonového rizika**.

Eliminace výše uvedených rizik je založena na zodpovědném navrhování zastavitelných ploch v ÚP obcí ev. na opatřeních stanovených v územním či stavebním řízení.

Co se týče ohrožení povodněmi, jsou důležité povodňové plány kraje a obcí, což je ovšem záležitost mimo oblast územního plánování.

Zóny havarijního plánování nejsou v řešeném území stanoveny.

Území SO ORP Stříbro je pokryto kvalitním **Integrovaným záchranným systémem Plzeňského kraje**.

Požární stanice **Hasičského záchranného sboru ČR** je ve Stříbře. Hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů jsou kromě Stříbra v obcích Benešovice, Bezručice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Ošelín, Skapce, Stříbro, Svojšín, Trpísty, Únehle a Zhoř.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje má středisko ve Stříbře a výjezdové základny ve Stříbře a v Konstantinových Lázních.

Území je dobře pokryto služebnami **Policie ČR. Městská policie** je zřízena ve Stříbře.

4.14 Hodnoty území a limity v území

V kapitole 6 jsou pro u jednotlivé obce uvedeny přehledy zjištěných jevů. Tyto jevy jsou dle tabulky 2 v kap. 3.2 zařazeny mezi hodnoty a limity území. Z podstaty jevů vyplývá, že mnohé jevy mají charakter hodnoty i limitu. Typickým příkladem jsou památkově chráněné objekty, které tvoří neoddiskutovatelnou kulturní hodnotu území. Podmínky jejich ochrany však zároveň omezují rozvojové činnosti v území.

U některých jevů, zejména v oblasti technické a dopravní infrastruktury jsou hodnotou samotné objekty, limitou pak jejich ochranná pásma.

Přehledy v kap. 6 souhrnný seznam jevů vyskytujících se v obci včetně základní specifikace.

Hodnoty jsou zakresleny ve výkresu 1 Výkres hodnot území 1:10000.

Limity v území jsou zakresleny ve výkresu 2 Výkres limitů v území 1:10000.

4.15 Záměry na změny v území

4.15.1 Přehled záměrů pro jednotlivé obce

Nedílnou součástí ÚAP je uvedení záměrů na změny území. V kapitole 6 jsou pro jednotlivé obce uvedeny jevy, v nichž byly v ÚPD (ZÚR, ÚP) a z dat od poskytovatelů zjištěny záměry.

Záměry jsou rozděleny do těchto kategorií:

1. **Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině** (jev 1b) - plochy vymezené v ÚP obce jako zastavitelné plochy, plochy přestavby nebo plochy změn v krajině dle zák. 183/2006 Sb. nebo jako zastavitelná území dle zákona č. 50/1976 Sb. Zobrazeny jsou i územní rezervy, přestože nejsou metodikou sledovaných jevů vyžadovány. Důvodem je kontinuita údajů a RURÚ z předchozích aktualizací.
2. Návrhy skladebných částí **územního systému ekologické stability** z ÚPD nebo z dat poskytovatelů.
3. Návrhy staveb silnic, železničních drah a dalších staveb **dopravní infrastruktury** dle dat poskytovatelů;
4. Návrhy staveb sítí a zařízení **technické infrastruktury** dle dat poskytovatelů.

Přehledy neobsahují záměry, které nevedou k zásadním změnám ve využití území, jako jsou záměry na zlepšení veřejných prostor, výsadbu zeleně, na opravu nemovitostí apod. nevyžadující změnu ÚP.

V kap. 6 je uveden souhrnný přehled záměrů, který uvádí, v kterých jevech byly v dané obci zjištěny záměry a základní specifikaci. Podrobnosti obsahuje datová část k jevům v prostředí GIS.

4.15.2 Záměry vyplývající pro území SO ORP Stříbro z Politiky územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje byla schválena vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929. Od té doby byly vydány celkem tři aktualizace Politiky územního rozvoje:

Aktualizace č. 1, schválená vládou České republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015,

Aktualizace č. 2, schválená vládou České republiky usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019,

Aktualizace č. 3, schválená vládou České republiky usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019.

Aktualizace č. 5, schválená vládou České republiky usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020.

Platným dokumentem v době zhotovení aktualizace ÚAP byla Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 (dále „PÚR ČR“).

PÚR ČR obsahuje dva dále uvedené záměry týkající se území SO ORP Stříbro.

Elektroenergetika – koridor E2

Koridor E2 je vymezen pro dvojité vedení 400 kV Hradec–Verněřov, Verněřov–Vítkov, Vítkov–Přeštice.

Důvodem vymezení koridoru a na něj vázaných ploch elektrické stanice v PÚR je zabezpečení transformační vazby 400/110 kV Verněřov a Vítkov a jejich napojení do přenosové soustavy 400 kV Hradec–Verněřov, Verněřov–Vítkov a Vítkov–Přeštice. Koridor je součástí TEN-E.

Dálkovody – koridor DV2

Koridor DV2 je vymezen pro zdvojení potrubí k ropovodu IKL mezi CTR Nelahozeves–Rozvadov a plochu pro výstavbu skladovacích nádrží u obce Benešovice na ropovodu IKL.

Důvodem vymezení je zabezpečení přepravy a zvýšení uskladňovacích kapacit strategické suroviny pro ČR. Diverzifikace přepravy ropy přes území ČR.

4.15.3 Záměry vyplývající pro území SO ORP Stříbro ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 usnesením č. 834/08. ZÚR nabyla účinnosti dne 19. 9. 2008.

Aktualizace č. 1 ZÚR PK byla vydána dne 10. 3. 2014 usnesením č. 437/14 a nabyla účinnosti 1. 4. 2014.

Aktualizace č. 2 ZÚR PK byla vydána Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10. 9. 2018 usnesením č. 815/18 a nabyla účinnosti 29. 9. 2018.

Aktualizace č. 4 ZÚR PK byla vydána Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. 920/18 a nabyla účinnosti 24. 1. 2019.

Platným dokumentem tedy v současné době je Úplné znění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 4 (dále „ZÚR PK“).

ZÚR PK obsahují tyto konkrétní záměry na změny v území a územní rezervy zasahující území SO ORP Stříbro.

Krajská silniční síť – silnice II. a III. třídy

- **II/201:** Kokašice – Nová Ves, přeložka (včetně návaznosti na silnici II/202);
- **II/193:** Stříbro – severní obchvat (územní rezerva);
- **II/230:** Černošín, severní obchvat (územní rezerva);
- **II/605:** Stříbro, přeložka s východním obchvatem – územní rezerva.

Železniční doprava

- **trať č. 177:**
 - propojení tratí Bezručice – Teplá;
 - úpravy trati s přeložkou v Erpužicích, výhled.

Významné dálkové cyklistické trasy

- Dálková cyklotrasa Železná – Bělá nad Radbuzou – Stříbro – Plzeň.

Plynárenství

- VVTL plynovod DN 1400 Hranice ČR/SRN – Přimda;
- STL plynifikace Záchlumí – Vícho
- STL plynovod Sviňomazy – MS Trpísty
- RS Polžice u Bezručic (+ krátký propoj VTL)

Dálkovody

- připož ropovodu podél stávajícího ropovodu IKL mezi CTR Nelahozeves – Rozvadov (koridoru z PÚR ČR)
- plocha pro výstavbu skladovacích ropných nádrží u přečerpávací stanice u obce Benešovice na ropovodu IKL (plocha z PÚR ČR).

Lokality akumulace povrchové vody

- LAPV 05 Kladruby
- LAPV 16 Šipín

Výše zmíněné záměry na změny v území jsou zakresleny ve výkresu **3 Výkres záměrů na změny v území 1:10 000**.

5. Rozbor udržitelného rozvoje území

5.1 Analýza pozitiv a negativ v území

Analýza pozitiv a negativ v území je rozdělena v souladu s § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. do třinácti oblastí odpovídajících členění tematických oblastí v kapitole 4 tohoto dokumentu.

Analýzy pozitiv a negativ jsou sestaveny na základě dostupných údajů, podkladů a průzkumů území.

Širší územní vztahy	
Pozitiva	Negativa
- přírodní vazby na významné a hodnotné lokality (údolí Mže, Úterského potoka, Tepelská vrchovina, Plaská pahorkatina)	- nízká hustota osídlení - horší dostupnost vyšších center osídlení - horší dostupnost pracovních vyššího vzdělání a pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou

Prostorové a funkční uspořádání území	
Pozitiva	Negativa
- relativně vyvážené funkční využití území - převážně zachovaná historicky vzniklá struktura zástavby - vyvážený vztah urbanizovaného území a krajiny	- rozvoj skladových hal podél D5 narušující strukturu území - suburbanizační unifikovaná struktura zástavby rozvíjející se na okrajích měst i malých sídel - narušení historicky rostlé zástavby sídel vlivem necitlivých stavebních zásahů a rozvojem suburbanizační zástavby, která nerespektuje hodnoty historické struktury zástavby - rozvoj individuální rekreace podél údolí řeky Mže do lesů a volné krajiny

Struktura osídlení	
Pozitiva	Negativa
- relativně silné centrum SO ORP - rovnoměrné osídlení území	- koncentrace nejsilnějších sídel do pásu mezi D5 a II/230 - periferní charakter jižního a severního okraje území - třetina obcí s počtem obyvatel do 200

Sociodemografické podmínky a bydlení	
Pozitiva	Negativa
- dlouhodobý nárůst počtu obyvatel - růst obyvatel na především na základě migrace - kvalita bydlení – výstavba nových rodinných domů	- stárnutí obyvatel SO ORP - úbytek obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) a produktivním věku (5 – 64 let) ze Stříbra a dalších center - úbytek obyvatel v nejmenších obcích - odchod vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (po ukončení studia nenávrat do místa původního bydliště) - nevyhovující technický stav domů v některých obcích SO ORP

Příroda a krajina	
Pozitiva	Negativa
- harmonická krajina - vyrovnané zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur a prvků (lesy, travní porosty, vodní plochy a toky) - přítomnost cenných přírodních lokalit chráněných zákonem - vymezené prvky ÚSES lokální, regionální, nadregionální úrovně	- poškození krajiny těžbou (Kladruhy) - bariéra dálnice D5 - velkoplošná zástavba u dálniční křižovatky Ostrov

Vodní režim a horninové prostředí	
Pozitiva	Negativa
- vyšší hustota říční sítě - významné vodní plochy (Hracholusky, rybníky) přispívající k retenci a akumulaci vody v krajině - dobrá kvalita povrchových vod - dostatek vodních zdrojů - zajištění ochrany zdrojů pitné vody - přírodní léčivý zdroj - přítomnost ložisek nerostných surovin - kamene a živcových surovin - relativně stabilní geologické podloží - Geopark GEOLOCI	- nevhodné technicistní úpravy některých úseků vodních toků - zanedbávání péče o malé vodní plochy - vysoká a střední míra radonového rizika na velkém území - poddolovaná území zejména v okolí Stříbra - nepříliš kvalitní půdy

Kvalita životního prostředí	
Pozitiva	Negativa
- dobrá kvalita ovzduší - absence velkých stacionárních zdrojů - zajištěný systém nakládání s odpady - zajištění separace odpadů	- převaha vytápění domácností pevnými palivy - používání nevhodných substancí k vytápění - nelegální skládky odpadu a plošné znečištění krajiny

Zemědělská půda a lesy	
Pozitiva	Negativa
- nárůst ploch travních porostů - nízké riziko erozního ohrožení ZPF - vysoké zastoupení lesních porostů - velmi nízké imisní ohrožení lesů	- méně příznivé půdně-klimatické podmínky pro zvyšování zemědělské produkce - výrazně převažující půdy IV. a V. třídy ochrany - nepřírozená druhová skladba lesů s vysokou převahou smrku náchylná k poškození lýkožroutem smrkovým - přetrvávající způsob obnovy lesů zaměřený na hospodářské využití

Občanská vybavenost a veřejná prostranství	
Pozitiva	Negativa
- vybavenost odpovídající velikosti centra SO je dostupná ve Stříbře - aktivní činnost místních spolků a sdružení - dostatečná sportovní vybavenost	- omezená vybavenost v menších obcích (obchody, lékaři atd.) - nedostatečná kapacita v zařízeních pro seniory (Domovy pro seniory, Domovy s pečovatelskou službou)

Veřejná dopravní a technická infrastruktura	
Pozitiva	Negativa
- výborná dopravní dostupnost – napojení na dálnici D5 a na železniční koridor - dostatečná síť silnic II. třídy - hustá síť cyklostezek - dobrá dopravní obslužnost obcí – posílení spojů na centrální města (Bezručice, Stříbro, Plzeň)	- špatná kvalita silnic III. třídy a místních komunikací, některé místní komunikace jsou bez asfaltového povrchu - chybějící obchvat Stříbra pro odvedení nákladní dopravy z centra města - plynofikace provedena pouze ve třetině obcí - množství individuálních zdrojů tepla na tuhá paliva - chybějící kanalizace v cca třetině obcí

Ekonomické a hospodářské podmínky	
Pozitiva	Negativa
- historická tradice průmyslu a zemědělské výroby - relativně velký podíl ekonomicky aktivních obyvatel - průmyslové zóny ve Stříbře - stabilizace zemědělské a lesnické výroby	- celkově podprůměrný počet ekonomických subjektů a jejich malá segmentace - málo kvalifikovaná pracovní síla - vysoký podíl obyvatel pracujících v primárním a sekundárním sektoru - velký podíl obyvatel vyjíždějících za prací mimo obec - výskyt brownfields

Rekreace a cestovní ruch	
Pozitiva	Negativa
- atraktivita krajiny v extenzivně využívaných oblastech - síť značených cyklotras, turistických tras a naučných stezek - existence významných atraktivit regionálního – nadregionálního významu (Kladruby, Bezručice, Konstantinovy Lázně) - velký počet pořádaných kulturních akcí - využití domů k individuální rekreaci	- chátření památek v menších obcích SO ORP Stříbro - nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu (ubytování, stravování) v návaznosti na turistické atraktivy (Kladruby, Bezručice)

Bezpečnost a ochrana obyvatel	
Pozitiva	Negativa
- plošné zajištění požární ochrany - kvalita IZS v rámci Plzeňského kraje - absence výroby využívajících nebezpečné chemické látky či zdroje ionizujícího záření vyžadujících vymezení zón havarijního plánování	- výskyt rizikových jevů, zejména záplavových území, území povodně pod vodním díle, sesuvných území a poddolovaných území - problémová dostupnost některých sídel pro složky IZS

5.2 Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, jejich vzájemné vazby a trendy vývoje území

5.2.1 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

V souladu s metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj ČR je uplatněna metoda vytvoření kartogramu, v němž je vyjádřena vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj obcí, tedy vztahu jednotlivých pilířů. Tato metoda vychází z hodnocení jednotlivých pilířů a následného zařazení území obce do dílčí kategorie.

Obr. 1: Matice vyjádření vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území (zdroj: MMR ČR)

kategorie zařazení obce	Územní podmínky			vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území		vyjádření v kartogramu
	pro příznivé životní prostředí	pro hospodářský rozvoj	pro soudržnost společnosti obyvatel území	dobrý stav	špatný stav	
1	+	+	+	Z, H, S	žádné	
2 a	+	+	-	Z, H	S	S
2 b	+	-	+	Z, S	H	H
2 c	-	+	+	H, S	Z	Z
3 a	+	-	-	Z	H, S	H, S
3 b	-	+	-	H	Z, S	Z, S
3 c	-	-	+	S	Z, H	Z, H
4	-	-	-	žádné	Z, H, S	
Legenda: + dobrý stav - špatný stav						

Přřazení dobrého či špatného stavu jednotlivého pilíře pro území obce lze provést buď expertním odhadem zejména na základě analýzy pozitiv a negativ v území nebo sofistikovanější metodou dle dílčích indikátorů, která je v ÚAP Atrýbor použita. Základní sada indikátorů vznikla při aktualizaci v roce 2012 na základě metodického pokynu MMR. Některé indikátory dle tohoto metodického pokynu nebylo možné použít, neboť neexistovala a dosud neexistují relevantní data pro jejich naplnění. Od roku 2012 MMR metodický pokyn neupravilo, ani dále nerozpracovalo.

Pro potřeby ÚAP Stříbro byla tedy v následných aktualizacích základní sada indikátorů ponechána a vždy jen mírně korigována dle dostupnosti dat či vypovídací hodnoty indikátorů, která je proměnná. Příkladem je indikátor „Podíl plochy obce zařazené do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (resp. do území s překročením imisních limitů), který byl používán při předchozích aktualizacích. Dle aktuálních dat ČHMÚ není území žádná obec (ani její část) v SO ORP Stříbro zařazena do území s překročením imisních limitů. Výjimku tvoří přízemní ozón, kde ale došlo k překročení limitu na celém území SO ORP. Z toho je zřejmé, že tento indikátor nemá pro aktualizaci v roce 2020 vypovídací hodnotu.

Pro posouzení udržitelnosti v rámci aktualizace v roce 2020 byla použita sada indikátorů uvedená v následující tabulce. Pokud není v tabulce uvedeno jinak, jsou pro hodnocení obcí použita data k 31. 12. 2019.


Tabulka 51: Indikátory pro hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obcí

Indikátor	Specifikace	Hodnocení z hlediska UR
<i>Environmentální pilíř</i>		
Koeficient ekologické stability	Poměr ekologicky stabilních ploch a ekologicky nestabilních ploch dle KN	≥ 1 = dobrý stav
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území, záplavová území, poddolovaná území, vysoká míra radonového rizika)	Výskyt ano / ne	Ano = špatný stav
Lesnatost	Podíl lesů na území obce	$\geq 33\%$ (ČR) = dobrý stav
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano – ne	Ano ve většině území obce = dobrý stav
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano – ne	Ano = špatný stav
<i>Ekonomický pilíř</i>		
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	Počet registrovaných ekonomických subjektů / počet obyvatel * 100	$\geq 27,1$ (údaj za ČR k 31. 12. 2019) = dobrý stav
Míra nezaměstnanosti 2019	Míra nezaměstnanosti dle ČSÚ	≤ 5 (údaj za ČR) = dobrý stav
Existence zařízení pro výrobu	Skutečnost dle průzkumu	≥ 3 zařízení = dobrý stav
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfieldy)	Skutečnost dle průzkumu Ano / ne	Ano = špatný stav
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	Silnice II + železnice = X	$X \geq 1$ = dobrý stav
<i>Sociální pilíř</i>		
Index změny počtu obyvatel 2019/2011	$(\text{Počet obyvatel 2019} / \text{počet 2011}) * 100$	≥ 100 je dobrý stav
Index stáří 2019	Počet obyvatel 65 a více let / počet obyvatel do 14 let * 100	≥ 120 je špatný stav
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	$MŠ + ZŠ = X$	$X \geq 1$ = dobrý stav
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	Přímá spojení do Stříbra a Plzně	≥ 5 = dobrý stav
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	Součet 2015-2019 / počet obyvatel * 1000	$\geq 14,3$ (údaj za ČR) = dobrý stav

Tabulka 52: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území (podrobné hodnocení obcí v kap.6)

Obec	Územní podmínky			Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území		Kategorie
	pro příznivé životní prostředí	pro hospodářský rozvoj	pro soudržnost společenství obyvatel území			
	Z	H	S	dobrý stav	špatný stav	
Benešovice	+	-	+	Z, S	H	2b
Bezručice	+	+	+	Z, H, S		1
Cebiv	+	+	-	Z, H	S	2a
Černošín	+	+	+	Z, H, S		1
Erpužice	-	+	-	H	Z, S	3b
Horní Kozolupy	-	-	-		Z, H, S	4
Kladruby	+	+	+	Z, H, S		1
Kokašice	-	+	+	H, S	Z	2c
Konstantinovy Lázně	+	+	+	Z, H, S		1
Kostelec	+	+	+	Z, H, S		1
Kšice	+	-	+	Z, S	H	2b
Olbramov	+	-	-	Z	H, S	3a
Ošelín	+	-	+	Z, S	H	2b
Prostiboř	+	+	-	Z, H	S	2a
Skapce	-	-	-		Z, H, S	4
Stříbro	-	+	+	H, S	Z	2c
Sulislav	+	+	-	Z, H	S	2a
Svojšín	+	-	+	Z, S	H	2b
Sytno	-	+	-	H	Z, S	3b
Trpísty	-	-	+	S	Z, H	3c
Únehle	-	+	+	H, S	Z	2c
Vranov	-	+	+	H, S	Z	2c
Záchlumí	-	+	+	H, S	Z	2c
Zhoř	+	-	-	Z	H, S	3a

5.2.2 Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek v rámci pilířů udržitelného rozvoje území



Hodnocení vyváženosti obcí v rámci aktualizace 2016

Hodnocení vyváženosti obcí v rámci aktualizace 2020

Za období 2016 – 2020 došlo k výraznému zlepšení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. V celém území došlo k výraznému posílení sociálního pilíře, a to zejména vlivem snížení míry nezaměstnanosti, zvýšením počtu dokončení bytů a trendem návratu obyvatel zejména do menších měst s dostatečným občanským vybavením. Výraznější nárůst počtu obyvatel zaznamenaly obce Bezručice, Konstantinovy Lázně a Kostelec, jejichž hodnocení se za poslední čtyři roky zvýšilo a obce jsou v současné době hodnoceny jako vyvážené z hlediska stavu pilířů udržitelného rozvoje.

Hodnocení sociálního pilíře je lepší i ve většině obcí střední části řešeného území, což pravděpodobně souvisí se zlepšením dopravní dostupnosti sídel a zájmem o levnější bydlení mimo velká města.

V území došlo k obnově či rozvoji výrobních aktivit, část původně vymezených ploch brownfields je v současné době nově využita, naplňován je výrobní areál u Sytna a rozšiřovány jsou významné výrobní zóny na severním a základním okraji Stříbra. Došlo také k rozvoji skladovacích areálů v Ostrově u Stříbra, které však představují i negativní krajinné dominanty a narušení struktury území. Horší stav pilířů udržitelného rozvoje vykazují obce Horní Kozolupy a Skapce, z nejhorší kategorie byla vyřazena obec Trpísty, v níž dochází k výstavbě nových rodinných domů.

Pro využití potenciálů rozvoje území je nezbytné posilovat rozvoj bydlení a cestovního ruchu zejména v okrajových částech řešeného území. S tím souvisí i nezbytnost zajištění ochrany přírodních os významných a hodnotných údolí Úterského potoka, Hadovky, Mže, Úhlavky a dalších vodních prvků v území. Pro využití jejich potenciálu v oblasti cestovního ruchu a turistiky je nutné vyloučit zásahy ve formě výstavby vodních nádrží, a chránit přírodní charakter a hodnoty těchto území.

Jak je patrné z kartogramu, ve většině obcí je zhoršený stav hospodářského pilíře, a to i přes blízkost a dostupnost dálnice D5. Z toho důvodu je nezbytné rozvíjet plochy výroby ve větších centrech v území (Stříbro, Kladruhy, Černošín,

Legenda

	hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností
	hranice správního obvodu obce
	1
	2a; 2b; 2c
	3a; 3b; 3c
	4

Bezdružice), udržení současných výrobních aktivit pro zachování pracovních míst pro místní obyvatele, rozvoj výroby v návaznosti na stávající areály a obecně zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti území. V menších obcích resp. v okrajových částech řešeného území je vhodné zachovat lesnické a zemědělské hospodaření s cílem zachovat charakter krajiny a její hodnoty nedotčené zvýšenou urbanizací a lehkým průmyslem.

5.3 **Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci**

V souladu s platnou legislativou jsou v území SO ORP Stříbro vymezeny problémy, k jejichž řešení mohou přispět opatření v územně plánovací dokumentaci. Jsou to:

- urbanistické závady (zjištěné průzkumy);
- hygienické závady a rizika (zjištěné průzkumy a z dat od poskytovatelů);
- dopravní závady (zjištěné průzkumy);
- ostatní problémy, závady a rizika (zjištěné průzkumy a z dat od poskytovatelů);
- vybrané významné střety záměrů s hodnotami a limity a záměrů navzájem (zjištěné analýzou dat);
- problémy vyplývající z RURÚ (zjištěné analýzami dat a dalších podkladů).

Problémy jsou uvedeny v údajích za jednotlivé obce v kap. 6. Vedle označení a specifikace problému jsou zde též popsány možnosti řešení problému v územně plánovací dokumentaci. Zde je třeba vnímat, že ÚPD pouze vytváří předpoklady pro další opatření, která povedou k vlastnímu odstranění nebo zmírnění problému. Možnost řešení v ÚPD je v přehledu problémů uvedena nezávisle na skutečném stavu ÚPD, tedy bez ohledu na to, zda uvedená možnost řešení již v ÚPD je nebo není.

Vymezení střetů proběhlo dle následujících zásad:

1. Vybrané jsou pouze významné střety záměrů s limitami a hodnotami v oblasti ochrany vod, ochrany památek, ochrany přírody a ochrany ložisek NS, které mohou způsobit omezení nebo úplné zrušení záměru.
2. Pro vymezení střetů jsou použity pouze záměry, které nemají podobu návrhu ve vydaném územním plánu nebo ve vydaných Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. U těchto návrhů se má za to, že se příslušné dotčené orgány již vyjádřily k interakcím záměrů a hodnot a limitů a záměry odsouhlasily. V tomto případě není logické vymezovat interakci znovu jako střet řazený mezi problémy.
3. Za střety jsou též považovány střety záměrů ze ZÚR PK vydaných v roce 2008 a návrhů z ÚP vydaných před ZÚR PK.

Problémy, které mají konkrétní územní průmět, jsou znázorněny ve výkresu 4 Výkres problémů k řešení v ÚPD 1:10000.

6. Údaje za jednotlivé obce

Tato kapitola obsahuje souhrnné údaje o jevech vyskytujících se v jednotlivých obcích, o záměrech a problémech, hodnocení vyváženosti vztahu pilířů udržitelného rozvoje a analýzy pozitiv a negativ území včetně požadavků na využití potenciálů rozvoje území a na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území.

V přehledech jevů a záměrů zjištěných v jednotlivých obcích jsou uvedeny pouze kategorie jevů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. a specifikace jevu / záměru. Podrobné informace obsahují digitální tabulky pro jednotlivé obce, které tvoří přílohu této zprávy.

6.1 Benešovice

6.1.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistické a krajinné hodnoty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	RBK
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
58	Chráněná ložisková území	-
60	Ložiska nerostných surovin	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	automatická tlaková stanice
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řadu

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	OP kanalizační stoky
71	Výrobní elektrárny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	dálnice
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
101	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	letiště neveřejné s vnitrostátním provozem
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
114	Jiná ochranná pásma	stavební uzávěra

6.1.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Benešovice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,1	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	48,3	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	17,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	5,8	-
Existence zařízení pro výrobu	4	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	105,0	+
Index stárů 2019	102,6	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	27	+
Dokončené byty v letech 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	28,6	+

6.1.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBK
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad

Obec Benešovice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.1.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Benešovice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
BE01	Vedení silnice II/605 Benešovicemi – narušení urbanistické struktury	Doplnění a regulace vhodné zástavby		
BE02	Narušení urbanistické struktury výstavbou bytovek	Návrh přestavby po dožití		
BE03	Chátrající zemědělský areál v Benešovicích	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
BE01	Vedení silnice II/605 Benešovicemi - hluková zátěž	Odclonění od bytových domů vhodnou zástavbou		
Dopravní závady				
BE01	Vedení silnice II/605 Benešovicemi - bezpečnost, křížení se silnicí III. třídy	Přeřešení křižovatky		
Ostatní problémy, závady a rizika				
BE04	D5 jako bariéra v krajině	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Stanovení podmínek pro eliminaci liniových bariér
BE05	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES	Doplnění a úprava ÚSES		
Problémy vyplývající z RURÚ				
BE08	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
BE09	Nepříznivé ekonomické ukazatele	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.1.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Benešovice	
Pozitiva	Negativa
- přímé napojení na silnici II. třídy a dálnici D5 - kvalitní životní prostředí - příznivý vývoj počtu obyvatel - dopravní obslužnost veřejnou dopravou	- nedostatek pracovních míst - vysoká dojíždka za prací - nižší atraktivita pro bydlení
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podpořit místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na	- využít zemědělský areál pro podnikatelské aktivity

Obec Benešovice	
osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost pro zvýšení atraktivity pro bydlení	- rozvíjet ekonomický sektor ve více oblastech, nejen se zaměřením na logistiku a skladování u dálniční křižovatky

6.2 Bezručice

6.2.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Město Bezručice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
5a	Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	komponovaná krajina
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
30	Přírodní parky	PP Hadovka
30	Přírodní parky	PP Úterský potok
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
34	NATURA 2000 - evropsky významné lokality	Hadovka
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých

Město Bezruč		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
		savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. stupně
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II. stupně
57	Dobývací prostory	-
58	Chráněná ložisková území	-
60	Ložiska nerostných surovin	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok

Město Bezručice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektrárny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním

Město Bezručice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
		zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	sklárky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	čerpací stanice PHM
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP vlečky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	plocha pro vzlety a přistání
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Křížanec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky	cyklotrasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.2.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Město Bezručice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	2,0	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	40,3	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	25,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,3	+
Existence zařízení pro výrobu	8	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfieldy)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	103,1	+
Index stáří 2019	117,1	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	25	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	9,6	-

6.2.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Město Bezručice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	plocha/koridor s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.2.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Město Bezručice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
BZ01	Narušená urbanistická struktura u náměstí v Bezručicích	Regulace dostavby		
BZ02	Narušená urbanistická struktura severního okraje Řešína	Regulace dostavby		
BZ03	Narušená urbanistická struktura západního okraje Kohoutova	Regulace dostavby		
BZ04	Narušená urbanistická struktura Horních Polžic	Regulace dostavby		
BZ05	Narušená urbanistická struktura Dolních Polžic	Regulace dostavby		
BZ06	Narušená urbanistická struktura Křivců	Regulace dostavby		
BZ07	Narušená urbanistická struktura Zhořce	Regulace dostavby		
BZ08	Narušená urbanistická struktura Pačina	Regulace dostavby		
Hygienické závady a rizika				
BZ13	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových částech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				

Město Bezručice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
BZ09	Nevhodné řešení křížení silnic III. třídy v JZ části Bezručic (ul. ČSA)	Přeřešení křižovatky		
BZ10	Nevhodné dopravní řešení v Horních Polžicích – křižovatka	Návrh nového řešení		
BZ11	Nevhodné dopravní řešení v Horních Polžicích – křižovatka	Návrh nového řešení		
Střety				
BZ12	Střet rezervy LAPV16 s krajinnými hodnotami v údolí Úterského a Nezdeckého potoka a přítoků a se záměry ÚSES	Koordinace ÚPD	Zvážení potřebnosti rezervy LAPV	Zvážení potřebnosti záměru
Problémy vyplývající z RURÚ				
BZ13	Vysoká erozní ohroženost půd v k.ú. Kohoutov	Návrh protierozních opatření		
BZ15	Nízká míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro podnikání		
Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000				

6.2.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Město Bezručice	
Pozitiva	Negativa
- vybavenosti města vč. MŠ a ZŠ s dopadem na širší území - využití zámku pro kulturní a turistické účely - atraktivní krajina s řadou přírodních a kulturních hodnot	- nestabilní vývoj počtu obyvatel - nedostatečné využití centra města ve vazbě na zámek - odlehlost okrajových sídel, jejich omezená dostupnost - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - využít potenciálu území pro cykloturistiku a pěší turistiku - spolupracovat s Konstantinovými Lázněmi zejména v oblasti cestovního ruchu - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra, Prané a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vylidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF - prověřit potřebnost nádrže Šipín z hlediska minimalizace dopadu na cenné přírodní území a rekreační zázemí Bezručicka, zejména zvážit jiná, méně rozsáhlá a ekologicky příznivější opatření k zadržení vody v krajině

6.3 Cebiv

6.3.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Cebiv		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
30	Přírodní parky	PP Úterský potok
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
34	NATURA 2000 - evropsky významné lokality	Hadovka
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně

Obec Cebiv		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řádu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úprava vody
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řádu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	biologický rybník/dočišťovací nádrž
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. Energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN

Obec Cebiv		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	parkoviště/parkovací garáže
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	vlečka
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP vlečky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích)
106	cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené

6.3.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Cebiv		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	0,9	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ne	+

Obec Cebiv		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Lesnatost	40,3	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	18,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,5	+
Existence zařízení pro výrobu	2	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	99,6	-
Index stáří 2019	84,6	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	23	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	0	-

6.3.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Cebiv		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.3.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Cebiv				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
CE01	Chátrající zámek (probíhá rekonstrukce)	Vhodné využití		
CE02	Chátrající výrobní areál v Cebivi	Plocha přestavby, vhodné využití		
CE13	Nevhodná zástavba v blízkosti zámku – řadové a bytové domy			
Dopravní závady				
CE03	Průchod železnice zastavěnou částí obce	Vhodné využití okolních pozemků		
Problémy vyplývající z RURÚ				
CE06	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
CE07	Úbytek obyvatelstva	Dostatečné plochy pro bydlení, veřejná infrastruktura		
CE08	Nulová míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro podnikání		
CE09	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
CE10	Chybějící větší zaměstnavatel v obci	Dostatečné plochy pro podnikání		
CE11	Chybějící plynofikace	Návrh plynovodů a zařízení		
CE12	Chybějící odkanalizování severovýchodní části obce	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.3.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Cebiv	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - příznivé životní prostředí - napojení obce na železnici - nárůst počtu obyvatel - nízká nezaměstnanost	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - chátrající zámek
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost pro zvýšení atraktivity pro bydlení	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra, Prané a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - vyřešit vlastnictví zámku a jeho rekonstrukci pro kulturní a společenské účely

6.4 Černošín

6.4.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo významné události
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	PKL - interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PP Černošínský bor
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PR Pod Volfštejnem
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodního parku
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodní rezervace
30	Přírodní parky	PP Kosí potok

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36	Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem	výskyt Hořečka drsného Sturmův
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vrt
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vodního zdroje - nerozlišeno
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
60	Ložiska nerostných surovin	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
64a	Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	bioplynová elektrárna
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - zpracování odpadu
85	Skládka a jejich ochranná pásma	sklárky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	parkoviště/parkovací garáže
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	čerpací stanice PHM
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Křiženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích)
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	OP veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.4.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Město Černošín		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,4	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	43,0	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	18,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,8	+
Existence zařízení pro výrobu	8	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	100,8	+
Index stáří 2019	127,2	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	11	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	7,7	-

6.4.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN

Město Černošín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
119	Další dostupné informace o území	Koridor pro umístění vedení stavby TI
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.4.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Město Černošín				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
CR01	Průmyslový areál zasahující do obytné zástavby	Změna využití, plocha přestavby		
CR03	Narušená urbanistická struktura Lažan	Regulace dostavby		
CR04	Narušení celistvosti prostoru návsi Ostrovce nevhodnou výstavbou	Důsledná ochrana veřejného prostoru návsi		
Hygienické závady a rizika				
CR01	Průmyslový areál zasahující do obytné zástavby	Změna využití, plocha přestavby		
CR04	Vedení silnice II/230 centrem Černošína	Návrh trasy přeložky		
CR05	Vedení silnice II/230 centrem Víchova	Návrh trasy přeložky		
CR07	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových částech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				
CR04	Vedení silnice II/230 centrem Černošína	Návrh trasy přeložky		
CR05	Vedení silnice II/230 centrem Víchova	Návrh trasy přeložky		
Problémy vyplývající z RURÚ				
CR08	Vysoká erozní ohroženost půd v k.ú. Třebel	Návrh protierozních opatření		
CR09	Nízká míra bytové výstavby	Plochy pro bydlení		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.4.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Město Černošín	
Pozitiva	Negativa
- vybavenost města s dopadem na širší území - okolní krajina bohatá na přírodní a kulturní hodnoty - dostupnost města, vazba na silnici II. třídy - nízká míra nezaměstnanosti	- dopravní obslužnost nevyhovující potřebám občanů - průchod silnice II. třídy středem města s důsledky na životní prostředí - horší dostupnost okrajových sídel - stárnutí obyvatelstva - velké množství lokalit ekologických rizik
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra, Prané a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel

Město Černošín	
- využít potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu	a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.5 Erpužice

6.5.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Erpužice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP - nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní

Obec Erpužice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod stojatých
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řádu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice

Obec Erpužice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční přejezd
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	letiště neveřejné s vnitrostátním provozem
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	plocha pro vzlety a přistání
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.5.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Erpužice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,7	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	27,6	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	NE	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	20,8	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,8	+

Obec Erpužice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Existence zařízení pro výrobu	3	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	98,0	-
Index stáří 2019	168,4	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	1	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	14	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	11,9	-

6.5.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Erpužice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	NBK
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.5.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Erpužice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
ER01	Panelová výstavba v Erpužicích	Návrh úpravy ev. přestavby po dožití		
Hygienické závady a rizika				
ER02	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových Blahoustech a Malovicích	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
ER03	Vedení silnice II/193 obcí – hluková emisní zátěž	Návrh přeložky		
Dopravní závady				
ER03	Vedení silnice II/193 obcí - nevhodné směrové parametry, křížení se silnicí III tř. v centru	Návrh přeložky		
Problémy vyplývající z RURÚ				
ER04	Nízká míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
ER06	Chybějící služby – lékař, pošta, ubytování	Regulativy umožňující realizaci služeb		
ER07	Chybějící větší zaměstnavatel	Dostatečné plochy pro		

Obec Erpužice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
	v obci	podnikání		
Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000				

6.5.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Erpužice	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce včetně MŠ - napojení obce silnicí II. třídy - sportovní letiště	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - zatížení prostředí provozem na silnici II. třídy procházející obcí - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - špatný stav komunikací - úbytek počtu obyvatel - stárnutí obyvatelstva - nízká atraktivita pro bydlení
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost pro zvýšení atraktivity pro bydlení - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra, Prané a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vyliďňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF - snížit energetickou náročnost objektů

6.6 Horní Kozolupy

6.6.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Horní Kozolupy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
30	Přírodní parky	PP Hadovka
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
34	NATURA 2000 - evropsky významné lokality	Hadovka
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-

Obec Horní Kozolupy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	zdroje přírodní minerální vody
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod II. stupně
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN

Obec Horní Kozolupy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích)
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené

6.6.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Horní Kozolupy		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,9	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	42	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	21,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,8	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	102,0	+
Index stáří 2019	125,6	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	3	-
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	0	-

6.6.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Horní Kozolupy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.6.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Horní Kozolupy				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
HK01	Narušení urbanistické struktury v severní části H. Kozolup	Regulace dostavby		
HK02	Chátrající zámek ve Slavicích	Vhodné využití		

Obec Horní Kozolupy				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Hygienické závady a rizika				
HK03	Průchod silnice II/202 zástavbou H. Kozolup	Návrh přeložky		
HK04	Průchod silnice II/202 centrem Slavic	Návrh přeložky		
HK05	Průchod silnice II/202 centrem Strahova	Návrh přeložky		
HK06	Neexistující kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				
HK03	Průchod silnice II/202 zástavbou H. Kozolup	Návrh přeložky		
HK04	Průchod silnice II/202 centrem Slavic	Návrh přeložky		
HK05	Průchod silnice II/202 centrem Strahova v nevhodných parametrech	Návrh přeložky		
Problémy vyplývající z RURÚ				
HK07	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
HK08	Nepříznivé demografické ukazatele	Dostatečné plochy pro bydlení, veřejná infrastruktura		
HK09	Nulová míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
HK10	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
HK11	Chybějící větší zaměstnavatel v obci	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.6.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Horní Kozolupy	
Pozitiva	Negativa
- napojení na silnici II. třídy	- vysoká nezaměstnanost - zatížení prostředí provozem na silnici II. třídy - dopravní obslužnost nevyhovující potřebám občanů - stárnutí obyvatelstva - nízká atraktivita pro bydlení
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rekonstruovat a využít zámek ve Slavicích - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu - rozvíjet vybavenost obce, zejména vodohospodářskou, vzdělávací a volnočasovou	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.7 Kladruby

6.7.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Město Kladruby		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského

Město Kladruhy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vrt
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
57	Dobývací prostory	-
60	Ložiska nerostných surovin	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řádu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou

Město Kladruby		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektrárny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice

Město Kladruhy		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	sklárky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	odpočívka pro silniční dopravu
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	čerpací stanice PHM
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	dálnice
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
107	Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území	plochy/objekty důležité pro obranu státu (OBS)
107	Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území	zájmové území pro obranu státu
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.7.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Město Kladruhy		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,5	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	42,8	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+

Město Kladruby		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	19,9	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,7	+
Existence zařízení pro výrobu	11	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	102,6	+
Index stáří 2019	97,3	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	24	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	23,8	+

6.7.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Město Kladruby		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	LBK
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby (VPS)
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.7.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Město Kladruby				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
KL01	Výškové zemědělské objekty v pohledově exponovaném místě	Regulace zástavby		
KL02	Narušená urbanistická struktura východního okraje Tuněchod	Regulace dostavby		

Město Kladruby				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
KL03	Narušená urbanistická struktura SZ okraje Lázu	Regulace dostavby		
KL16	Chátrající opuštěná bytovka v Brodu u Stříbra	Vymezení přestavbového území		
KL17	Chátrající historický hospodářský areál	Vymezení přestavbového území		
Hygienické závady a rizika				
KL04	Průchod a křížení silnic II/203 a II/193 Kladruby	Návrh přeložek		
KL05	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových částech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				
KL04	Průchod a křížení silnic II/203 a II/193 Kladruby	Návrh přeložek		
Ostatní problémy, závady a rizika				
KL06	D5 jako bariéra v krajině	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Stanovení podmínek pro eliminaci liniových bariér
KL07	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES	Doplnění a úprava ÚSES		
Střety				
KL08	Střet rezervy LAPV05 s krajinnými hodnotami v údolí Úhlavky a přítoků	Koordinace ÚPD	Ověření potřebnosti záměru	Ověření potřebnosti záměru
Problémy vyplývající z RURÚ				
KL09	Vysoká erozní ohroženost půd v k.ú. Pozorka	Návrh protierozních opatření		
KL10	Nedostatečné ubytovací kapacity s ohledem na existenci významné turistické atraktivity	Vymezení ploch nebo regulace umožňující realizaci ubytovacích zařízení		
Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000				

6.7.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Město Kladruby	
Pozitiva	Negativa
- vybavenost města včetně MŠ a ZŠ s dopadem na širší území - unikátní památka klášter Kladruby - hodnotné krajinné zázemí v jižní části území - příznivý vývoj obyvatelstva - nízká nezaměstnanost - atraktivita pro bydlení - obsluha města silnicí II. třídy a dálnicí	- oddělení jižní části města dálnicí - zatížení prostředí dopravou - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivit - podporovat využití kláštera pro vznik kulturního centra nadmístního významu	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF - prověřit potřebnost nádrže Kladruby z hlediska minimalizace dopadu na cenné přírodní území a rekreační zázemí Kladrubska, zejména zvážit jiná, méně rozsáhlá a ekologicky příznivější opatření k zadržení vody v krajině

6.8 Kokašice

6.8.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	pietní místo - objekt
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	selské povstání
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PP Krasíkov
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodního parku
30	Přírodní parky	PP Hadovka
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
34	NATURA 2000 - evropsky významné lokality	Hadovka
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	zdroje přírodní minerální vody
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod I. stupně
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod II. stupně
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. Energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

6.8.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Kokašice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	1,1	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	32,2	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	24,5	-
Míra nezaměstnanosti 2019	4,2	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	100,4	+
Index stárů 2019	83,3	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	23	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	0	-

6.8.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	plocha/koridor s možností vyvlastnění i uplatnění

Obec Kokašice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
		předkupního práva
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.8.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Kokašice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
KO01	Narušená urbanistická struktura východního okraje Čeliví	Regulace dostavby		
Hygienické závady a rizika				
KO03	Průchod silnice II/201 Kokašicemi – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Dopravní závady				
KO03	Průchod silnice II/201 Kokašicemi – nevhodné parametry silnice	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Problémy vyplývající z RURÚ				
KO07	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
KO08	Nulová míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
KO09	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
KO10	Neexistující kulturní vybavenost	Regulativy umožňující realizaci kulturního zařízení		
KO11	Nedostatek pracovních příležitostí v obci	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.8.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Kokašice	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - řada přírodních a kulturních na území obce - napojení obce silnicemi II. třídy a železnicí - příznivá věková struktura	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - zatížení prostředí dopravou na silnicích II. třídy
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost pro zvýšení atraktivity pro bydlení	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury

6.9 Konstantinovy Lázně

6.9.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Konstantinovy Lázně		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	pietní místo - objekt
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	komponovaná krajina
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PP Pod Šipínem
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PR Hradišťský vrch
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodního parku
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodní rezervace
30	Přírodní parky	PP Hadovka
30	Přírodní parky	PP Úterský potok
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
34	NATURA 2000 - evropsky významné lokality	Hadovka

Obec Konstantinovy Lázně		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vrt
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	zdroje přírodní minerální vody
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod I. stupně

Obec Konstantinovy Lázně		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
55	Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma	OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod II. stupně
56	Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa	přírodní léčebné lázně
56	Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa	lázeňská místa - vnitřní lázeňská území
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
64a	Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS vestavěná
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti

Obec Konstantinovy Lázně		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	tunel železniční dopravy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
112a	Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění
119	Další dostupné informace o území	území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

6.9.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Konstantinovy Lázně		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,9	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-

Obec Konstantinovy Lázně		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Lesnatost	37,0	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	28,0	+
Míra nezaměstnanosti 2019	3,2	+
Existence zařízení pro výrobu	8	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	2	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	101,8	+
Index stáří 2019	221,4	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	26	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	3,3	-

6.9.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Konstantinovy Lázně		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	plocha/koridor s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.9.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Konstantinovy Lázně				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
KN01	Narušená urbanistická struktura Poloučan	Regulace dostavby		
KN02	Narušená urbanistická struktura Dlouhého Hradiště	Regulace dostavby		
Hygienické závady a rizika				
KN03	Průchod silnice II/201 kolem lázeňského území K. Lázní - hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
KN04	Železniční trať procházející Břetislaví – hluková zátěž	Vhodné využití okolních pozemků		
KN05	Železniční trať procházející K. Lázněmi – hluková zátěž	Vhodné využití okolních pozemků		
KN06	Neexistující kanalizace s ČOV v částech obce mimo K. Lázní	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod vč. domovních ČOV		
Dopravní závady				
KN03	Průchod silnice II/201 K. Lázněmi - dopravné zátěž, bezpečnost, bariéra	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Ostatní problémy, závady a rizika				
KN07	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES (návažnosti)	Doplnění a úprava ÚSES		
Střety				
KN08	Střet zastavitelné plochy s RBC	Upřesnění rozsahu RBC		
KN09	Střet zastavitelné plochy s RBC	Upřesnění rozsahu RBC		
KN10	Střet zastavitelné plochy s RBC	Upřesnění rozsahu RBC		
KN11	Střet zastavitelné plochy s RBC	Upřesnění rozsahu RBC		
KN12	Střet rezervy LAPV16 s krajinnými hodnotami v údolí Úterského a Nezdeckého potoka a přítoků a se záměry ÚSES	Koordinace ÚPD	Ověření potřebnosti záměru	Ověření potřebnosti záměru
Problémy vyplývající z RURÚ				
KN13	Minimální míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
KN14	Zcela chybějící vybavenost v částech obce mimo část K. Lázně	Vymezení ploch / stanovení regulativů umožňujících realizaci vybavenosti		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.9.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Konstantinovy Lázně	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - lázeňství - napojení obce silnicí II. třídy a železnici - hodnotné krajinné zázemí - řada významných kulturních a přírodních hodnot na území obce	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - stárnutí obyvatelstva - zatížení prostředí dopravou na silnici II. třídy - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů, rušení vlakových spojů

Obec Konstantinovy Lázně	
- nízká nezaměstnanost	- komplikovaná dostupnost některých okrajových sídel
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost pro zvýšení atraktivity pro bydlení - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu - využít potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF - prověřit potřebnost nádrže Šipín z hlediska minimalizace dopadu na cenné přírodní území a rekreační zázemí Konstantinolázeňska, zejména zvážit jiná, méně rozsáhlá a ekologicky příznivější opatření k zadržení vody v krajině

6.10 Kostelec

6.10.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistické a krajinné hodnoty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	PKL - interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	venkovní stanice (rozvodna, transformovna)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
112a	Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.10.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Kostelec		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,0	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	39,6	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	24,8	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,1	+
Existence zařízení pro výrobu	10	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	106,2	+
Index stárí 2019	43,7	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	1	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	14	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	39,9	+

6.10.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN

Obec Kostelec		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
119	Další dostupné informace o území	přeložka silnice II/230
119	Další dostupné informace o území	přeložky a úpravy silnice III/19333
119	Další dostupné informace o území	koridor VRT
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.10.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Kostelec				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
KC01	Nevhodná výstavba bytovek v Kostelci	Návrhy přestavby		
KC02	Nevhodné urbanistické řešení nové výstavby v Kostelci	Regulace další výstavby		
KC03	Chátrající areál dvora v Ostrově	Plocha přestavby, vhodné využití		
KC05	Rozpadající se urbanistická struktura Lšelína	Regulace dostavby		
KC06	Chátrající zámek a dvůr v Nedražicích	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
KC07	Průchod silnice II/230 Ostrovem – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky		
KC08	Neexistující kanalizace s ČOV ve Lšelině, Nedražicích a Vrhavči	Návrh kanalizačních řadů a zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				
KC07	Průchod silnice II/230 Ostrovem – nevhodné parametry	Návrh přeložky		
Ostatní problémy, závady a rizika				
KC09	D5 jako bariéra v krajině	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Návrh přemostění či podchodů pro pěší a ekoduktů	Stanovení podmínek pro eliminaci liniových bariér
KC10	Nevhodný rozvoj logistických areálů u D5	Regulace další výstavby		
KC11	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES	Doplnění a úprava ÚSES		
Střety				
KC13	Střet rezervy LAPV05 s krajinnými hodnotami v údolí Úhlavky a přítoků a se záměry ÚSES	Koordinace ÚPD	Ověření potřebnosti záměru	Ověření potřebnosti záměru
KC14	Střet rezervy VRT01 se záměry P17, P27, P29 a P42 v Nedražicích	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
KC15	Střet rezervy VRT01 s ÚSES (stav, záměry)	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
Problémy vyplývající z RURÚ				

Obec Kostelec				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
KC18	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000				

6.10.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Kostelec	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - oprava zámku pro kulturní a společenské využití - napojení obce silnicí II. třídy s přímou vazbou na dálnici - golfový areál Alfrédov - příznivá ekonomická aktivita - příznivý vývoj obyvatelstva, příznivá věková struktura	- zatížení prostředí dopravou - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - poškození krajiny výstavbou velkoplošných hal u MÚK Ostrov - chátrající zámek a dvůr v Nedražicích
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu - rozvíjet občanskou vybavenost obce, zejména vzdělávací a volnočasová zařízení	- nepokrčovat v trendu hospodářského rozvoje obce zaměřeného na logistiku a skladování u MÚK Ostrov - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vyliďňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - prověřit potřebnost nádrže Kladruby z hlediska minimalizace dopadu na cenné přírodní území a rekreační zázemí Kladrubska, zejména zvážit jiná, méně rozsáhlá a ekologicky příznivější opatření k zadržení vody v krajině

6.11 Kšice

6.11.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Kšice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
30	Přírodní park	PP Úterský potok
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN

Obec Kšice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu

Obec Kšice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	vysílač
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
112a	Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
114	Jiná ochranná pásma	stavební uzávěra

6.11.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Kšice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,0	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	38,7	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	NE	+

Obec Kšice		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	18,9	-
Míra nezaměstnanosti 2019	4,7	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	104,8	+
Index stáří 2019	114,7	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	15	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	27,6	+

6.11.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Kšice		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
119	Další dostupné informace o území	koridor dopravní infrastruktury (upr. žel. tratě č. 177)
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.11.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Kšice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
KS01	Nedostatečně využitý zemědělský areál ve Kšicích	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
KS02	Neexistující kanalizace s ČOV v Lomničce	Návrh kanalizačních řadů a		

Obec Kšice				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
		zařízení pro čištění vod		
Dopravní závady				
KS03	Nedostatečné propojení Rochlov – Lomnička	Návrh cesty / silnice		
Problémy vyplývající z RURÚ				
KS05	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
KS07	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
KS08	Nedostatek pracovních míst pro rodiče s dětmi	Dostatečné plochy pro podnikání		
Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000				

6.11.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Kšice	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - oprava zámku pro kulturní a společenské využití	- vyšší míra nezaměstnanosti - nedostatek pracovních příležitostí v obci - - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - špatný stav silnic - špatný stavební stav kostela
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vzdělávací a volnočasová zařízení - podporovat místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra a Plzně

6.12 Olbramov

6.12.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Olbramov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
30	Přírodní parky	PP Kosí potok
30	Přírodní parky	PP Hadovka
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vodního zdroje - nerozlišeno

Obec Olbramov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy

Obec Olbramov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Planá
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené

6.12.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Olbramov		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,7	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	51,2	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	40,7	+
Míra nezaměstnanosti 2019	0,0	+
Existence zařízení pro výrobu	1	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	0	-
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	118,0	+
Index stárů 2019	200,0	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	0	-
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	0	-

6.12.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Olbramov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě

Obec Olbramov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

6.12.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Olbramov				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
OL01	Narušená urbanistická struktura části Kořen	Regulace dostavby		
OL02	Chátrající zámek v části Kořen (probíhá rekonstrukce)	Vhodné využití		
OL03	Narušená urbanistická struktura části Zádub	Regulace dostavby		
OL04	Chátrající areál panského dvora v Zádubu	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
OL05	Neexistence vodovodu	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
OL06	Neexistence kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
OL07	Nedostatečné přímé spojení Olbramov - Kořen	Návrh místní komunikace		
Problémy vyplývající z RURÚ				
OL09	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
OL10	Velmi nepříznivý stav sociodemografických ukazatelů	Dostatečné plochy pro bydlení a vybavenost		
OL11	Nulová míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.12.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Olbramov	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - hodnotné přírodní zázemí obce - dobrý stav životního prostředí - nízká nezaměstnanost	- periferní poloha - významný úbytek obyvatelstva, nepříznivá věková struktura - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - nízká atraktivita pro bydlení
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodo hospodářská a volnočasová zařízení - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vyvlastňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury

6.13 Ošelín

6.13.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Ošelín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	NBK
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější

Obec Ošelín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa

Obec Ošelín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	dálnice
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční tunel Svojsinsky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	tunel železniční dopravy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené

6.13.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Ošelín		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,0	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	43,0	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	19,6	-
Míra nezaměstnanosti 2019	13,5	-
Existence zařízení pro výrobu	5	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	0	-
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	106,3	+
Index stáří 2019	42,2	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	8	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	11,9	-

6.13.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Ošelín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	<u>Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma</u>	<u>vedení elektrické sítě NN</u>

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.13.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Ošelín				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
OS01	Chátrající zámek v Ošelíně	Vhodné využití		
OS02	Narušená urbanistická struktura Ošelína	Regulace dostavby		
OS03	Chátrající zemědělský areál Dolní Plezom	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
OS04	Neexistující vodovod v částech mimo Ošelína	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
OS05	Neexistující kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Ostatní problémy, závady a rizika				
OS06	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES	Doplnění a úprava ÚSES		
Problémy vyplývající z RURÚ				
OS07	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
OS08	Nízká míra bytové výstavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
OS09	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.13.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Ošelín	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - hodnotné přírodní zázemí obce - růst počtu obyvatel - příznivá věková struktura – nízký index stáří	- periferní poloha - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - vysoká nezaměstnanost - chátrající zámek
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- podporovat místní podnikatelské aktivity včetně aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vytlidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury

Obec Ošelín	
- rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodohospodářská a volnočasová zařízení - využít potenciálu území pro bytovou výstavbu - využít potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu	

6.14 Prostiboř

6.14.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Prostiboř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
5a	Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž

Obec Prostiboř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy

Obec Prostiboř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy

6.14.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Prostiboř		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,8	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ne	+
Lesnatost	22,1	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	30,2	+
Míra nezaměstnanosti 2019	4,1	+
Existence zařízení pro výrobu	3	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	0	-
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	113,7	+
Index stáří 2019	186,7	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	4	-
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	0	-

6.14.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Prostiboř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.14.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Prostiboř				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
PR01	Nevhodně umístěná průmyslová hala v sousedství zámku Kořen	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
PR02	Neexistence vodovodu	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
PR03	Neexistence kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
PR04	Nestatečné parametry silnice III. třídy Prostiboř – Kopec - Telice	Návrh úprav silnice		
Střety				
PR05	Střet rezervy VRT01 se záměry P21 - P27 v Telicích	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
PR06	Střet rezervy VRT01 s ÚSES (stav, záměry)	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
PR07	Střet rezervy LAPV05 s krajinnými hodnotami v údolí Úhlavky a přítoků	Koordinace ÚPD	Ověření potřebnosti záměru	Ověření potřebnosti záměru
Problémy vyplývající z RURÚ				
PR08	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
PR09	Úbytek a stárnutí obyvatelstva	Dostatečné plochy pro bydlení, veřejná infrastruktura		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.14.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Prostiboř	
Pozitiva	Negativa
- velmi cenné přírodní zázemí obce (Sedmihoří) - růst počtu obyvatel - atraktivita pro bydlení	- periferní poloha - nedostatek pracovních příležitostí v obci - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - stárnutí obyvatelstva
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodohospodářská, vzdělávací a volnočasová zařízení	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vylidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - prověřit potřebnost nádrže Kladruby z hlediska minimalizace dopadu na cenné přírodní území a rekreační zázemí jižní části SO ORP Stříbro, zejména zvážit jiná, méně rozsáhlá a ekologicky příznivější opatření k zadržení vody v krajině

6.15 Skapce

6.15.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Skapce		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
5a	Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma	
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	pietní místo - objekt
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
23a	Významné krajinné prvky	-
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější

Obec Skapce		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	biologický rybník/dočišťovací nádrž
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	parkoviště/parkovací garáže
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace

Obec Skapce		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	OP veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.15.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Skapce		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,4	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	22,8	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	15,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,8	+
Existence zařízení pro výrobu	1	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	0	-
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	121,4	+
Index stáří 2019	143,8	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	4	-
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	75,6	+

6.15.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Skapce		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC

Obec Skapce		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	automatická tlaková stanice
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.15.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Skapce				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
SK01	Narušená urbanistická struktura západní části Skapců	Regulace dostavby		
SK02	Narušená urbanistická struktura Zálezel	Regulace dostavby		
SK03	Chátrající zemědělský areál v Zálezlech	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
SK04	Neexistující vodovod v části Krtín a Zálezly	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
SK05	Neexistující kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Střety				
SK06	Střet rezervy VRT01 se záměry P5 a P6 v Zálezlech	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
SK07	Střet rezervy VRT01 s ÚSES (stav, záměry)	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
Problémy vyplývající z RURÚ				
SK08	Velmi nepříznivý KES	Návrh ekologicky stabilních prvků v krajině		
SK09	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
SK10	Stárnutí obyvatelstva	Dostatečné plochy pro bydlení, veřejná infrastruktura		
SK11	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.15.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Skapce	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - nízká nezaměstnanost	- periferní poloha - nedostatek pracovních příležitostí v obci - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů - stárnutí obyvatelstva
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodohospodářská, vzdělávací a volnočasová zařízení	- rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vyliďňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury

6.16 Stříbro

6.16.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
5a	Památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma	-
8a	Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	Pietní místo - ostatní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	Válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	OP - pásmo nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	NBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	PP Petrské údolí
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP přírodního parku

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita	Stříbro - vojenské cvičiště
34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita	stříbro - štoly dlouhý tah
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vt
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod stojatých
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	ochranné pásmo zařízení ČHMÚ
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
52a	Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem	-

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
58	Chráněná ložisková území	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	automatická tlaková stanice
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	dešťová retenční zdrž
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	OP kanalizační stoky
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS vestavěná
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	venkovní stanice (rozvodna, transformovna)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační /měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulátor distribuční STL
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	armaturní uzel VTL s tlakem nad 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod NTL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
79	Technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma	kotelna
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	vysílač
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - zpracování odpadu
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	čerpací stanice PHM
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	vlečka
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP vlečky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	zařízení zajišťující letecký provoz
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP stožáru RX06 Jimá
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích)
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
107	Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území	plochy/objekty důležité pro obranu státu
107	Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území	zájmové území pro obranu státu
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
112a	Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
114	Jiná ochranná pásma	stavební uzávěra
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění
119	Další dostupné informace o území	území se zvýšenou ochranou krajinného rázu

6.16.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Město Stříbro		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,9	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	31,6	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	22,2	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,4	+
Existence zařízení pro výrobu	23	+

Město Stříbro		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	2	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	100,7	+
Index stáří 2019	133,9	-
Saturace základní vybaveností ZŠ + MŠ	5	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	30	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	9,2	-

6.16.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod NTL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

Město Stříbro		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
119	Další dostupné informace o území	plocha pro ověření územní studií
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	plocha asanace
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.16.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Město Stříbro				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
ST01	Nevyužitý areál kasáren ve Stříbře	Plocha přestavby, vhodné využití		
ST03	Narušená urbanistická struktura východní části Milíkova	Regulace dostavby		
ST04	Narušená urbanistická struktura severní části Otročina	Regulace dostavby		
ST05	Nedostatečně využitý zemědělský areál v Těchlovicích	Plocha přestavby, vhodné využití		
ST17	Narušená urbanistická struktura severní části historického jádra (mezi Mánesovou ulicí a okrajem zástavby)	Plocha přestavby, vhodné využití		
ST18	Nedostatečně využívané území Mlékárenských rybníků	Plocha přestavby, vhodné využití		
ST19	Nedostatečně využívané území nivy Mže vč. plovárny	Plocha přestavby, vhodné využití		
ST20	Průmyslové areály v říční nivě	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
ST06	Vedení silnic II/605, 230 a 193 městem – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
ST07	Vedení silnic II/230 Těchlovicemi – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
ST08	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových částech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
ST06	Vedení silnic II/605, 230 a 193 městem – dopravní zátěž, bezpečnost, nevhodné křížení II/605 a II/193	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
ST07	Vedení silnic II/230 Těchlovicemi – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Ostatní problémy, závady a rizika				
ST09	Nedostatečné kapacity učňovského školství	Návrh plochy pro školství		
Problémy vyplývající z RURÚ				
ST15	Vysoká erozní ohroženost půd v k.ú. Milíkov	Návrh protierozních opatření		
ST16	Nízká míra bytové zástavby	Dostatečné plochy pro bydlení		

Město Stříbro				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.16.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Město Stříbro	
Pozitiva	Negativa
- jediné komplexněji vybavené sídlo v ORP - významné kulturní hodnoty města - nízká míra nezaměstnanosti - pestrá hospodářská struktura - dostupnost města silnicemi II. třídy s vazbou na D5 a železnici	- nedostatek pracovních příležitostí - zatížení prostředí dopravou - nepříznivá věková struktura - zhoršená kvalita ovzduší - nevyužitý areál kasáren - velké množství lokalit ekologických rizik
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet podnikatelské aktivity orientované na kvalifikované zaměstnance - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vzdělávací a volnočasová zařízení - využít potenciálu města pro rozvoj cestovního ruchu - využít potenciálu pro bytovou výstavbu a posílit tak postavení obce v sídelní struktuře	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vyliďňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území s minimálním negativním vlivem na krajinu a ZPF

6.17 Sulislav

6.17.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Sulislav		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	ÚSES - interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	NBK
23a	Významné krajinné prvky	-
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN

Obec Sulislav		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní

Obec Sulislav		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy

6.17.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Sulislav		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	2,9	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	61,0	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	14,7	-
Míra nezaměstnanosti 2019	1,3	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	112,7	+
Index stárů 2019	140,6	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	30	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	4,3	-

6.17.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Sulislav		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.17.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Sulislav				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
SU01	Chátrající zemědělský objekt	Vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
SU02	Vedení silnice II/605 centrem obce – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Dopravní závady				
SU02	Vedení silnice II/605 centrem obce – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Problémy vyplývající z RURÚ				
SU04	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
SU05	Nízká míra bytové zástavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.17.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Sulislav	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - poloha obce na silnici II. třídy v blízkosti Stříbra - velmi nízká nezaměstnanost - růst počtu obyvatel	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - zatížení prostředí dopravou na silnici II. třídy - stárnutí obyvatelstva
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vzdělávací a volnočasová zařízení	- zamezit odsunu pracovních příležitostí a občanské vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.18 Svojšín

6.18.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	válečný hrob s ostatky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistický kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	-
32	Památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského

Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 1. a 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řádu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad

Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	čerpací stanice odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	odlehčovací komora
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	malá vodní elektrárna
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	bioplynová elektrárna
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS vestavěná
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	radiová stanice na RR trase
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - zpracování odpadu
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč

Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
112a	Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.18.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Svojšín		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	1,7	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	44,5	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	20,3	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,4	+
Existence zařízení pro výrobu	3	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	0	-
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	101,8	+
Index stáří 2019	84,4	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	16	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	4,4	-

6.18.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby

Obec Svojšín		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
21	Územní systém ekologické stability	LBK
54a	Stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.18.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Svojšín				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
SV01	Narušená urbanistická struktura v Řebří	Regulace dostavby		
SV11	Nevhodná zástavba bytového domu a nákupního střediska v centru			
Hygienické závady a rizika				
SV02	Bioplynová stanice	Vhodné odclonění		
SV03	Neexistující kanalizace s ČOV v okrajových částech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
SV10	Nepřehledné křížení silnice od Holyně a silnice Svojšín - Ošelín	Vymezení plochy pro úpravu křižovatky		
Problémy vyplývající z RURÚ				
SV07	Nízká míra bytové zástavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
SV08	Nedostatek pracovních příležitostí zejména pro osoby bez kvalifikace a osoby se sníženou pracovní schopností	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.18.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Svojšín	
Pozitiva	Negativa
- růst počtu obyvatel - základní vybavenost obce vč. školství - využití zámku pro kulturní a společenské účely - hodnotné přírodní zázemí - napojení obce železničními tratěmi	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - nedostatečné prostory pro obecní úřad - zatížení prostředí provozem bioplynové stanice - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů, rušení vlakových spojů - velké množství lokalit ekologických rizik

Obec Svojšín	
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - využít bývalé mateřské školy jako prostory pro rozvoj podnikatelských zařízení - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména volnočasová zařízení - využít potenciálu obce pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra a Plzně - rozvíjet všechna sídla obce a zamezit tak vylidňování okrajových sídel a rozpadu sídelní struktury - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.19 Sytno

6.19.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Sytno		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11a	Struktura a výška zástavby	-
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu

Obec Sytno		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
64a	Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	OP vodovodního řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	biologický rybník/dočišťovací nádrž
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační /měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa

Obec Sytno		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	skládky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky	cyklotrasy
107	Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území	plochy/objekty důležité pro obranu státu (OBS)
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.19.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Sytno		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,6	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	26,5	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	NE	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	13,3	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,2	+
Existence zařízení pro výrobu	3	+
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnici	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	94,9	-
Index stárů 2019	180,0	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	30	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	9,5	-

6.19.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Sytno		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.19.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Sytno				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
SY01	Nevhodná panelová zástavba	Návrh úpravy nebo přestavby		
SY02	Nedostatečně využitý zemědělský areál	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
SY03	Vedení silnice II/605 centrem obce – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Dopravní závady				
SY03	Vedení silnice II/605 centrem obce – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Problémy vyplývající z RURÚ				
SY05	Nepříznivý KES	Návrh ekologicky stabilních prvků v krajině		
SY06	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.19.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Sytno	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce	- nedostatek pracovních příležitostí v obci

Obec Sytno	
- poloha obce na silnici II. třídy v blízkosti Stříbra - nízká nezaměstnanost	- zatížení prostředí dopravou na silnici II. třídy - nepříznivá věková struktura obyvatelstva - úbytek počtu obyvatel
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména volnočasová zařízení - využít potenciálu obce pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.20 Trpísty

6.20.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
27a	Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma	OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí
30	Přírodní parky	PP Úterský potok
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
36b	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	pramen
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod stojatých
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	automatická tlaková stanice
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem zemní
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	malá vodní elektrárna
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	stanice katodové ochrany
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	odorizační stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	armaturní uzel VTL s tlakem nad 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP plynovodu
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
85	Skládka a jejich ochranná pásma	sklárky
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	vlečka
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať regionální
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP vlečky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.20.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Trpísty		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,6	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	25,5	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	16,5	-
Míra nezaměstnanosti 2019	0,6	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	115,3	+
Index stárí 2019	118,6	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	20	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	40,4	+

6.20.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě

Obec Trpísty		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.20.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Trpísty				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
TR01	Chátrající zámek a dvůr v Trpístech (probíhá rekonstrukce)	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
TR02	Vedení silnice II/193 centrem Trpístů – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
TR03	Neexistence kanalizace s ČOV ve Sviňomazech	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
TR02	Vedení silnice II/193 centrem Trpístů – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Ostatní problémy, závady a rizika				
TR04	Nedostatký ve vymezení lokálního ÚSES	Doplnění a úprava ÚSES		
Problémy vyplývající z RURÚ				
TR05	Nepříznivý KES	Návrh ekologicky stabilních prvků v krajině		
TR06	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.20.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Trpísty	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - významné přírodní a kulturní hodnoty na území obce - růst počtu obyvatel - napojení obce silnicí II. třídy	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - zatížení prostředí dopravou na silnici II. třídy - dopravní obslužnost nevyhovující potřebám občanů - stárnutí obyvatelstva
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména volnočasová zařízení - rekonstruovat a využít zámek pro kulturní a společenské účely - využít potenciálu obce pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra a Plzně - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.21 Únehle

6.21.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Únehle		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	Pietní místo - deska
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu

Obec Únehle		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžecké trasy, sjezdovky	cyklotrasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	válečné hroby

6.21.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Únehle		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	1,2	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	31,2	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	23,0	-
Míra nezaměstnanosti 2019	0,0	+
Existence zařízení pro výrobu	0	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+

Obec Únehle		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	103,1	+
Index stáří 2019	54,8	-
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	6	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	29,6	+

6.21.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Únehle		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.21.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Únehle				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Hygienické závady a rizika				
UN01	Vedení silnice II/193 obcí – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
UN02	Neexistence vodovodu	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
UN03	Neexistence kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
UN07	Chátrající zemědělské stavby	Vymezení plochy přestavby, vhodné využití		
Dopravní závady				
UN01	Vedení silnice II/193 obcí – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Problémy vyplývající z RURÚ				
UN06	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.21.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Únehle	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - příznivý stav demografických ukazatelů - velmi nízká nezaměstnanost - poloha obce na silnici II. třídy v blízkosti Stříbra	- nedostatek pracovních příležitostí v obci míst - zatížení prostředí dopravou - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodohospodářská, vzdělávací a volnočasová zařízení - využít potenciálu obce pro bytovou výstavbu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.22 Vranov

6.22.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů+

Obec Vranov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta negativní
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	dominanta kulturně historická
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	region lidové architektury
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
17a	Krajinný ráz	místo krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	OP nadregionálního biokoridoru
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	NBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
34	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita	Hadovka
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa zvláštního určení
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa ochranného
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod

Obec Vranov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod stojatých
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
52a	Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem	-
53	Území ohrožená zvláštními povodněmi	-
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
65a	Hlukové zóny obcí	-
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	venkovní stanice (rozvodna, transformovna)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu

Obec Vranov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	základnová stanice
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	vysílač
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční dopravní zařízení
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	nádraží
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP vlečky
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženeč
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
102a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
114	Jiná ochranná pásma	stavební uzávěra

6.22.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Vranov		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	1,0	+
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	27,1	-
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ne	-
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	20,4	-
Míra nezaměstnanosti 2019	2,6	+
Existence zařízení pro výrobu	0	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	109,0	+
Index stárů 2019	103,3	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-

Obec Vranov		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	15	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	38,7	+

6.22.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Vranov		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	RBC
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšná opatření

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.22.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Vranov				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
VR01	Plošná rekreační zástavba u přehrady	Regulace ploch		
Hygienické závady a rizika				
VR02	Neexistence vodovodu	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
VR03	Neexistence kanalizace s ČOV	Návrh kanalizačních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
VR04	Úrovňové křížení silnice II. třídy s celostátní tratí 170	Návrh mimoúrovňového křížení		
Ostatní problémy, závady a rizika				
VR05	Nedostatky ve vymezení lokálního ÚSES (ná vaznost)	Doplnění a úprava ÚSES		
Problémy vyplývající z RURÚ				
VR10	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.22.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Vranov	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - napojení obce železnici - rekreační zázemí Hracholuské přehrady	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů, rušení vlakových spojů
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vodohospodářská, vzdělávací a volnočasová zařízení - využít potenciál obce pro rozvoj cestovního ruchu	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.23 Záchlumí

6.23.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Záchlumí		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
2	Zařízení výroby	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
8a	Nemovitě národní kulturní památky a nemovitě kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	stavba typická pro místní ráz
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	horizonty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	PKL - interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	LBK
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLocí
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.a - vnitřní
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje III. stupně
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje I. stupně
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu

Obec Záchlumí		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
64	Staré zátěže v území a kontaminované plochy	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úpravna vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
70	Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma	kanalizační stoka
71	Výrobní elektřiny a jejich ochranná pásma	elektrárna solární, fotovoltaická
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS věžová s venkovním přívodem
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS kompaktní, zděná, betonová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě - nerozlišeno
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	regulační/měřicí stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	kabel katodové ochrany (PKO kabel)
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	BP objektu na plynovodní síti
74	Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP objektu na plynovodní síti
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	zařízení na ropovod
76	Technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP plochy / objektu na produktovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	OP ropovodu
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	dálkový telekomunikační kabel
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	rádioreléová trasa
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP komunikačního vedení

Obec Záchlumí		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radioreléové trasy (RRT)
85	Skládka a jejich ochranná pásma	specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Křiženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklostezky (a pro jízdu na kol. bruslích)
106	cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
113a	Pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa	hřbitovy
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.23.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Záchlumí		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		-
Koeficient ekologické stability	0,9	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	38,2	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ano	-
Ekonomický pilíř		+
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	17,1	-
Míra nezaměstnanosti 2019	4,8	+
Existence zařízení pro výrobu	2	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ne	+
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		+
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	98,0	-
Index stárí 2019	75,3	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	2	+
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	21	+
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	7,6	-

6.23.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Záchlumí		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
21	Územní systém ekologické stability	PKL - interakční prvek
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
74	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod VTL s tlakem nad 40 barů
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	plynovod STL
75	Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma	OP plynovodu
77a	Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma	ropovod
119	Další dostupné informace o území	technická infrastruktura
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.23.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Záchlumí				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Hygienické závady a rizika				
ZA01	Vedení silnice II/202 obcí – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Dopravní závady				
ZA01	Vedení silnice II/202 obcí – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Problémy vyplývající z RURÚ				
ZA02	Úbytek obyvatelstva	Dostatečné plochy pro bydlení, veřejná infrastruktura		
ZA03	Nepříznivý stav ekonomických ukazatelů	Dostatečné plochy pro podnikání		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.23.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Záchlumí	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce vč. školství - oprava zámku pro kulturní a společenské využití - poloha obce na silnici II. třídy blízko Stříbra - příznivá věková struktura obyvatel – nízký index stáří	- vyšší nezaměstnanost - zatížení prostředí dopravou
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména volnočasová zařízení	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

6.24 Zhoř

6.24.1 Souhrnný přehled zjištěných stávajících jevů

Obec Zhoř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1	Zastavěné území	-
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
3	Zařízení občanského vybavení	-
3a	Veřejná prostranství	-
4a	Brownfieldy	-
8a	Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma	-
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	místo vyhlídky
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	drobné krajinné objekty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	urbanistické a krajinné hodnoty
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	kompoziční osy v krajině
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	přírodní osy
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	krajinářský kompoziční prvek
11	Urbanistické a krajinné hodnoty	historická jádra sídel
11a	Struktura a výška zástavby	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	-
13a	Architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb	architektonicky významný objekt
16	Území s archeologickými nálezy	-
17a	Krajinný ráz	-
17a	Krajinný ráz	oblast krajinného rázu
21	Územní systém ekologické stability	LBK
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
23a	Významné krajinné prvky	-
33	Biosférická rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky	Geopark GeoLoc
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	migračně významná území
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	dálkový migrační koridor
36b	Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
37a	Lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa	plocha lesa hospodářského
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	BPEJ a třídy ochrany ZPF
41	Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu	nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	-
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	odvodnění
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou
44	Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma	OP vod. zdroje II.b - vnější
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní plochy dle evidence KN
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	vodní nádrž

Obec Zhoř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary podzemních vod
47	Vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma	útvary povrchových vod tekoucích
48a	Území chráněná pro akumulaci povrchových vod	-
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	rozvodnice
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 4. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 3. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 2. řádu
49	Povodí vodního toku, rozvodnice	hydrologické povodí 1. řádu
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	aktivní zóna záplavového území
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 100 let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 20-ti let
50a	Záplavová území včetně aktivních zón	záplavové území s periodicitou 5-ti let
61	Poddolovaná území	-
62	Sesuvná území a území jiných geologických rizik	radonové riziko
63	Stará důlní díla	-
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 24 hodin
65	Oblasti s překročenými imisními limity	imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	úprava vody
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	čerpací stanice vodárenská na vodovodním řádu
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	automatická tlaková stanice
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k zásobování vodou
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	vodojem
67	Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma	OP technického objektu zásobování vodou
68	Vodovodní řady a jejich ochranná pásma	vodovodní řad
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	výustní objekt
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	ČOV
69	Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma	OP zařízení na kanalizační síti
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	DTS stožárová
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	ostatní zařízení zpracování a distribuce el. energie (nerozlišeno)
72	Elektrické stanice a jejich ochranná pásma	OP elektrické stanice
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	stožár elektrického vedení
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě VN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě ZVN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	blíže neurčená komunikační zařízení

Obec Zhoř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
82a	Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území	komunikační vedení
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice II. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	silnice III. třídy
93a	Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	místní a účelová komunikace
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	železniční trať celostátní
94a	Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma	OP železniční dráhy
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP radaru Kříženec
102a	Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území	OP letiště
105a	Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy	zastávky veřejné hromadné dopravy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	cyklotrasy
106	Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky	turistické trasy
110a	Objekty civilní a požární ochrany	-
114	Jiná ochranná pásma	OP zemědělského areálu - stanovené
119	Další dostupné informace o území	zdroj znečištění

6.24.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Obec Zhoř		
Indikátor	Stav	Hodnocení
Environmentální pilíř		+
Koeficient ekologické stability	0,9	-
Výskyt rizikových jevů (sesuvná území a poddolovaná, záplavová území, ekologická rizika, vysoká míra radonového rizika)	Ano	-
Lesnatost	41,7	+
Existence ekologické likvidace odpadních vod	Ano	+
Existence významného stacionárního zdroje znečištění ovzduší	Ne	+
Ekonomický pilíř		-
Počet registrovaných subjektů na 100 obyvatel 2019	20,7	-
Míra nezaměstnanosti 2019	3,9	+
Existence zařízení pro výrobu	0	-
Existence chátrajících a nedostatečně využitých výrobních areálů (brownfields)	Ano	-
Dostupnost obce - vnější spojení obce silnicí II. třídy a železnicí	1	+
Sociální pilíř		-
Index změny počtu obyvatel 2019/2015	101,4	+
Index stáří 2019	58,6	+
Saturace základní vybavenosti ZŠ + MŠ	0	-
Obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou	4	-
Dokončené byty 2015 – 2019 na tisíc obyvatel	13,3	-

6.24.3 Souhrnný přehled záměrů na změny v území

Obec Zhoř		
Číslo jevu	Název jevu	Specifikace
1a	Plochy s rozdílným způsobem využití	-
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plochy změn v krajině
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	zastavitelná plocha
1b	Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině	plocha přestavby
21	Územní systém ekologické stability	LBC
21	Územní systém ekologické stability	RBK
21	Územní systém ekologické stability	LBK
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	revitalizace toku
43	Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	protierozní opatření
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	vedení elektrické sítě NN
73	Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma	OP vedení elektrické sítě
119	Další dostupné informace o území	plocha územní rezervy
119	Další dostupné informace o území	veřejně prospěšné stavby

*územní rezervy jsou zobrazeny textem modré barvy

6.24.4 Vymezení problémů k řešení v ÚPD

Obec Zhoř				
Id	Problém	Řešení v		
		ÚP	ZÚR	PÚR
Urbanistické závady				
ZH01	Nevhodná výstavba bytoven v centru	Návrh úpravy nebo přestavby		
ZH02	Chátrající zemědělský areál	Plocha přestavby, vhodné využití		
Hygienické závady a rizika				
ZH03	Vedení silnice II/193 obcí – hluková a emisní zátěž	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
ZH04	Neexistence vodovodu pro větší část obce	Návrh vodovodních řadů a zařízení		
Dopravní závady				
ZH03	Vedení silnice II/193 obcí – dopravní zátěž, bezpečnost	Návrh přeložky	Návrh přeložky	
Střety				
ZH05	Střet rezervy VRT01 s ÚSES (stav, záměry)	Koordinace ÚPD	Upřesnění rezervy VRT	
Problémy vyplývající z RURÚ				
ZH06	Neexistence základní vybavenosti (MŠ, ZŠ)	Plocha / regulativ umožňující zřízení školy		
ZH07	Nízká míra bytové zástavby	Dostatečné plochy pro bydlení		
	Problém je zakreslen ve výkresu Problémy v území 1:10000			

6.24.5 Analýza pozitiv a negativ v území

Obec Zhoř	
Pozitiva	Negativa
- základní vybavenost obce - napojení obce silnicí II. třídy - příznivá věková struktura	- nedostatek pracovních příležitostí v obci - dopravní obslužnost nevyhovující přepravním potřebám občanů
Požadavky na využití potenciálů rozvoje území	Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území
- rozvíjet místní podnikatelské aktivity vč. aktivit zaměřených na osoby bez kvalifikace, rodiče s dětmi, osoby s omezenou pracovní schopností - rozvíjet občanskou vybavenost, zejména vzdělávací a volnočasová zařízení	- zamezit oslabení obce odsunem pracovních příležitostí a vybavenosti do Stříbra - rozvíjet území vyváženě s ohledem na krajinu a ZPF

7. Závěr

Aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Stříbro byla zpracována v období od září – listopad 2020 v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb.

Rozbor udržitelného rozvoje území ukazuje zájmové území ORP Stříbro jako region konkurenceschopný zejména na poli cestovního ruchu, díky turistickému a rekreačnímu využití s velkým množstvím historických staveb a památek.

Území s bohatou historickou tradicí (královské město, hornictví, klášter) je výrazně ovlivněno sociodemografickou charakteristikou vzniklou následkem poválečného odsunu německého obyvatelstva a potýká se dlouhodobě s vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci Plzeňského kraje. Patří v tomto ohledu k nejhorším regionům. Sídlní struktura regionu je díky oslabení obcí odsunem Němců a následnému vývoji v období socialismu nevyvážená, severní a jižní část So ORP postrádá silnější a plnohodnotná lokální centra, i když severní část má potenciál tuto disparitu odstranit.


Region správního obvodu má poměrně výhodnou polohu, dopravní dostupnost je díky napojení na dálnici D5 a také díky dostupné železnici bezproblémová. Dobrá dopravní dostupnost je základem pro využití brownfields, jakými jsou kasárna ve Stříbře a rozvoj průmyslových zón v blízkosti dálnice. Posílení hospodářských podmínek je důležitým úkolem pro územní plánování v regionu.

Přírodní podmínky jsou v zájmovém území velmi dobré, vyznačují se zejména čistým prostředím, a to ve všech složkách. Region nemá výrazného znečišťovatele prostředí, naopak ve správním obvodu se nacházejí lázně a léčebné prameny. Proto severní část správního obvodu patří mezi nejceněnější oblasti SO ORP s kvalitním životním prostředím.


8. Schémata

1. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje
2. Administrativní uspořádání SO ORP Stříbro
3. Biogeografické členění území SO ORP Stříbro
4. Zemědělské půdy a třídy ochrany ZPF v území SO ORP Stříbro
5. Lesy v území SO ORP Stříbro
6. Silniční síť v území SO ORP Stříbro
7. Železniční síť v území SO ORP Stříbro
8. Cyklistické a pěší trasy v území SO ORP Stříbro
9. Zásobování vodou v území SO ORP Stříbro
10. Kanalizace v území SO ORP Stříbro
11. Zásobování plynem v území SO ORP Stříbro
12. Zásobování elektrickou energií v území SO ORP Stříbro


1. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje




3. Biogeografické členění území SO ORP Stříbro




4. Zemědělské půdy a třídy ochrany ZPF v území SO ORP Stříbro




4. Lesy v území SO ORP Stříbro




5. Silniční síť v území SO ORP Stříbro




6. Železniční síť v území SO ORP Stříbro




7. Cyklistické a pěší trasy v území SO ORP Stříbro




8. Zásobování vodou v území SO ORP Stříbro



9. Kanalizace v území SO ORP Stříbro



10. Zásobování plynem v území SO ORP Stříbro



11. Zásobování elektrickou energií v území SO ORP Stříbro

