



Technická pomoc při pořízení územně analytických podkladů pro ORP Stříbro

Textová část

verze 1.0

listopad 2008



Obsah

1. ÚVOD	3
2. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	4
2.1. Základní údaje	4
2.1.1. Zkratky a pojmy	4
2.1.2. Přehled sledovaných jevů	4
2.1.3. Přehled zpracovaných podkladů	7
2.2. Zjištění a vyhodnocení stavu sledovaného území	8
2.2.1. Vymezení řešeného území	8
2.2.2. Urbanistická struktura a architektura	13
2.2.3. Obyvatelstvo	20
2.2.4. Bydlení	29
2.2.5. Hospodářské prostředí	34
2.2.6. Občanské vybavení a služby	37
2.2.7. Rekreační a cestovní ruch	44
2.2.8. Doprava a dopravní zařízení	45
2.2.9. Technická infrastruktura	53
2.2.10. Životní prostředí	72
3. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	115
3.1. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území – SWOT analýza	115
3.1.1. Horninové prostředí a geologie	115
3.1.2. Vodní režim	115
3.1.3. Hygiena životního prostředí	115
3.1.4. Ochrana přírody a krajiny	116
3.1.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	116
3.1.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura	117
3.1.7. Sociodemografické podmínky	117
3.1.8. Bydlení	118
3.1.9. Rekreační	118
3.1.10. Hospodářské podmínky	119
3.2. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel	119
3.2.1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí	119
3.2.2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj	121
3.2.3. Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel	122
3.3. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci	122
3.4. Záměry obcí	123
3.5. Ostatní záměry – nadřazené územně plánovací dokumentace	125
3.5.1. Zásady územního rozvoje kraje – ÚP Plzeňského kraje 2008	125
3.5.2. Politika územního rozvoje ČR 2008	127
4. ZÁVĚR	132

1. Úvod

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou od 1.1.2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., novým nástrojem územního plánování. ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP jsou povinně vytvářené a průběžně aktualizované pro celé území České republiky, a to v dvojí podrobnosti: obce s rozšířenou působností a kraje.

ÚAP slouží především jako podklad pro vytváření politiky územního rozvoje, pro tvorbu územně plánovací dokumentace, jejich změn a aktualizací. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivu ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů na území obcí, které nemají vytvořený územní plán, mohou sloužit také pro tvorbu technické mapy města.

Zásady územního rozvoje obsahují koncepci rozvoje území, určují základní požadavky na jeho účelné a hospodárné využití.

2. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

2.1. Základní údaje

2.1.1. Zkratky a pojmy

Tabulka 1: Zkratky a pojmy použité v dokumentu

Zkratka	Význam
ÚAP	územně analytické podklady
ÚPD	územně plánovací dokumentace
ORP	obec s rozšířenou působností
SO ORP	správní obvod obce rozšířenou působností
EA	Ekonomicky aktivní (obyvatelstvo)
SLDB	Sčítání lidu, domů a bytů
PÚR CR	politika územního rozvoje České republiky
VÚC	velký územní celek
MZCHÚ	maloplošné zvláště chráněné území
PP	přírodní památka
PR	přírodní rezervace
NPP	národní přírodní památka
EVL	evropsky významná lokalita
PPK	přírodní park
PS	památný strom
PCHP	přechodně chráněná plocha
VKP	významný krajinný prvek
RVKP	registrovaný významný krajinný prvek
ÚSES	územní systém ekologické stability
LÚSES	lokální ÚSES
RÚSES	regionální ÚSES
NRÚSES	nadregionální ÚSES
BC	biocentrum
BK	biokoridor
KES	koeficient ekologické stability
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
OP	ochranné pásmo
PHO	pásmo hygienické ochrany
BPEJ	bonitovaná půdně ekologická jednotka
HPJ	hlavní půdní jednotka
LVS	lesní vegetační stupeň
PLO	přírodní lesní oblast
č.h.p.	číslo hydrologického pořadí

2.1.2. Přehled sledovaných jevů

Tabulka 2: Přehled sledovaných jevů

Číslo datové vrstvy	Sledovaný jev
1	zastavěné území

Číslo datové vrstvy	Sledovaný jev
2	plochy výroby
3	plochy občanského vybavení
4	plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
5	památková rezervace včetně ochranného pásma
6	památková zóna včetně ochranného pásma
7	krajinná památková zóna
8	nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
9	nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
10	památka UNESCO včetně ochranného pásma
11	urbanistické hodnoty
12	region lidové architektury
13	historicky významná stavba, soubor
14	architektonicky cenná stavba, soubor
15	významná stavební dominanta
16	území s archeologickými nálezy
17	blast krajinného rázu a její charakteristika
18	místo krajinného rázu a jeho charakteristika
19	místo významné události
20	významný vyhlídkový bod
21	územní systém ekologické stability
22	významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
23	významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
24	přechodně chráněná plocha
25	národní park včetně zón a ochranného pásma
26	chráněná krajinná oblast včetně zón
27	národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
28	přírodní rezervace včetně ochranného pásma
29	národní přírodní památka včetně ochranného pásma
30	přírodní park
31	přírodní památka včetně ochranného pásma
32	památný strom včetně ochranného pásma
33	biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
34	NATURA 2000 -evropsky významná lokalita
35	NATURA 2000 – ptačí oblast
36	lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
37	lesy ochranné
38	les zvláštního určení
39	lesy hospodářské
40	vzdálenost 50 m od okraje lesa
41	bonitovaná půdně ekologická jednotka
42	hranice biochor
43	investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
44	vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
45	chráněná oblast přirozené akumulace vod
46	zranitelná oblast
47	vodní útvar povrchových vod, vodní útvar podzemních vod
48	vodní nádrž
49	povodí vodního toku, rozvodnice

Číslo datové vrstvy	Sledovaný jev
50	záplavové území
51	aktivní zóna záplavového území
52	území určené k rozlivům povodní
53	území zvláštní povodně pod vodním dílem
54	objekt/zařízení protipovodňové ochrany
55	přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
56	lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
57	dobývací prostor
58	chráněné ložiskové území
59	chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
60	ložisko nerostných surovin
61	poddolované území
62	sesuvné území a území jiných geologických rizik
63	staré důlní dílo
64	staré zátěže území a kontaminované plochy
65	oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
66	odval, výsypka, odkaliště, halda
67	technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma
68	vodovodní síť včetně ochranného pásma
69	technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma
70	stoková síť vč. ochranného pásma
71	výrobní elektřiny vč. ochranného pásma
72	elektrická stanice vč. ochranného pásma
73	nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma
74	technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného a bezpečnostního pásma
75	vedení plynovodu vč. ochranného pásma
76	technologický objekt zásobování jinými produkty vč. ochranného pásma
77	ropovod vč. ochranného pásma
78	produktovod vč. ochranného pásma
79	technologický objekt zásobování teplem vč. ochranného pásma
80	teplovod vč. ochranného pásma
81	elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma
82	komunikační vedení vč. ochranného pásma
83	jaderné zařízení
84	objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
85	skládka odpadu vč. ochranného pásma
86	spalovna vč. ochranného pásma
87	zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč. ochranného pásma
88	dálnice včetně ochranného pásma
89	rychlostní silnice včetně ochranného pásma
90	silnice I. třídy včetně ochranného pásma
91	silnice II. třídy včetně ochranného pásma
92	silnice III. třídy včetně ochranného pásma
93	místní a účelové komunikace
94	železniční celostátní včetně ochranného pásma dráhy celostátní vybudované pro rychlost větší než 160 km/h včetně ochranného pásma
95	železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
96	koridor vysokorychlostní železniční trati
97	vlečka včetně ochranného pásma

Číslo datové vrstvy	Sledovaný jev
98	lanová dráha včetně ochranného pásma
99	speciální dráha včetně ochranného pásma
100	tramvajová dráha včetně ochranného pásma
101	trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
102	letiště včetně ochranných pásem
103	letecká stavba včetně ochranných pásem
104	vodní cesta
105	hraniční přechod
106	cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
107	objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
108	vojenský újezd
109	vymezené zóny havarijního plánování
110	objekt civilní ochrany
111	objekt požární ochrany
112	objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
113	ochranné pásmo hřbitova, krematoria
114	jiná ochranná pásma
115	ostatní veřejná infrastruktura
116	počet dokončených bytů k 31.12. každého roku
117	zastavitelná plocha
118	jiné záměry
119	další dostupné informace, např. průměrná cena m ² stavebního pozemku n člení podle katastrálních území, průměrná cena m ² zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

2.1.3. Přehled zpracovaných podkladů

2.1.3.1 Mapové podklady:

- Mapy KN
- Digitální data z Plzeňského krajského úřadu
- Textové podklady
- Územní plány obcí
- Digitální data ZABAGED

2.1.3.2 Ostatní podklady

- Mapy KČT
- Průvodci po regionu ORP Stříbro
- Terénní šetření
- Muzeum ve Stříbře
- MěÚ ve Stříbře (odbor výstavby a územního plánování, odbor životního prostředí)
- Server mapy.cz
- Webové stránky Českého statistického úřadu
- Portál Regionálních Informačních Servisů
- Webové stránky jednotlivých obcí ORP Stříbro


2.2. Zjištění a vyhodnocení stavu sledovaného území

2.2.1. Vymezení řešeného území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem Stod, na jihu s Horšovským Týnem a západní hranici má společnou se správním obvodem Tachov. Rozlohou 431 km² je středně velký (5,7% rozlohy kraje), hustotou 39 obyvatel na 1 km² je pátý nejméně zalidněný v kraji (žije v něm 3 % obyvatel kraje). Správní obvod zahrnuje 24 obcí, z nichž dvě Stříbro a Bezručice jsou obce s pověřenými obecními úřady.

Tabulka 3: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Plzeňského kraje za rok 2007


Kraj, správní obvod ORP	Rozloha v km ²	Počet obyvatel	Počet obyvatel sídla ORP	Hustota osídlení [ob/km ²]	Počet obcí	z toho: se statutem města
Plzeňský kraj	7 561	561 074		74	501	54
Blovice	223	11 378	3 985	51	19	2
Domažlice	763	39 636	10 840	52	58	5
Horažďovice	259	12 185	5 729	47	20	1
Horšovský Týn	289	13 987	4 826	48	18	2
Klatovy	906	51 185	22 890	56	44	8
Kralovice	659	22 158	3 544	34	44	5
Nepomuk	309	11 305	3 671	37	26	2
Nýřany	627	50 903	6 948	81	54	5
Plzeň	261	180 799	178 812	692	15	2
Přeštice	271	21 027	6 496	78	30	1
Rokycany	575	46 762	13 773	81	68	6
Stod	259	22 049	3 551	85	24	3
Stříbro	431	16 993	7 605	39	24	4
Sušice	781	24 975	11 548	32	30	4
Tachov	948	35 732	12 508	38	27	4



Mapa 1: Mapa správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Správní území obce s rozšířenou působností Stříbro zahrnuje 24 obcí, kterými jsou: Benešovice, Bezručice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř.

Celkem je území tvořeno 81 katastrálními územími, která spadají pod jednotlivé obce ORP. Obcemi s pověřeným obecním úřadem jsou obce Bezručice (Bezručice, Cebiv, Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Kokašice) a Stříbro (zbývající obce).

**Mapa 2:** Mapa správního obvodu ORP Stříbro

Tabulka 4: Přehled obcí a katastrálních území SO ORP Stříbro

ORP	č.	obec	č.	katastrální území
Stříbro 431 km ² 16 609 obyvatel	1	Benešovice	1	Benešovice
			2	Lom u Stříbra
	2	Bezručice	3	Bezručice
			4	Řešín
			5	Kohoutov u Bezručic
			6	Polžice u Bezručic
			7	Křivce
			8	Zhořec u Bezručic
	3	Cebiv	9	Bezručín
			10	Cebiv
	4	Černošín	11	Víchov
			12	Černošín
			13	Krásné Údolí u Černošína
			14	Lažany u Černošína
			15	Ostrovce
			16	Pytlav
			17	Třebel
			18	Záhoří u Černošína
	5	Erpužice	19	Blahousty
			20	Malovice u Erpužic
			21	Erpužice
	6	Horní Kozolupy	22	Horní Kozolupy
			23	Očín
			24	Slavice u Horních Kozolup
			25	Strahov
	7	Kladruby	26	Brod u Stříbra
			27	Láz u Kladrub
			28	Kladruby u Stříbra
			29	Vrbice u Stříbra
			30	Tuněchody u Stříbra
			31	Pozorka u Kladrub
			32	Milevo
	8	Kokašice	33	Čeliv
			34	Kokašice
			35	Lomy u Domaslavi
	9	Konstantinovy Lázně	36	Poloučany
			37	Dlouhé Hradiště
			38	Břetislav
			39	Potín
			40	Konstantinovy Lázně
			41	Okrouhlé Hradiště
			42	Nová Ves u Bezručic

ORP	č.	obec	č.	katastrální území
	10	Kostelec	43	Lšelín
			44	Vrhavěč
			45	Kostelec u Stříbra
			46	Ostrov u Stříbra
			47	Popov u Stříbra
			48	Nedražice
	11	Kšice	49	Lomnička
			50	Kšice
	12	Olbramov	51	Olbramov
			52	Zádub u Olbramova
			53	Kořen
	13	Ošelín	54	Dolní Plezom
			55	Horní Plezom
			56	Lobzy u Ošelína
			57	Ošelín
	14	Prostiboř	58	Prostiboř
			59	Telice
	15	Skapce	60	Skapce
			61	Krtín
	16	Stříbro	62	Butov
			63	Milíkov u Stříbra
			64	Lhota u Stříbra
			65	Jezerce
			66	Stříbro
			67	Těchlovice u Stříbra
			68	Otročin u Stříbra
	17	Sulislav 199 ob.	69	Sulislav
	18	Svojšín 449 ob.	70	Holyně u Svojšína
			71	Nynkov
			72	Svojšín
			73	Řebří
	19	Sytno 376 ob.	74	Sytno
	20	Trpísty 241 ob.	75	Trpísty
			76	Sviňomazy
	21	Únehle 121 ob.	77	Únehle
	22	Vranov 170 ob.	78	Vranov u Stříbra
			79	Svinná u Stříbra
	23	Záchlumí 426 ob.	80	Záchlumí u Stříbra
	24	Zhoř	81	Zhoř u Stříbra

Většina území leží v mírně teplé, vrchovinné oblasti, která je ze čtyřiceti procent pokryta lesními porosty. Vodní plochy, zejména četné rybníky, se rozkládají na ploše 574 ha. Rybníky slouží k rekreaci a chovu ryb. Nejdůležitějším vodním tokem je řeka Mže, protékající od severozápadu k jihovýchodu. Uhlíčné prameny, které se nachází v okolí Konstantinových Lázní, slouží k léčebným účelům. Z hlediska dopravního spojení prochází územím několik důležitých silničních tras, z nichž nejdůležitější je v jižní části – dálnice D5 spojující krajské město Plzeň s hraničním přechodem do SRN Rozvadov, další důležitou dopravní spojnici je silnice mezi Stříbrem, Planou Tachovem a Chebem. Železniční síť není příliš hustá, územím prochází trať z Plzně do Chebu. Na území se nachází historické památky, k nejznámějším patří klášter v Kladrubech.

Střediskem správního obvodu je město Stříbro, které leží přibližně 30 km od Plzně. První písemné zprávy o městě pochází z 12. století. Výhodná poloha na obchodní trase do Německa měla vliv na rozvoj královského města Stříbra stejně jako hornictví a dolování rud, které daly samotnému městu jméno. Období třicetileté války přineslo germanizaci města. V současné době zde žije 7 745 obyvatel (stav k 1.1.2008), tj. téměř polovina obyvatelstva správního obvodu. Průměrný věk obyvatel je 37,9 let. Všech zbývajících 23 obcí jsou obce s počtem do 2000 obyvatel.

Správní obvod je zemědělsko-průmyslový. Zemědělství zde před rokem 1990 hrálo významnou úlohu, ještě v roce 1991 bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví 27,7% ekonomicky aktivního obyvatelstva. V průběhu 10 let se tento podíl snížil na 7,0%. Největším zaměstnavatelem je zemědělské družstvo Černošín. Podíl počtu zaměstnaných v průmyslu vzrostl za deset let z 26,1% na 37,4%. Na území se nachází několik průmyslových firem, k největším patří Kermi s.r.o. Stříbro, Opravy a kovovýroba Záchlumí a.s. a Alcoa Fujikura Czech s.r.o. Stříbro.

V registru ekonomických subjektů bylo evidováno koncem roku 2006 celkem 3 220 ekonomických subjektů, z toho bylo 196 společností s ručením omezeným a 9 akciových společností.

Míra nezaměstnanosti k 31.12.2003 činila 11,55% a po správním obvodu Sušice je druhá největší v kraji. Z 1 009 uchazečů o práci hledalo 43,1% nezaměstnaných práci více jak 1 rok, což je vůbec největší podíl v kraji. V obci Olbramov byla míra nezaměstnanosti k uvedenému datu dokonce 67,86% a tím se zařadila mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v kraji. Ze 16 631 obyvatel k 31.12.2003 bylo 16,8% dětí ve věkové struktuře do 14 let, přitom u této věkové struktury došlo za 12 let k poklesu o 6,9 procentního bodu, tj. nejvyšší pokles v kraji. S průměrným věkem 37,6 let patří po správním obvodu Tachov stále ještě mezi nejmladší v kraji.

Celkem 22 obcí je napojeno na veřejný vodovod, 15 obcí má kanalizaci napojenou na ČOV a třetina obcí je plynofikována.

2.2.2. Urbanistická struktura a architektura

2.2.2.1 Historie osídlení území SO ORP Stříbro

- území bylo osídleno již v době kamenné a bronzové
- první písemné zmínky o daném území jsou z 12. století
- královské město Stříbro bylo založeno ve 13. století
- pro českou historii byl velmi významný Kladrubský klášter, který ve 14. století vlastnil tři města, tři hrady a více než stovku vsí
- území, ve kterém se odehrála celá řada důležitých bojů husitských válek
- silné spojení se sousedním Německem – do roku 1945 převaha německého obyvatelstva
- před 2. světovou válkou – budování československého opevnění (dodnes dochovány desítky pevností)

- po 2. světové válce odsun německého obyvatelstva a následné osidlování území novými českými a slovenskými rodinami, nově osidlováno bylo i 680 živností

2.2.2.1.1 Bezručice

- první zmínka je z roku 1227
- za vlády Kolovratů (1390-1540) byl Bezručicím udělen statut městečka s privilegiem týdenního trhu a práva hrdelního
- v 16. století – morová epidemie – úbytek obyvatel
- v 16. a 17. století majiteli Švamberkové
- v roce 1646 vypáleno Švédy, v roce 1654 zde žilo 40 rodin žijících se převážně zemědělstvím
- na konci 17. st. nevolnické povstání
- střídání majitelů nejvýznamnější Löwsteinové, kteří vlastnili panství do roku 1945

2.2.2.1.2 Černošín

- vznikl jako poddanská obec ve 12. století, jeho vznik a vývoj ovlivnila poloha při obchodní cestě, spojující západní oblasti se středem Čech
- první zmínka z roku 1155
- nejprve patřila k hradu Volfštejnu, později k hradu Třebel a posléze ve 14. století k panství Trpísty
- od 14. do 17. století patřila rodu pánů ze Švamberka. Stříbro
- v roce 1541 byla povýšena na městečko
- během třicetileté války – úbytek obyvatel a chátrání
- v 17. st. privilegium pořádat trhy – obec se stala tržním městem
- následovalo přidělení nových privilegií řemeslným cechům a kolonizace německým obyvatelstvem
- význam městečka stoupal zejména v 19. st. po vybudování císařské silnice
- roku 1873 povýšení na město
- na konci 19. st. rozvoj průmyslu (výroba obuvi, dřevozpracující pr.)
- po Mnichovském diktátu byla obec s okolím připojena k Velkoněmecké říši
- po roce 1945 odsun německého obyvatelstva a dosídlování území

2.2.2.1.3 Kladruby

- Obec Kladruby se rozkládá 30 km západně od Plzně v lesnaté krajině u říčky Úhlavky
- v těsné blízkosti obce vede dálnice D5 Praha-Plzeň-Rozvadov, která umožňuje větší příliv turistů do obce, kde se nachází řada zajímavých historických objektů – kostel sv. Jakuba (1396), Mariánský sloup (1701), kašna (1584), historické kamenné kříže (které lemovaly středověkou zemskou stezku)
- první zmínka v opisu zakládací listiny kladrubského kláštera z roku 1115 (národní kulturní památka), klášter založil český přemyslovský kníže Vladislav I. poblíž obchodní cesty a obsadil ho mnichy benediktinského řádu
- jedno z prvních českých měst, v roce 1233 získaly právo výročního trhu jako první z českých měst
- přízeň dalších českých panovníků se projevovala vydáváním různých privilegií pro město
- v současnosti přirozeným centrem služeb a kulturně společenského života SO ORP Stříbro

2.2.2.1.4 Konstantinovy Lázně

- první zmínka v 16. století, kdy se v písemných dokladech objevuje zmínka o sirnatém prameni zvaném lidově "smraďoch" (pro svůj vysoký obsah sirovodíku)
- v roce 1803 postavena první lázeňská budova s pěti lázeňskými kabinami a 22 pokoji (na místě dnešních Starých Lázní)

- v roce 1837 lázně koupil majitel okolního panství kníže Konstantin z Lövensteinu, po kterém dnes nesou Konstantinovy Lázně svoje jméno
- v roce 1872 koupil lázně plzeňská společnost, která vybudovala nový lázeňský dům (Prusík), od roku 1874 jímáno pět pramenů a léčili se zde především nemocní s padoucníci, revmatismem a s chorobami oběhového a trávicího ústrojí
- rozvoj po napojení na železniční síť v roce 1901, výstavba nových objektů (hotely, vily, koupaliště)
- po 2. světové válce se rozhodující indikací v Konstantinových Lázních staly nemoci oběhového systému.
- od 1. května 1992 jsou lázně majetkem společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.

2.2.2.1.5 Kostelec

- nachází se asi 30 km na západ od Plzně, přibližně 4 km od dálnice D5, exit 107 – Stříbro, rozsáhlá obec s gotickým kostelem situovaná 5 km jihových. od Kladruhu
- první zmínka z roku 1352, ale obec vznikla pravděpodobně již v 10. století
- součást horšovotýnského děkanátu, ve 14. st. spadala pod kladrubský klášter
- po husitských válkách přešel Kostelec do majetku světských feudálů a klášteru byl navrácen teprve v 16. St.
- v r. 1654 žilo v Kostelci 15 rodin, v roce 1939 měla obec 96 usedlostí a 353 obyvatel, v r. 1991 zde v 51 domech žilo 256 obyvatel a r. 2005 v 56 domech žije 302 obyvatel

2.2.2.1.6 Stříbro

- první zmínka v roce 1183 - stará osada stříbrných horníků
- v letech 1240-1250 založeno královské město
- nepravidelný kruhový půdorys nového města byl vymezen hradbami a přístupný pouze dvěma opevněnými branami, vnitřní prostor města byl postaven do poměrně pravidelné sítě ulic
- na rozvoji města postaveného na norimberské obchodní cestě měl velký vliv obchod
- ve 13. a 14. století získalo město od českých králů četná privilegia, po celé období středověku úspěšně fungovaly zdejší olovené a stříbrné doly, jejichž výnosy obohacovaly městskou pokladnu, v 15. století bylo dokonce Stříbro uváděno jako čtvrté největší královské město v plzeňském kraji
- 1426 obsazení města husity, 1437 navrácení pod královská města
- v 16. st. pokračoval hospodářský rozkvět města, ke kterému patřilo 13 obcí
- Úpadek města v důsledku 30. leté války
- po válce obnova stříbrných dolů a s příchodem německých horníků růst podílu německého obyvatelstva
- v roce 1937 budování pevnostního opevnění
- po roce 1945 odsun německého obyvatelstva a osidlování území novými českými a slovenskými rodinami

2.2.2.2 Památkové objekty, kulturní a architektonické hodnoty

Území správního obvodu SO ORP Stříbro je díky zajímavé historii bohaté na nemovité památky, nachází se zde řada zřícenin hradů (Gutštejn, Falknštejn, Volfštejn, Švamberk), národní kulturní památka klášter Kladruhy s chrámem Nanebevzetí Panny Marie, zámek Bezručice, památková zóna ve Stříbře, technické památky (obloukový most s mostní věží), sakrální památky a drobné pamětihodnosti (kašny, sochy, morové sloupy, boží muka, smírčí kameny).

Tabulka 5: Přehled nemovitých památek v SO ORP Stříbro

Část obce	čp	Památk
Benešovice		kaple P. Marie
Bezručice		kostel Nanebevzetí P. Marie
Bezručice		synagoga
Bezručice		kaple
Bezručice		sousoší sv. Floriána
Bezručice		sýpka
Bezručice	1	zámek
Bezručice	39	měšťanský dům
Bezručice	40	měšťanský dům
Křivce		kostel sv. Martina
Zhořec	1	venkovský dům
Řešín		kříž
Řešín	3	venkovská usedlost
Řešín		židovský hřbitov
Zhořec Kamýk		smírčí kříž
Bezemín		rovinné neopevněné sídliště - hradiště a mohylové pohřebiště, archeologické stopy
Cebiv		socha P. Marie
Cebiv		socha sv. Jana Nepomuckého
Cebiv	1	zámek
Černošín		hrad Volfštejn, zřícenina
Černošín		kostel sv. Jiří
Černošín		socha sv. Floriána
Černošín		socha sv. Jana Nepomuckého
Krásné Údolí		tvrz - tvrziště, archeologické stopy <i>Na Zámečku</i>
Krásné Údolí		hrad Schönthal, zřícenina a archeologické stopy <i>Šontál</i>
Třebel		tvrz Třebel, zřícenina
Víchov		mohylník I., archeologické stopy
Víchov		mohylník II., archeologické stopy
Erpužice		kostel sv. Markéty
Malovice		mohylník, archeologické stopy
Malovice		mohylník, archeologické stopy
Očín		kaple
Slavice		kostel sv. Vavřince
Slavice		kaple
Slavice		mohylník, archeologické stopy
Slavice	1	zámek
Strahov		kříž
Strahov		socha sv. Jana Nepomuckého
Brod u Stříbra		kaple sv. Barbory

Část obce	čp	Památk
Kladruby		kostel sv. Jakuba Většího
Kladruby		sloup se sochou P. Marie
Kladruby		smírčí kříž
Kladruby		smírčí kříž
Kladruby		smírčí kříž
Kladruby		smírčí kříž
Kladruby	6	špitál
Kladruby	27	fara
Kladruby	31	městský dům
Kladruby	43	městský dům
Kladruby	45	městský dům
Kladruby	90	měšťanský dům
Láz		kaple
Láz		boží muka 2X-SHO nebo 0X-KCT
Láz		mohylník, archeologické stopy
Pozorka		zemědělský dvůr s tvrzí
Pozorka	1	klášter
Tuněchody		kaple Panny Marie Pomocné
Tuněchody		boží muka
Vrbice u Stříbra		mohylník, archeologické stopy
Kokašice Bavůrkov		Smírčí kříž
Kokašice		pomník osvobození Rudou armádou
Kokašice	22	venkovská usedlost
Krasíkov		hrad Krasíkov (Švamberk) - areál, zřícenina
Krasíkov		výšinné opevněné sídliště - hradiště Milkovské Čihadlo, archeologické stopy
Krasíkov Ovčí vrch		pomník selské vzpoury - pylon a kaple
Konstantinovy Lázně		smírčí kříž
Okrouhlé Hradiště	32	zámek Daňkov
Okrouhlé Hradiště		hrad Gutštejn, zřícenina
Okrouhlé Hradiště		kostel sv. Jana Křtitele
Okrouhlé Hradiště		výšinné opevněné sídliště - hradiště Hradištský vrch, archeologické stopy
Okrouhlé Hradiště		výšinné opevněné sídliště - hradiště Šipín, archeologické stopy
Poloučany		hrad Falkenstein (Falštejn), zřícenina
Šipín		kostel sv. Barbory
Šipín		kaplička P. Marie
Šipín		boží muka
Kostelec dvůr Alfrédov		rovinné opevněné sídliště, archeologické stopy
Kostelec dvůr Alfrédov	42	zemědělský dvůr Alfrédov
Kostelec		kostel sv. Jana Křtitele

Část obce	čp	Památka
Kostelec		mohylník, archeologické stopy
Lšelín	2	venkovská usedlost
Nedražice		kaple sv. Jana Nepomuckého
Nedražice		jiná zemědělská stavba - žentour
Nedražice	1	zámek
Ostrov u Stříbra		kaple sv. Václava a Vojtěcha
Ostrov u Stříbra		mohylník, archeologické stopy
Vrhavěč		mohylník, archeologické stopy
Kšice		kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kšice		mohylník - pohřebiště Na Žalostném, archeologické stopy
Kšice		mohylník Stelka, archeologické stopy
Kšice		mohylník Čertův kámen, archeologické stopy
Kořen		kaple sv. Jana Nepomuckého
Kořen		židovský hřbitov
Olbramov		kaple sv. Jana Nepomuckého
Olbramov		sousoší sv. Rodiny
Dolní Plezom		kaple
Horní Plezom		kaple
Ošelín Kozlov		tvrz Kozlov, zřícenina a archeologické stopy
Ošelín		fara
Ošelín		kostel sv. Bartoloměje
Prostiboř		zámek Kopec
Prostiboř		kostel sv. Mikuláše
Prostiboř		stodola
Prostiboř		silniční most
Prostiboř	1	fara
Prostiboř	72	venkovská usedlost, z toho jen: sýpka
Telice		kaple Panny Marie Pomocné
Telice		boží muka
Telice	1	zemědělský dvůr
Skapce		kostel Nejsvětější Trojice
Skapce		boží muka
Skapce		kříž
Skapce	1	fara
Lhota u Stříbra		mohylník, archeologické stopy
Milíkov		tvrz <i>Otročinský</i> Hrádek, archeologické stopy
Milíkov		kaple
Stříbro <i>Petrský les</i>		mohylník, archeologické stopy
Stříbro		kostel hřbitovní Nanebevzetí Panny Marie
Stříbro		kostel sv. Petra
Stříbro		kostel Všetech svatých

Část obce	čp	Památka
Stříbro		sousoší
Stříbro		silniční most s věží a sochou sv. Jana Nepomuckého
Stříbro	1	radnice
Stříbro	6	měšťanský dům
Stříbro	7	měšťanský dům
Stříbro	8	měšťanský dům
Stříbro	9	měšťanský dům
Stříbro	10	měšťanský dům
Stříbro	13	měšťanský dům
Stříbro	14	měšťanský dům
Stříbro	15	měšťanský dům
Stříbro	20	klášter minoritů
Stříbro	61	měšťanský dům
Stříbro	64	městský dům
Stříbro	93	měšťanský dům
Stříbro	94	měšťanský dům
Stříbro	95	měšťanský dům
Stříbro	152	měšťanský dům, z toho jen: portál
Stříbro	157	měšťanský dům
Stříbro	189	měšťanský dům
Stříbro	208	měšťanský dům, z toho jen: portál
Těchlovice		kaple P. Marie Sněžné
Sulislav		kostel sv. Vavřince s ohradní zdí a branou
Sulislav	26	venkovský dům
Řebří		židovský hřbitov
Svojšín		kostel sv. Petra a Pavla
Svojšín		kašna
Svojšín	1	zámek
Svojšín	36	fara
Trpísty		kaple
Trpísty		kaple
Trpísty		hraniční kříž - mezní kříž
Trpísty	1	zámek
Únehle		mohylník, archeologické stopy
Únehle	?	venkovská usedlost, z toho jen: kolna
Vranov u Stříbra		kříž
Záchlumí u Stříbra		kostel Narození Panny Marie
Zhoř u Stříbra		kaple Panny Marie

Městská památková zóna ve Stříbře

- vyhlášena dne 20.11.2003
- na území městské památkové zóny Stříbro se nacházejí nemovitosti včetně jejich příslušenství a pozemků souvisejících s těmito nemovitostmi, umístěné v těchto

ulicích - Benešova, Na Výsluní, Smuteční vrch, Plzeňská v úseku od Masarykova nám. ke křižovatce s ulicí Nádražní, Na Vrchu, Partyzánská, Sokolská v úseku mezi mosty přes řeku Mži, Na Příkopech, U Červené lávky, Ruská, V Domkách, Hradební, Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové, Kostelní, Kostelní nám., Jakoubkova, Žižkova, Husova, Masarykovo nám., Dostojevského, Bezručova, Tylova, Mánesova, Pivovarská, 28. října, nám. Svobody a dále areál Minoritských zahrad a městského parku

Zámek Bezručice

- původně gotická tvrz, přestavěná v 16. stol. na renesanční zámek.
- Muzeum sklářské tvorby – největší skleněný betlém na světě

Klášter Kladruby

- národní kulturní památka
- bývalý benediktinský klášter, založený roku 1115 knížetem Vladislavem I, nyní ve správě Památkového ústavu v Plzni
- nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel, na přestavbě se podílel Jan Blažej Santini

2.2.3. Obyvatelstvo

Zdrojem dat pro analýzu sociodemografických charakteristik byla data České statistického úřadu.

Vývoj jednotlivých sociodemografických charakteristik obyvatelstva území SO ORP Stříbro ovlivnila negativně 2. světová válka a následné události. Před válkou ž většina obyvatel regionu německé národnosti, po odsunu německého obyvatelstva byla oblast dosídlena rodinami z českého a slovenského vnitrozemí. Došlo k výraznému úbytku obyvatel v rámci území správního obvodu a změnám ve věkové, národnostní i vzdělanostní struktuře obyvatelstva.

2.2.3.1 Vývoj počtu obyvatel

Tabulka 6: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP Stříbro v období let 2001-2008.


Obec	1.1.2001	1.1.2002	1.1.2003	1.1.2004	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008
Benešovice	120	157	165	173	177	177	168	176
Bezručice	999	992	1 012	1 004	1 005	1 002	988	988
Cebiv	293	274	275	272	276	277	278	274
Černošín	1 054	1 081	1 106	1 097	1 106	1 104	1 136	1 204
Erpužice	332	333	339	341	343	346	345	353
Horní Kozolupy	279	272	270	269	267	259	252	243
Kladruby	1 395	1 389	1 398	1 419	1 393	1 451	1 430	1 480
Kokašice	292	288	279	269	261	254	257	260
Konstantinovy Lázně	950	950	932	927	915	926	922	925
Kostelec	541	531	538	547	550	552	539	533
Kšice	184	187	190	194	194	199	203	208
Olbramov	82	76	75	75	71	71	74	78
Ošelín	134	132	125	126	121	125	120	112
Prostiboř	154	152	142	138	142	146	140	149
Skapce	118	119	119	117	113	103	100	103
Stříbro	7 794	7 657	7 605	7 689	7 540	7 615	7 605	7 766

Obec	1.1.2001	1.1.2002	1.1.2003	1.1.2004	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008
Sulislav	186	186	184	192	194	196	201	199
Svojšín	439	442	443	446	460	451	454	449
Sytno	301	305	305	290	279	282	272	376
Trpísty	217	224	221	221	225	232	234	241
Únehle	111	115	115	118	113	120	119	121
Vranov	127	123	123	124	123	133	133	170
Záchlumí	416	415	413	419	427	429	406	426
Zhoř	154	160	155	164	159	159	156	159
SO ORP Stříbro	16 560	16 529	16 631	16 454	16 609	16 532	16 560	16 993

Zdroj: ČSÚ

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel SO ORP Stříbro v období let 2001-2008

Počet obyvatel

**Tabulka 7:** Retrospektivní vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Stříbro


Obec	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001
Benešovice	594	640	663	675	682	686	675	265	260	267	213	180	156
Bezdrůžice	2 168	2 158	2 111	2 010	1 962	1 977	2 013	983	1 055	1 034	1 007	981	990
Cebiv	497	545	553	554	570	596	585	276	332	299	236	272	288
Černošín	2 539	2 665	2 723	2 777	2 785	2 845	2 722	1 361	1 412	1 349	1 296	1 117	1 055
Erpužice	509	547	564	566	549	554	509	288	280	389	358	316	334
Horní Kozolupy	880	889	987	992	1 020	930	908	498	421	392	341	291	277
Kladruby	2 693	2 657	2 754	2 817	2 751	2 898	2 480	1 219	1 354	1 283	1 381	1 304	1 398
Kokašice	654	698	707	732	724	704	698	347	311	293	233	284	295
Konstantinovy Lázně	1 152	1 345	1 441	1 461	1 541	1 644	1 813	1 155	1 142	1 080	1 122	1 007	950
Kostelec	1 367	1 432	1 431	1 411	1 451	1 440	1 300	518	588	584	520	474	533
Kšice	568	679	635	625	669	629	553	338	298	284	215	192	184
Olbramov	818	770	788	798	778	696	670	226	210	132	101	75	78
Ošelín	786	720	746	689	712	722	735	314	280	210	184	148	135
Prostiboř	772	741	722	664	673	668	577	246	264	203	188	155	153
Skapce	380	376	405	444	443	426	446	136	188	146	201	177	117
Stříbro	5 135	5 547	5 303	5 242	5 907	6 167	6 523	5 280	5 543	6 453	6 801	7 718	7 745
Sulislav	324	303	297	301	285	282	335	200	225	194	206	188	185
Svojšín	971	765	824	819	771	817	977	434	514	466	457	435	441
Sytno	207	228	220	231	229	200	234	142	134	268	254	266	305
Trpísty	518	500	516	533	597	589	541	352	430	361	349	234	218
Únehle	326	343	316	312	327	299	299	156	146	136	102	103	109
Vranov	294	283	317	325	331	304	284	211	282	196	158	127	128

Obec	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001
Záchlumí	201	177	190	205	191	190	214	111	203	207	322	403	421
Zhoř	289	302	293	295	334	362	299	177	126	131	124	145	154
SO ORP Stříbro	24642	25310	25506	25478	26282	26625	26390	15233	15998	16357	16369	16592	16649

Zdroj: ČSÚ

Graf 2: Retrospektivní vývoj počtu obyvatel v sídle SO ORP Stříbra a v SO ORP Stříbro

Počet obyvatel



Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území SOORP Stříbro je výrazně ovlivněn vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy počet obyvatel klesl na necelých 58% předválečného stavu z celkem 26 390 obyvatel v roce 1930 na 15 233 obyvatel v roce 1950. Tento pokles nebyl již vyrovnán. Maxima v počtu obyvatel po 2. světové válce bylo dosaženo 1.1.2008, kdy na území SO ORP žilo celkem 16 993 obyvatel.

K největšímu úbytku obyvatel došlo v poválečném období v obcích Bezručice, Černošín, Kladruby, Kostelec a Stříbro. Sídlo správního obvodu Stříbro se s úbytkem vyrovnalo a maxima v počtu obyvatel dosáhlo v roce 2001 (7 794 obyvatel). Posílil tak jeho význam v sídelní struktuře zájmového území.

Více než tisíc obyvatel měly k 1.1.2008 kromě Stříbra jen dvě obce regionu, a to Černošín (1 240 obyvatel) a Kladruby (1 480 obyvatel). Nejmenšími obcemi správního obvodu jsou Olbramov (78 obyvatel) a Skapce (103 obyvatel).

2.2.3.2 Věková struktura



Tabulka 8: Věková struktura SO ORP Stříbro v období let 1995-2006


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
0-14 [%]	19,5	19,2	18,7	18,3	17,9	17,4	17,0	16,9	16,2	15,7	15,3	15,2
15-64 [%]	69,7	69,7	70,0	70,3	70,5	70,9	71,8	71,8	72,7	72,9	72,9	72,7
65+ [%]	10,8	11,2	11,3	11,4	11,6	11,7	11,2	11,4	11,2	11,4	11,8	12,1
Index stáří¹	48,5	50,4	51,8	53,9	56,6	60,7	62,0	64,9	66,9	72,9	78,1	81,6
Celkem obyv.	16653	16 680	16 693	16 670	16 677	16 585	16 560	16 529	16 631	16 454	16 609	16 532

¹Index stáří = poměr počet obyvatel věkové skupiny 65+ / počet obyvatel 0-14 v %

Graf 3: Srovnání vývoje podílu obyvatel věk. skup. 0-14
v období let 1995-2006

v

**Graf 4:** Srovnání vývoje podílu obyvatel věk. skup. 65+
v období let 1995-2006

Graf 5: Vývoj indexu stáří v období let 1995-2006**Tabulka 9:** Věková struktura obcí SO ORP Stříbro k 31. 12. 2006

Obec	Počet obyvatel celkem	Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel [%]	Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel [%]	Index stáří
Benešovice	168	13,7	14,3	104,3
Bezdrůžice	988	16,8	11,5	68,7
Cebiv	278	23,0	9,4	40,6
Černošín	1 136	16,7	12,9	76,8
Erpužice	345	18,3	12,5	68,3
Horní Kozolupy	252	12,7	19,4	153,1
Kladruby	1 430	16,9	10,8	63,9
Kokašice	257	15,2	10,5	69,2
Konstantinovy Lázně	922	12,4	18,0	145,6
Kostelec	539	19,7	10,2	51,9
Kšice	203	16,7	9,4	55,9
Olbramov	74	18,9	5,4	28,6
Ošelín	120	14,2	13,3	94,1
Prostiboř	140	12,9	14,3	111,1
Skapce	100	12,0	12,0	100,0
Stříbro	7 605	13,7	12,5	91,1
Sulislav	201	16,4	13,4	81,8
Svojšín	454	18,5	11,0	59,5
Sytno	272	12,9	10,3	80,0
Trpísty	234	16,7	15,8	94,9
Únehle	119	20,2	9,2	45,8
Vranov	133	13,5	17,3	127,8
Záchlumí	406	19,0	10,8	57,1
Zhoř	156	21,2	6,4	30,3
SO ORP Stříbro	16 532	15,2	12,4	81,6

Zdroj: ČSÚ

Vývoj věkové struktury SO ORP Stříbro kopíruje celorepublikový trend stárnutí obyvatelstva, který je dán změnami v reprodukčním chování obyvatel ČR po roce 1990.

Podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 na celkovém počtu obyvatel klesl za sledované období let 1995 – 2006 z 19,5% na 15,2%. Výrazně se zvýšil i index stárí, který vzrostl z hodnoty 48,5% v roce 1995 na 81,6% v roce 2006. Ve srovnání s věkovou strukturou Plzeňského kraje i celé České republiky je věková struktura správního obvodu Stříbro příznivější díky většímu podílu obyvatel věkové skupiny 15-64 let.

Podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 vyšší než 20% mají obce Cebiv, Únehle a Zhoř.

Naopak nízký podíl obyvatel této věkové skupiny na celkovém počtu obyvatel mají obce Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Prostiboř, Skapce a Sytno, podíl v těchto obcích nedosahuje ani hodnoty 13%. Nejvíce obyvatel ve věku 65 let a více žije v obcích Horní Kozolupy a Konstantinovy Lázně, nejméně v obcích Zhoř (6,4%) a Olbramov (5,4%). V 6 obcích zájmového území je již počet obyvatel věkové skupiny 65+ vyšší než věkové skupiny 0-14. S výjimkou Konstantinových Lázní se jedná o menší obce SO ORP Stříbro.

2.2.3.3 Národnostní struktura

Tabulka 10: Národnostní struktura obcí SO ORP Stříbro (SCLB 2001) – podíl na celkovém počtu obyvatel sídelní jednotky

	česká [%]	morav ská [%]	sloven ská [%]	romsk á [%]	polská [%]	němec ká [%]	ostatn í [%]	nezjišt ěná [%]
Benešovice	94,2	-	5,0	-	-	-	0,8	-
Bezručice	90,4	0,4	2,4	0,40	-	0,3	1,4	4,6
Cebiv	93,1	-	3,8	-	1,04	0,3	1,0	0,7
Černošín	93,1	0,4	2,7	-	0,09	0,8	0,2	2,8
Erpužice	92,2	1,5	1,8	-	-	0,3	2,1	2,1
Horní Kozolupy	94,2	0,7	1,8	-	-	-	-	3,2
Kladruby	95,1	-	1,6	-	-	0,5	-	2,7
Kokašice	93,7	0,6	1,9	-	-	0,9	0,1	2,8
Konstantinovy Lázně	96,1	0,1	1,3	-	-	0,4	0,2	1,9
Kostelec	94,4	0,8	3,8	-	0,19	0,2	0,4	0,4
Kšice	95,1	-	1,6	-	-	0,5	-	2,7
Olbramov	80,8	-	2,6	-	-	2,6	5,1	9,0
Ošelín	92,6	-	0,7	3,70	-	0,7	1,5	0,7
Prostiboř	89,5	-	4,6	0,65	-	0,7	-	4,6
Skapce	94,0	-	2,6	2,56	-	0,9	-	-
Stříbro	93,3	0,3	3,4	0,06	0,03	0,6	0,7	1,6
Sulislav	98,4	-	0,5	-	-	1,1	-	-
Svojsín	95,5	1,4	1,1	-	0,23	1,1	0,5	0,2
Sytno	94,4	-	3,0	-	-	0,3	0,7	1,6
Trpísty	94,0	-	3,2	-	-	1,8	0,9	-
Únehle	96,3	-	0,9	-	-	0,9	-	1,8
Vranov	98,4	-	0,8	-	-	-	-	0,8
Záchlumí	92,4	-	4,3	-	-	0,2	0,2	2,9
Zhoř	94,8	-	0,6	-	0,65	-	0,6	3,2
SO ORP Stříbro	92,4	0,5	2,7	0,08	0,05	0,6	1,1	2,5
Plzeňský kraj	95,2	0,2	1,4	0,1	0,1	0,4	0,9	1,7
Česká republika	90,4	3,7	1,9	0,1	0,5	0,4	1,0	2,0

Zdroj: ČSÚ SLDB 2001

Do roku 1945 převažovala na území SO ORP národnost německá, k té se v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 přihlásilo pouze 0,6% obyvatel. V roce 2001 se většina obyvatel (92,4%) hlásila k české národnosti, k moravské národnosti se přihlásilo 0,5% obyvatel. Největší zastoupení po české národnosti měla národnost slovenská (2,7%), což

je ovlivněno dosídlováním území po odsunu německého obyvatelstva. Největší podíl obyvatel slovenské národnosti na obyvatelstvu obce měla obec Benešovice (5% obyvatel).

2.2.3.4 Pohyb obyvatel

Tabulka 11: Pohyb obyvatelstva SO ORP Stříbro v období let 1995-2006

Rok	Změna v počtu obyvatel		
	celková	přirozená	stěhováním
1995	-15	21	-36
1996	27	4	23
1997	13	-3	16
1998	-23	-6	-17
1999	7	-4	11
2000	-92	8	-100
2001	-112	-	-112
2002	-31	-6	-25
2003	102	8	94
2004	-177	-8	-169
2005	155	49	106
2006	-77	9	-86
2007	461	47	414

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 12: Pohyb obyvatelstva v obcích SO ORP Stříbro v roce 2007

Obec	narození	zemřelí	přistěhovalí	vystěhovalí	přirozený přírůstek	přírůstek migrací	celkový přírůstek
Benešovice	0	4	19	7	-4	12	8
Bezručice	14	13	22	23	1	-1	0
Cebiv	3	4	9	12	-1	-3	-4
Černošín	18	7	85	28	11	57	68
Erpužice	2	6	20	8	-4	12	8
Horní Kozolupy	2	1	6	16	1	-10	-9
Kladruby	18	10	85	43	8	42	50
Kokašice	4	3	19	17	1	2	3
Konstantinovy Lázně	9	10	29	25	-1	4	3
Kostelec	5	2	15	24	3	-9	-6
Kšice	1	1	14	9	0	5	5
Olbramov	1	1	10	6	0	4	4
Ošelín	3	3	7	15	0	-8	-8
Prostiboř	1	3	15	4	-2	11	9
Skapce	1	0	4	2	1	2	3
Stříbro	98	62	293	168	36	125	161
Sulislav	1	5	15	13	-4	2	-2
Svojšín	6	6	13	18	0	-5	-5
Sytno	3	4	115	10	-1	105	104
Trpísty	2	2	20	13	0	7	7
Únehle	1	1	2	0	0	2	2
Vranov	0	0	44	7	0	37	37
Záchlumí	3	3	34	14	0	20	20

Obec	narození	zemřelí	přistěhovalí	vystěhovalí	přirozený přírůstek	přírůstek migrací	celkový přírůstek
Zhoř	2	0	7	6	2	1	3
SO ORP Stříbro	198	151	902	488	47	414	461

Zdroj: ČSÚ

V roce 2007 díky velkému přírůstku obyvatel migrací do centra správního obvodu ORP Stříbra (293 obyvatel) a do obce Sytno (115 obyvatel) dosáhl celkový přírůstek SO ORP 461 obyvatel.

Přirozený přírůstek se ve sledovaném období poprvé výrazně zvýšil v roce 2005 a po té v roce 2007, což je dáno zvýšením počtu živě narozených.

Záporný celkový přírůstek byl v roce 2007 v šesti obcích správního obvodu (Cebiv, Horní Kozolupy, Kostelec, Ošelín, Sulislav, Svojšín).

2.2.3.5 Ekonomická aktivita obyvatel

Tabulka 13: Počet ekonomicky aktivních, podíl ekonomicky aktivních na celkovém obyvatelstvu a ekonomicky aktivní dle odvětví podle výsledků SLDB 2001 [v %]

	Počet EA	Podíl EA	A	B	C	D	E	F	G
Benešovice	62	51,7	6,5	46,8	17,7	3,2	8,1	14,5	3,2
Bezručice	462	46,7	8,4	34,8	3,5	7,1	8,4	28,8	8,9
Cebiv	146	50,7	4,1	48,6	5,5	1,4	8,2	11,6	20,5
Černošín	581	55,1	11,4	37,9	4,8	5,3	4,8	17,9	17,9
Erpužice	168	50,3	21,4	43,5	6,0	5,4	2,4	10,1	11,3
Horní Kozolupy	133	48,0	7,5	42,9	9,8	3,0	3,8	13,5	19,5
Kladruby	775	55,4	9,9	40,3	9,3	4,5	4,5	20,4	11,1
Kokašice	144	48,8	6,9	37,5	4,9	2,1	2,8	20,8	25,0
Konstantinovy Lázně	491	51,7	10,2	17,9	5,7	6,1	5,7	40,7	13,6
Kostelec	252	47,3	14,7	35,3	6,3	4,4	2,8	10,7	25,8
Kšice	103	56,0	5,8	47,6	8,7	2,9	2,9	7,8	24,3
Olbramov	28	35,9	14,3	25,0	3,6	3,6	7,1	42,9	3,6
Ošelín	70	51,9	40,0	34,3	4,3	1,4	4,3	2,9	12,9
Prostiboř	69	45,1	11,6	49,3	7,2	7,2	7,2	11,6	5,8
Skapce	58	49,6	5,2	31,0	12,1	3,4	5,2	10,3	32,8
Stříbro	4 182	53,7	3,1	36,0	8,9	9,2	5,9	30,8	6,1
Sulislav	94	50,8	8,5	52,1	13,8	5,3	4,3	10,6	5,3
Svojšín	240	54,4	10,4	39,6	7,1	5,8	7,5	15,4	14,2
Sytno	163	53,4	9,8	60,7	6,7	3,7	0,6	14,1	4,3
Trpísty	105	48,2	16,2	36,2	13,3	6,7	6,7	10,5	10,5
Únehle	59	54,1	20,3	42,4	8,5	8,5	0,0	15,3	5,1
Vranov	55	43,0	1,8	54,5	10,9	5,5	5,5	3,6	18,2
Záchlumí	218	51,8	5,0	51,4	8,3	5,0	1,8	11,9	16,5
Zhoř	80	51,9	5,0	37,5	8,8	3,8	2,5	8,8	33,8
SO ORP Stříbro	8 738	52,5	7,0	37,4	8,0	7,0	5,4	24,7	10,6
Plzeňský kraj	285 674	51,9	6,3	31,4	8,5	9,8	6,5	30,8	6,8

Vysvětlivky:

- A zemědělství, lesnictví, rybolov
- B průmysl
- C stavebnictví

D obchod, opravy motor. vozidel
E doprava, pošty a telekomunikace
F ostatní odvětví
G nezjištěno

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel byl v roce 2001 mírně nad celorepublikovým průměrem. Mírně vyšší než je průměr za Českou republiku, byl podíl obyvatel pracujících v zemědělství, který činil 7,0%. Nejvíce obyvatel pracovalo v zemědělství v obci Ošelín, a to 40% EA obyvatel. Nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel SO ORP Stříbro pracovalo v průmyslu 37,4%.

2.2.3.6 Vzdělání

Tabulka 14: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obcí SO ORP Stříbro ve věku 15 let a více podle nejvyššího ukončeného vzdělání [%]

Obec	celkem	základní a neukončené [%]	Vyučení a střední odborné bez maturity[%]	úplné střední s maturitou [%]	vyšší odborné a nástavbové[%]	vysokoškolské vč. vědecké přípravy[%]	bez vzdělání [%]	Nezjištěno [%]
Benešovice	98	50,0	41,8	3,1	2,0	1,0	1,0	1,0
Bezručovice	792	30,7	38,5	20,5	1,5	3,4	0,8	4,7
Cebiv	222	45,0	41,0	7,7	0,9	1,4	1,4	2,7
Černošín	878	33,3	40,2	19,9	1,1	3,1	0,6	1,8
Erpužice	256	35,2	43,8	14,1	2,3	2,3	-	2,3
Horní Kozolupy	234	51,3	34,2	7,7	0,9	1,3	2,6	2,1
Kladruby	1 145	33,7	39,7	19,2	1,2	4,0	0,8	1,3
Kokašice	237	36,7	46,0	11,0	1,7	1,7	-	3,0
Konstantinovy Lázně	810	24,8	37,7	26,7	3,2	5,6	0,6	1,5
Kostelec	412	44,4	32,3	12,4	0,7	2,4	1,5	6,3
Kšice	149	38,3	49,0	10,1	0,7	-	-	2,0
Olbramov	62	38,7	27,4	11,3	3,2	3,2	6,5	9,7
Ošelín	113	42,5	33,6	11,5	3,5	2,7	4,4	1,8
Prostiboř	127	49,6	33,9	15,0	-	-	-	1,6
Skapce	94	50,0	30,9	12,8	1,1	3,2	2,1	-
Stříbro	6 396	27,0	35,9	25,3	2,8	7,4	0,4	1,0
Sulislav	155	25,8	48,4	18,1	1,9	1,9	0,6	3,2
Svojšín	357	35,6	41,7	15,1	1,7	2,8	1,7	1,4
Sytno	227	35,7	44,1	16,3	1,3	0,9	0,9	0,9
Trpísty	185	43,2	43,8	9,2	1,1	0,5	1,1	1,1
Únehle	85	37,6	42,4	14,1	-	4,7	-	1,2
Vranov	105	34,3	40,0	20,0	1,9	2,9	-	1,0
Záchlumí	323	34,1	46,4	11,1	1,5	1,5	1,2	4,0
Zhoř	126	51,6	31,0	9,5	0,8	1,6	0,8	4,8
SO ORP Stříbro	13 588	31,6	37,9	20,8	2,2	5,0	0,7	1,8
Plzeňský kraj	464221	23,0	39,4	25,0	3,1	7,8	0,4	1,3
Česká republika	8 575 198	23,0	38,0	24,9	3,5	8,9	0,4	1,3

Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatel SO ORP Stříbro je ve srovnání s hodnotami za celý Plzeňský kraj a Českou republiku špatná. Je to dáno vysokým podílem obyvatel pouze se základním a neukončeným vzděláním, který přesahuje 30%. V pěti obcích správního obvodu dosahuje tento podíl dokonce 50% (obce Benešovice, Horní Kozolupy, Prostiboř, Skapce a Zhoř).

Naopak podíl obyvatel SO ORP Stříbro s ukončeným vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním je pod krajským i celorepublikovým průměrem.

Nejlepší vzdělanostní strukturu má sídlo SO ORP Stříbro, kde je podíl obyvatel se základním a neukončeným vzděláním 27% a podíl vysokoškoláků 7,4%.

2.2.4. Bydlení

Stejně jako na sociodemografické charakteristiky obyvatelstva měla na stav a vývoj bytového fondu ve správním obvodu SO ORP Stříbro vliv 2. světová válka a následující historické události.

Tabulka 15: Základní údaje o bytovém fondu obcí SO ORP Stříbro

Obec	1970	1980	1991	2001	z toho rodinné domy		průměrné stáří domu v letech	celkem	z toho sloužící k rekreaci
					počet	v %			
Benešovice	26	24	20	18	14	77,8	49,7	7	2
Bezručice	204	209	197	204	174	85,3	51,4	57	31
Cebiv	61	54	55	53	40	75,5	62,1	8	3
Černošín	315	293	267	261	248	95,0	52,7	63	28
Erpužice	68	57	49	54	41	75,9	52,1	10	7
Horní Kozolupy	96	96	88	80	79	98,8	66,6	2	-
Kladruby	280	294	291	299	263	88,0	50,1	58	21
Kokašice	81	73	69	66	57	86,4	51,7	6	2
Konstantinovy Lázně	259	231	224	232	215	92,7	53,0	65	55
Kostelec	124	100	95	103	91	88,3	52,0	20	4
Kšice	70	62	54	45	42	93,3	52,6	26	16
Olbramov	36	28	23	18	18	100,0	81,6	16	12
Ošelín	55	43	32	27	22	81,5	62,4	21	17
Prostiboř	53	51	47	43	42	97,7	31,5	17	13
Skapce	38	37	31	31	29	93,5	52,0	10	7
Stříbro	890	925	1 083	1 128	884	78,4	42,6	128	16
Sulislav	51	53	56	55	51	92,7	47,8	14	5
Svojsín	110	116	106	102	95	93,1	45,7	36	7
Sytno	37	34	36	44	34	77,3	47,5	1	-
Trpísty	75	72	64	64	61	95,3	59,0	12	10
Únehle	34	29	27	31	30	96,8	60,4	2	1
Vranov	50	43	41	40	39	97,5	58,1	13	11
Záchlumí	49	54	71	72	60	83,3	34,6	3	-
Zhoř	33	30	28	31	26	83,9	43,7	1	-
SO ORP Stříbro	3 095	3 008	3 054	3 101	2 655	85,8	53	596	268


Zdroj: ČSÚ

Tabulka 23: Retrospektivní vývoj počtu domů (1869-2001) v obcích SO ORP Stříbro

Obec	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001
Benešovice	102	117	116	122	118	114	121	85	60	57	50	46	50
Bezručice	300	317	327	332	322	333	358	326	231	204	209	238	261
Cebiv	80	86	88	92	92	93	108	91	65	61	54	58	61
Černošín	416	441	451	464	459	467	500	378	330	315	293	311	324
Erpužice	88	91	88	97	98	95	101	86	68	68	57	63	64
Horní Kozolupy	149	162	164	166	166	170	185	136	105	96	96	102	82
Kladruby	372	391	382	403	411	418	455	425	274	280	294	326	357
Kokašice	94	106	107	115	115	117	128	104	81	81	73	88	72
Konstantinovy Lázně	174	211	214	227	259	278	339	356	257	260	231	276	297
Kostelec	211	226	234	251	253	256	257	179	142	124	100	121	123
Kšice	93	104	107	116	117	120	121	103	73	70	62	69	71
Olbramov	134	136	139	136	133	132	131	71	50	36	28	32	34
Ošelín	128	133	138	139	137	138	145	103	67	55	43	40	48
Prostiboř	140	141	143	146	144	141	142	87	59	53	51	59	60
Skapce	72	74	77	78	79	81	87	83	45	38	37	41	41
Stříbro	643	666	697	735	770	781	940	993	821	859	899	1 157	1 231
Sulislav	47	50	54	57	56	57	65	59	54	51	53	61	69
Svojšín	125	135	137	140	147	147	186	153	116	110	116	114	138
Sytno	32	34	35	37	38	37	47	39	37	37	34	36	45
Trpísty	90	90	94	111	109	107	110	100	73	75	72	76	76
Únehle	50	54	54	59	59	58	57	38	35	34	29	30	33
Vranov	44	54	57	58	59	54	61	53	62	50	43	42	53
Záchlumí	30	30	32	32	33	33	35	26	51	49	54	74	75
Zhoř	52	56	55	56	54	55	55	50	32	33	30	30	32
SO ORP Stříbro	3 666	3 905	3 990	4 169	4 228	4 282	4 734	4 124	3 188	3 096	3 008	3 490	3 697

Graf 6: Retrospektivní vývoj počtu domů v sídle SO ORP Stříbra a v SO ORP Stříbro

Počet domů

**Tabulka 16:** Trvale obydlené byty podle velikosti, období výstavby domů a podle obcí v SO ORP Stříbro

Obec	Velikost bytu				Byty v domech postavených v období				
	s 1 obytnou místností	se 2 pokoji	se 3 pokoji	se 4 a více pokoji	do roku 1919 vč. nezj.	1920 - 1945	1946 - 1980	1981 - 1990	1991 - 2001

Obec	Velikost bytu				Byty v domech postavených v období				
	s 1 obytnou místností	se 2 pokoji	se 3 pokoji	se 4 a více pokoji	do roku 1919 vč. nezj.	1920 - 1945	1946 - 1980	1981 - 1990	1991 - 2001
Benešovice	2	17	16	7	4	5	22	8	3
Bezručovice	42	72	134	82	77	61	125	54	23
Cebiv	9	32	40	13	20	15	56	3	-
Černošín	20	72	115	123	77	66	147	42	20
Erpužice	1	37	66	12	16	11	60	20	10
Horní Kozolupy	9	24	37	21	25	42	15	6	5
Kladruby	33	126	164	117	87	54	133	96	70
Kokašice	7	45	18	19	15	18	32	22	6
Konstantinovy Lázně	14	93	120	129	72	73	156	27	30
Kostelec	11	58	61	31	32	29	63	17	21
Kšice	2	6	37	12	13	15	21	4	5
Olbramov	2	7	6	4	12	4	2	1	-
Ošelín	-	16	21	7	6	10	19	8	1
Prostiboř	5	12	16	19	1	5	32	6	8
Skapce	2	6	11	15	2	16	14	2	1
Stříbro	373	873	1 027	556	284	317	1 222	684	336
Sulislav	3	18	25	18	16	14	20	13	4
Svojšín	8	43	55	33	12	30	73	18	7
Sytno	4	29	46	20	8	12	67	8	4
Trpísty	13	24	19	17	24	19	22	5	3
Únehle	3	4	8	18	5	18	5	-	5
Vranov	2	12	22	9	7	18	13	4	3
Záchlumí	2	46	45	25	1	6	41	69	2
Zhoř	2	18	22	7	4	10	15	18	3
SO ORP Stříbro	569	1 690	2 131	1 314	820	868	2 375	1 135	570

Tabulka 17: Technické vybavení trvale obydlených bytů a domácností podle obcí v SO ORP Stříbro

Obec	Trvale obydlené byty vybavené					Domácnosti			Počet bytů se 2 a více cen. domácnostmi
	vodo- vodem	připojením na plyn ze sítě	koupelnou nebo sprch. koutem v bytě	splachova- cím záchodem v bytě	ústředním nebo etážovým topením	bytové	hospo- dařící	cenzové	
Benešovice	42	-	42	42	25	42	49	49	7
Bezručovice	331	-	319	313	276	340	366	379	35
Cebiv	91	-	89	88	67	94	101	102	8
Černošín	341	29	329	319	264	352	414	419	62
Erpužice	116	-	115	114	66	117	127	129	12
Horní Kozolupy	90	-	82	77	55	93	103	108	14
Kladruby	431	133	408	403	360	440	494	505	58
Kokašice	88	-	83	80	77	93	114	116	18
Konstantinovy Lázně	346	221	328	320	287	358	388	393	34
Kostelec	150	15	141	137	128	162	190	193	24
Kšice	54	-	51	51	46	58	65	70	12
Olbramov	15	-	14	13	6	19	29	30	6

Ošelín	41	-	37	37	31	44	49	52	5
Prostiboř	44	-	43	41	42	52	63	64	9
Skapce	32	-	32	31	26	35	40	40	4
Stříbro	2 819	1 795	2 757	2 714	2 406	2 843	3 081	3 129	263
Sulislav	65	-	60	60	57	67	69	71	4
Svojšín	135	-	130	121	102	140	167	171	25
Sytno	99	-	97	96	73	99	104	109	10
Trpísty	67	25	64	63	45	73	92	96	18
Únehle	32	-	30	29	29	33	40	40	6
Vranov	44	-	41	40	39	45	49	53	8
Záchlumí	117	-	116	117	109	119	135	143	21
Zhoř	45	-	43	44	43	50	56	57	6
SO ORP Stříbro	5 635	2 218	5 451	5 350	4 659	5 768	6 385	6 518	669

Tabulka 18: Charakteristiky úrovně bydlení podle obcí v SO ORP Stříbro

Obec	Plocha trvale obydlených bytů v m ²		Počet obytných místností s plochou 8 a více m ²	Počet osob v bytech	Na 1 trvale obydlený byt připadá			
	celková	obytná			m ² obytné plochy	obytných místností s plochou 8 a více m ²	osob	cenzových domácností
Benešovice	3 222	2 023	120	120	48,2	2,86	2,86	1,17
Bezručice	27 104	18 114	953	976	54,9	2,89	2,87	1,11
Cebiv	6 922	4 543	252	274	48,3	2,68	2,91	1,09
Černošín	30 111	19 745	1 094	1 047	59,8	3,32	2,97	1,19
Erpužice	8 396	5 617	324	330	48,4	2,79	2,82	1,10
Horní Kozolupy	8 022	5 201	265	277	57,2	2,91	2,98	1,16
Kladruby	38 343	25 201	1 322	1 396	57,3	3,00	3,17	1,15
Kokašice	7 326	4 890	234	286	54,9	2,63	3,08	1,25
Konstantinovy Lázně	31 671	20 790	1 170	941	58,4	3,29	2,63	1,10
Kostelec	12 981	8 382	448	524	52,1	2,78	3,23	1,19
Kšice	5 353	3 501	179	184	61,4	3,14	3,17	1,21
Olbramov	2 180	1 393	57	72	73,3	3,00	3,79	1,58
Ošelín	3 392	2 268	128	128	51,5	2,91	2,91	1,18
Prostiboř	4 527	2 983	159	153	57,4	3,06	2,94	1,23
Skapce	3 307	2 176	115	117	64,0	3,38	3,34	1,14
Stříbro	213 457	137 346	7 699	7 714	48,5	2,72	2,71	1,10
Sulislav	6 398	4 325	198	185	67,6	3,09	2,76	1,06
Svojšín	12 579	8 061	406	440	58,0	2,92	3,14	1,22
Sytno	8 319	5 596	308	305	56,5	3,11	3,08	1,10
Trpísty	5 890	3 885	195	216	53,2	2,67	2,96	1,32
Únehle	3 342	2 237	118	109	67,8	3,58	3,30	1,21
Vranov	3 995	2 645	134	128	58,8	2,98	2,84	1,18
Záchlumí	9 659	6 119	347	417	51,9	2,94	3,50	1,20
Zhoř	3 930	2 501	136	154	51,0	2,78	3,08	1,14
SO ORP Stříbro	460 426	299 542	16 361	16 493	56,7	2,98	3,04	1,18

Zdroj: ČSÚ

Největší počet domů na území SO ORP Stříbro byl v roce 1930, činil celkem 4 734 domů. Po 2. Světové válce došlo k poklesu, který byl nejvýraznější mezi roky 1950 a 1961, kdy

došlo k chátrání opuštěných budov, které byly následně zbořeny. Pokles se zastavil až v roce 1980.

Většina bytů se nachází v rodinných domech, což je dáno tím, že se jedná spíše o menší obce venkovského charakteru.

Průměrné stáří bytového fondu je 53 let. Převažují byty v domech postavených v období let 1946-1980.

Většina bytů v zájmovém území má 2 až 3 pokoje (cca 67 %). Na 1 trvale obydlený byt v SO ORP Stříbro připadá 56,7 m² obytné plochy a žije v něm 3,04 osob.


Tabulka 19: Dokončené domy a byty v SO ORP Stříbro v období let 1998-2007

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Dokončené byty	14	64	52	63	91	27	53	14	7	57
Dokončené budovy	14	14	12	10	29	8	11	10	7	24
Dokončené rodinné domy	14	9	5	3	16	5	6	5	7	14
Dokončené byty v RD	14	9	5	3	16	6	6	5	7	15
Dokončené bytové domy	-	-	4	-	7	1	3	-	-	3
Dokončené byty v BD	-	-	44	-	64	19	12	-	-	34

Zdroj: ČSÚ

Graf 7: Počet dokončených bytů v SO ORP Stříbro v období let 1998-2007

Počet bytů



Za sledované období let 1998-2007 bylo nejvíce bytů na území SO ORP Stříbro dokončeno v roce 2002, a to celkem 91 bytů, kdy bylo postaveno současně nejvíce bytových i rodinných domů. Útlum bytové výstavby byl v letech 2005 a 2006, kdy bylo dokončeno pouze 14 a 7 bytů. V roce 2007 došlo opět k nárůstu počtu dokončených bytů na celkový počet 57.

Z celkového počtu 442 dokončených bytů jich bylo ve sledovaném období nejvíce postaveno v sídle SO ORP Stříbra (263 bytů), dále pak v obcích Kladruby (48 bytů) a Konstantinovy Lázně (53 bytů).

2.2.5. Hospodářské prostředí

2.2.5.1 Trh práce

Ve správním území ORP Stříbro bylo k 1.3.2001 evidováno 8 738 ekonomicky aktivních obyvatel. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel SO ORP Stříbro na ekonomicky aktivních obyvatelích Plzeňského kraje činil 3,1%. Většina ekonomicky aktivních obyvatel ORP (cca 37%) je zaměstnána v průmyslu.

Míra nezaměstnanosti v ORP Stříbro je v rámci Plzeňského kraje jedna z nejvyšších společně se SO ORP Sušice. V roce 2005 činila 10,1% oproti roku 2003 došlo k mírnému snížení. Snížil se i počet uchazečů o zaměstnání až na 883 uchazečů v roce 2005.

Problémem je malá segmentace pracovního trhu vyžadující kvalifikovanou pracovní sílu.

Tabulka 20: Vývoj míry nezaměstnanosti [%] v SO ORP Stříbro v období let 2002-2005

Území	2002	2003	2004	2005
SO ORP Stříbro	10,4	11,5	10,4	10,1
Plzeňský kraj	6,0	7,0	7,8	6,9

Zdroj: www.RIS.CZ (Regionální informační servis)

Poznámka: Míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky aktivních podle SLDB k 1.3.2001

Tabulka 21: Počet uchazečů o zaměstnání v SO ORP Stříbro v období let 2002-2005

Území	EA (SLDB 2001)	2002	2003	2004	2005
SO ORP Stříbro	8 738	907	1 009	913	883
Plzeňský kraj	285 674	20 225	21 650	21 051	20 500
Podíl nezam. ORP Stříbro na nezam. v Plzeňském kraji [%]	3,1	4,5	4,7	4,3	4,3

Zdroj: www.RIS.CZ (Regionální informační servis)

Poznámka: Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a která má trvalý pobyt na území ČR.

2.2.5.2 Hospodářská činnost

Tabulka 22: Počet registrovaných subjektů v období 2003-2007

Rok	2003	2004	2005	2006	2007
SO ORP Stříbro	3 029	3 062	3 167	3 220	3 253

Zdroj: www.RIS.CZ (Regionální informační servis)

Tabulka 23: Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ (stav k 31.12.2006)

Název obcí	Celkem	v tom odvětví														
		Zemědělství, myšlivost, lesnictví	Rybolov a chov ryb	Těžba nerostných surovin	Zpracovatelský průmysl	Výroba a rozvoj elektr., plynu a tepla	Stavebnictví	Obchod, opravy mot. vozidel	Ubytování a stravování	Doprava, skladování a spoje	Finanční zprostředkování	Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu	Verejná správa a obrana, soc. zabezpečení	Vzdělávání	Zdravotnictví a soc. péče, veter. činnost	Ostatní veřej., sociální a osobní služby
Benešovice	25	3	-	-	1	-	6	6	3	1	-	2	2	-	-	1
Bezručovice	171	23	-	-	32	-	7	44	14	9	5	13	2	-	2	20
Čebiv	38	6	-	-	6	-	2	5	5	1	-	7	2	-	-	4
Černošín	183	26	-	-	12	1	24	53	12	5	6	16	2	2	2	22

Název obcí	Celkem	v tom odvětví														
		Zemědělství, myslivost, lesnictví	Rybolov a chov ryb	Těžba nerostných surovin	Zpracovatelský průmysl	výroby a rozvoje elektr., plynu a tepla	Stavebnictví	Obchod, opravy mot.vozidel	Ubytování a stravování	Doprava, skladování a spoje	Finanční zprostředkování	Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu	veřejná správa a obrana, soc. zabezpečení	Vzdělávání	Zdravotnictví a soc. péče, veter. činnost	Ostatní veřej., sociální a osobní služby
Erpužice	49	9	-	-	6	-	2	15	5	4	3	-	2	1	-	2
Horní Kozolupy	42	9	-	-	4	-	10	13	-	-	-	1	3	-	-	2
Kladruby	264	37	-	-	34	-	34	67	21	5	9	28	3	4	2	20
Kokašice	48	12	-	-	8	-	4	8	2	-	3	3	2	-	-	6
Konstantinovy Lázně	231	38	-	-	21	-	14	56	32	3	7	24	3	3	4	26
Kostelec	91	20	-	-	8	-	25	19	6	3	1	3	2	1	-	3
Kšice	27	4	-	-	-	-	6	5	5	1	-	3	1	-	-	2
Olbramov	16	2	-	-	6	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	2
Ošelín	23	6	-	-	3	-	1	6	1	1	-	4	1	-	-	-
Prostiboř	22	2	-	-	5	-	3	4	2	-	1	2	1	1	-	1
Skapce	14	2	-	-	-	-	3	6	1	-	-	-	2	-	-	-
Stříbro	1 645	63	-	-	154	-	174	534	131	68	61	258	2	22	43	135
Sulislav	30	2	-	-	5	-	4	10	1	1	1	4	1	-	-	1
Svojšín	88	22	-	-	3	-	11	21	8	4	1	3	2	1	-	12
Sytno	28	2	-	-	3	-	2	6	5	-	3	3	2	1	-	1
Trpísty	34	8	-	-	5	-	5	8	3	1	1	-	2	-	-	1
Únehle	17	5	-	-	1	-	-	2	1	-	-	3	2	-	-	3
Vranov	30	-	-	1	2	-	5	11	5	1	-	2	1	1	-	1
Záchlumí	74	12	-	-	8	-	7	26	3	1	3	7	1	1	-	5
Zhoř	30	1	-	-	3	-	6	5	4	-	1	2	2	1	-	5
SO ORP Stříbro	3 220	314	-	1	330	1	356	930	272	109	106	389	45	39	53	275

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 24: Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců (k 31.12.2006)

Název obce	Celkem	V tom				
		Neuvedeno	Bez zaměstnanců	1 až 19	20 až 99	100 a více zaměstnanců
Benešovice	25	18	4	3	-	-
Bezručice	171	98	53	17	3	-
Cebiv	38	28	8	2	-	-
Černošín	183	118	45	15	4	1
Erpužice	49	27	18	4	-	-
Horní Kozolupy	42	32	7	3	-	-
Kladruby	264	146	92	22	4	-
Kokašice	48	32	12	4	-	-
Konstantinovy Lázně	231	151	67	11	1	1
Kostelec	91	54	28	8	1	-
Kšice	27	20	6	1	-	-
Olbramov	16	11	4	1	-	-
Ošelín	23	16	4	3	-	-
Prostiboř	22	12	8	2	-	-
Skapce	14	7	5	1	1	-
Stříbro	1 645	958	486	174	22	5
Sulislav	30	19	7	4	-	-
Svojšín	88	66	16	6	-	-

Sytno	28	19	5	4	-	-
Trpísty	34	18	12	4	-	-
Únehle	17	8	5	4	-	-
Vranov	30	17	12	1	-	-
Záchlumí	74	47	20	6	1	-
Zhoř	30	15	12	3	-	-
SO ORP Stříbro	3 220	1 937	936	303	37	7

Zdroj: ČSÚ

Tabulka 25: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (k 31.12.2006)

Název obce	Celkem	Z toho:					
		soukr. podnik. vč.rolníků	obchodní společnost	z toho:		družstvo	státní podnik
				společnost s ručením omezeným	akciová společnost		
Benešovice	25	20	3	2	-	-	-
Bezručice	171	146	16	12	2	-	-
Cebiv	38	23	15	3	-	-	-
Černošín	183	148	14	11	-	2	-
Erpužice	49	41	11	-	-	1	-
Horní Kozolupy	42	38	-	-	-	-	-
Kladruby	264	224	13	13	-	1	-
Kokašice	48	39	17	3	1	-	-
Konstantinovy Lázně	231	192	11	7	1	-	-
Kostelec	91	73	16	8	1	-	-
Kšice	27	21	8	-	-	-	-
Olbramov	16	10	1	1	-	-	-
Ošelín	23	14	5	4	-	-	-
Prostiboř	22	18	5	1	-	-	-
Skapce	14	12	1	-	-	-	-
Stříbro	1 645	1 279	122	110	4	6	-
Sulislav	30	27	110	-	-	-	-
Svojsín	88	70	2	2	-	-	-
Sytno	28	22	3	1	-	-	-
Trpísty	34	24	7	6	-	-	-
Únehle	17	12	8	2	-	-	-
Vranov	30	27	3	1	-	-	-
Záchlumí	74	62	9	8	-	-	-
Zhoř	30	25	9	1	-	-	-
SO ORP Stříbro	3 220	2 567	409	196	9	10	-

Zdroj: ČSÚ

V roce 2006 bylo registrováno na území SO ORP Stříbro celkem 3220 ekonomických subjektů, z toho 2567 bylo soukromých podnikatelů (včetně rolníků) a 409 obchodních společností. Více než 100 zaměstnanců mělo 7 ekonomických subjektů. Nejvíce ekonomických subjektů bylo evidováno ve Stříbře (1 645), více než 100 ekonomických subjektů bylo evidováno ještě v obcích Bezručice, Černošín, Kladruby a Konstantinovy Lázně.

2.2.5.3 Průmysl a stavebnictví

Region ORP Stříbro má dlouhou průmyslovou tradici založenou v minulosti na těžbě a zpracování barevných kovů, po ukončení těžby ve druhé polovině minulého století došlo

ke stagnaci. V posledních 20 letech došlo k opětovnému rozvoji především díky dobré dopravní obslužnosti (blízkost dálnice D5) a blízkosti hranic s Německem.

V roce 2006 působilo na území správního obvodu ORP Stříbro celkem 686 ekonomických subjektů zabývajících se výrobou a stavebnictvím. Většina jich měla sídlo v centru ORP Stříbra.

Podíl počtu zaměstnaných v průmyslu vzrostl za deset let z 26,1% na 37,4%. Největšími průmyslovými podniky jsou firmy Kermi s.r.o. Stříbro, Opravy a kovovýroba Záchlumí a.s. a Alcoa Fujikura Czech s.r.o. Stříbro.

2.2.5.4 Zemědělství, lesní hospodářství

Před rokem 1990 hrálo v zájmovém regionu zemědělství důležitou roli, ještě v roce 1991 bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví 27,7% ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství a lesnictví na území v roce 2006 činil 7,7%, což je dvě procenta nad průměrem za celou Českou republiku.

Největším zaměstnavatelem v zemědělství je zemědělské družstvo Černošín.

2.2.6. Občanské vybavení a služby

2.2.6.1 Vzdělání a výchova

Ve správním obvodu je zabezpečeno předškolní, základní a střední vzdělávání sítí 9 mateřských škol, 8 základních škol, gymnáziem a střední odbornou školou. Dále jsou ve sledovaném území provozovány 2 základní umělecké školy.

Tabulka 26: Školská a vzdělávací zařízení SO ORP Stříbro

Název zařízení	Adresa	Typ zařízení dle poskytovaného vzdělání
Mateřská škola Černošín	Zahradní 280, 34958 Černošín	předškolní
Mateřská škola Erpužice	Erpužice 21, 34901 Erpužice	předškolní
Mateřská škola Kladruby	Husova 297, 34961 Kladruby	předškolní
Mateřská škola Konstantinovy Lázně	Školní 153, 349 52 Konstantinovy Lázně	předškolní
Mateřská škola Kostelec	Kostelec 91, 34901 Stříbro	předškolní
Mateřská škola Stříbro	Soběslavova 1003, 349 01 Stříbro	předškolní
Základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Bezručice	Školní 183, 349 53 Bezručice	předškolní základní základní umělecké
Základní a mateřská škola Svojšín	Svojšín 35, 349 01 Stříbro	předškolní základní
Základní a mateřská škola Záchlumí	Záchlumí 32, 349 01 Stříbro	předškolní základní
Základní škola Černošín	nám. 1. máje 38, 34958 Černošín	základní
Základní škola Kladruby	Husova 203, 349 61 Kladruby	základní
Základní škola Konstantinovy Lázně	Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně	základní
ZŠ Gagarinova, Stříbro	Gagarinova ulice 1039, 349 01 Stříbro	základní
ZŠ Mánesova, Stříbro	Mánesova ulice 485, 349 01 Stříbro	základní

2.2.6.2 Sociální služby

Diecézní charita Plzeň

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Stříbro

- se sídlem Nám. Svobody 220, 349 01 Stříbro
- cílovou skupinou jsou občané seniorského věku
- poskytované služby: zdravotní úkony u nemocných v jejich vlastním domácím prostředí, standardní pečovatelské úkony, rozvoz obědů apod.
- služba je poskytována sedm dní v týdnu, 24 hodin denně
- ošetrovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami a její rozsah ordinuje obvodní lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice
- pečovatelskou službu si klient hradí sám

Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany Stříbro

- se sídlem Gagarinova 1416, 349 01 Stříbro
- cílovou skupinou jsou senioři nebo zdravotně postižení
- kapacita 12 lůžek

2.2.6.3 Zdravotnictví

Základní zdravotní péči v ORP Stříbro zajišťují praktičtí lékaři pro děti a dorost a pro dospělé. Ve Stříbře je také relativně velký počet ordinací odborných lékařů a má zde své stanoviště rychlá lékařská pomoc. Na Benešově ulici se nachází zdravotnické zařízení – poliklinika Stříbro.

Konstantinovy Lázně jsou lázeňským centrem zaměřeným na komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému.

Tabulka 27: Ordinance lékařů v SO ORP Stříbro

Obec	Specializace	Počet zařízení
Bezručice	Praktický lékař pro dospělé	1
	Praktický lékař pro děti	1
	Gynekolog	1
	Lékárna	1
Černošín	Praktický lékař pro dospělé	1
	Praktický lékař pro děti	1
	Stomatolog	2
	Gynekolog	1
	Jiná specializace	1
Kladruhy	Praktický lékař pro dospělé	2
	Praktický lékař pro děti	1
	Stomatolog	1
Konstantinovy Lázně	Praktický lékař pro dospělé	1
	Praktický lékař pro děti	1
	Stomatolog	1
	Lékárna	1
Stříbro	Praktický lékař pro dospělé	8
	Praktický lékař pro děti	2
	Stomatolog	7
	Gynekolog	2
	Jiná specializace	14
	Lékárna	4
Svojšín	Praktický lékař pro dospělé	1

2.2.6.4 Kultura

Kino Bezručice

- ČSA 196, 349 53 Bezručice

Knihovna Bezručice

- ČSA 196, 349 53 Bezručice

Zámek Bezručice

- vznikl již na konci 13. stol. Do současnosti se zachovalo nádvoří sevřené dvěma křídly gotických budov vystavěných patrně ve 14. a 15. stol. a položené pod skalkou, na níž stávalo jádro nejstaršího hradu.

Místní knihovna Cebiv

- Cebiv 64, 349 52 Konst. Lázně

Obecní knihovna, Černošín

- v infocentru

Místní knihovna Erpužice

- Erpužice 1, 349 01 Stříbro

Místní knihovna Horní Kozolupy

- Horní Kozolupy 67, 34952 Horní Kozolupy

Místní knihovna Strahov

- Strahov 20, 34952 Horní Kozolupy

Místní knihovna Kladruby

- nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

Knihovna Konstantinovy Lázně

- umístěna v INFOCENTRU - kulturní dům

Konstantinolázeňský kinematograf

- sezónní provoz

Místní knihovna Kostelec

- Kostelec 2, 349 01 Stříbro

Místní knihovna Kšice

- Kšice 45, 349 01 Stříbro

Místní knihovna Ošelín

- Ošelín 92, 349 01 Stříbro

Knihovna Stříbro

- Masarykovo náměstí 437, Stříbro
- k dispozici je bezbariérový přístup výtahem do druhého patra a připojení k Internetu z více stanic

Kino Slávia, Stříbro

- Benešova ul., 349 01 Stříbro

Letní kino Stříbro

- v provozu pouze v létě

Městské muzeum Stříbro

- Masarykovo náměstí 21, 349 01 Stříbro
- v budově bývalého minoritského kláštera je umístěno Městské muzeum, informační centrum a galerie umění

- k expozicím muzea patří historie dolování na Stříbrsku, mineralogie a archeologie. Dále pak expozice věnovaná stříbrským ostrostřelcům, přírodovědě, etnografii a umění.
- v přízemí budovy kláštera je zpřístupněna křížová chodba. Zde jsou odkryty dva gotické portály a další architektonické prvky. Na křížovou chodbu navazuje torzo kostela sv. Máří Magdalény

Hornický skanzen

- leží v dolní části města u řeky Mže a Červené lávky
- v areálu je možno shlédnout různou důlní techniku, která se zde dříve používala. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě.

Místní knihovna Svojšín

- Svojšín 135, 349 01 Stříbro

Místní knihovna Trpísty

- Trpísty 58, 349 01 Stříbro

2.2.6.5 Veřejná správa

Na území ORP Stříbro se nachází dva pověřené obecní úřady, Bezručice a Stříbro. Přehled jednotlivých pracovišť viz následující tabulka.

Tabulka 28: Přehled pracovišť veřejné správy pro SO RP Stříbro

Úřad	Adresa
Pověřený obecní úřad	Městský úřad Bezručice
	ČSA 196
	349 53 Bezručice
	Městský úřad Stříbro
	Masarykovo nám. 1
	349 01 Stříbro
Stavební úřad	Městský úřad Stříbro - Stavební úřad
	Masarykovo nám. 63
	349 01 Stříbro
	Obecní úřad Bezručice - Stavební úřad
	ČSA 196
Finanční úřad	349 53 Bezručice
	Finanční úřad ve Stříbře
	Revoluční 1010
Matriční úřad	349 01 Stříbro
	Městský úřad Bezručice - Matrika
	ČSA 196
	349 53 Bezručice
	Městský úřad Černošín - Matrika
	Náměstí 1.máje 62
	349 01 Černošín
	Městský úřad Kladruby - Matrika
	Náměstí Republiky 89
	349 61 Kladruby
	Městský úřad Stříbro - Matrika
	Masarykovo nám. 437

Úřad	Adresa
	349 01 Stříbro
Úřad práce	Úřad práce v Tachově
	tř. Míru 1633
	347 01 Tachov
Katastrální úřad	Katastrální pracoviště Tachov
	Zámecká 1551
	34701 Tachov
OSSZ	OSSZ Tachov
	Sadová 1694
	347 01 Tachov
Živnostenský úřad	MÚ Stříbro - Obecní živnostenský úřad
	Masarykovo nám. 63
	349 01 Stříbro
Soud a státní zastupitelství	Okresní soud v Tachově
	Nám. Republiky 71
	347 30 Tachov
	Okresní státní zastupitelství Tachov
	Václavská 1606
	347 01 Tachov
Hygienická stanice	Územní pracoviště Tachov
	Pobřežní 140
	347 01 Tachov

Zdroj: www.RISY.cz

2.2.6.6 Ochrana obyvatelstva

Policie ČR

- Obvodní oddělení Konstantinovy Lázně, Tichá 5, 349 52 Konstantinovy Lázně
- Obvodní oddělení Stříbro, tř. 5. května 813, 349 01 Stříbro

Městská policie

- Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

Požární stanice Stříbro, Územní odbor Tachov

- Třída 5.května 1542, 348 01 Stříbro

2.2.6.7 Tělovýchova a sport

V obcích zájmového území se nachází několik tělovýchovných jednot, které sdružují jednotlivé místní sportovní kluby. Jejich rozsah je poměrně pestrý od fotbalu přes basketbal po kuželky nebo florbal. V roce 2007 byl založen hokejový klub HC Buldoci Stříbro, který se účastní krajského přeboru. Ve Stříbře se konalo několik ročníků Stříbrské squashové ligy.

V zájmovém území se nachází lázeňský areál Konstantinových Lázní, který nabízí rozličné sportovní vyžití ve svém sportovně rekreačním areálu. Výčet dalších zařízení na území ORP je uveden v následující tabulce.

Tabulka 29: Přehled sportovních zařízení SO ORP Stříbro

Druh zařízení	Popis	Umístění
Lanové centrum	otevřeno od dubna do října	Dolní Polžice
Koupaliště Bezručice	přírodní koupaliště s betonovou nádrží	Bezručice

Druh zařízení	Popis	Umístění
Víceúčelové hřiště při ZŠ	víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou	Bezručice
Tělocvična při ZŠ		Bezručice
Squashová hala při ZŠ		Bezručice
Skatepark	plocha s více překážkami pro skateboard, in-line a bmx-kola	Bezručice
Koupaliště Konstantinovy Lázně	venkovní koupaliště	Konstantinovy Lázně
Minigolf	v areálu kavárny Staré Lázně	Konstantinovy Lázně
Nordic Walking Centrum		Konstantinovy Lázně
Sportovně rekreační areál	travnaté fotbalové hřiště, antukové kurty na tenis, volejbal a nohejbal včetně tréninkového kurtu s cvičnou zdí	Konstantinovy Lázně
Horolezecká stěna	venkovní umělá horolezecká stěna	Stříbro
Sportovní hala	squash, bowling, kuželky	Stříbro
Sportovní stadion	atletický a fotbalový stadion	Stříbro
Tenisové kurty		Stříbro

TJ Jiskra Bezručice

- oddíly: basketbal, fotbal

TJ Baník Stříbro

- oddíly: atletika, basketbal, florbal, fotbal, kulturistika, kuželky, nohejbal, rekreační sport, tenis, volejbal
- sportovní hala (bowling, kuželky, squash), tenisové kurty, atletický a fotbalový stadion

TJ Sokol Konstantinovy Lázně

- fotbalový oddíl se účastní Lázeňského poháru ve fotbale
- cyklistický oddíl je pořadatelem Velké ceny Konstantinových Lázní, součástí Ramala Cupu. Závod se koná každoročně v polovině července.

2.2.6.8 Obchodní prodej, služby

Centrem zařízení obchodu a služeb je město Stříbro, jakožto největší město v zájmovém území, a také Konstantinovy Lázně, ve kterých je díky lázeňství rozvinutá síť obchodu a služeb. Přes území ORP vede dálnice D5, která umožňuje rychlé dopravní spojení do okolních větších měst (Plzeň, Tachov), která pomáhají doplnit nabídku služeb ve Stříbře chybějících.

2.2.6.9 Ubytování a stravování

Tabulka 30: Přehled ubytovacích zařízení SO ORP Stříbro

Název zařízení	Typ zařízení	Adresa
Rekreační areál Bezručice	penzion, kemp	Bezručice
Zámek Bezručice	penzion	nám. Kryštofa Haranta 1, Bezručice
Ubytování Petr Nový		Husova 246, Černošín
Penzion Antik - Koutská Anna	penzion	Náměstí 180, Kladruby
Školící a ubytovací zařízení IAT	penzion	Náměstí Republiky 33, Kladruby
Penzion Ve dvoře	penzion	Kokašice 26, Kokašice

Název zařízení	Typ zařízení	Adresa
Hotel Jitřenka	hotel	Lázeňská 20, Konstantinovy Lázně
Larocca Camp	kemp	V Aleji 136, Konstantinovy Lázně
Penzion Číslo Osm	penzion	Lázeňská 142, Konstantinovy Lázně
Penzion Ela	penzion	Sluneční 132, Konstantinovy Lázně
Penzion Flora	penzion	Krátká 200, Konstantinovy Lázně
Penzion Lípa	penzion	Plzeňská 48, Konstantinovy Lázně
Penzion Siesta	penzion	V Aleji 69, Konstantinovy Lázně
Penzion Staré Lázně	penzion	Ke Starým lázním 81, Konstantinovy Lázně
Penzion V Pohodě	penzion	Lázeňská 83, Konstantinovy Lázně
Golf hotel Alfrédov	hotel	Kostelec 96, Kostelec
Hof Schwanberg	penzion	Lomy 19, Lomy
Autokemp Oaza	kemp	Stříbro
Hotel Alexander	hotel	Masarykovo náměstí 13, Stříbro
Hotel U Branky	hotel	Plzeňská 420, Stříbro
Penzion Avena	penzion	Benešova 203, Stříbro
Penzion a pivovar U Rybiček	penzion	Plzeňská 32, Stříbro
Penzion a restaurace Q	penzion	Benešova 482, Stříbro
Penzion Chanos	penzion	Havlíčková 1341, Stříbro
Pohoda U Pavla	kemp	Butov, Stříbro
Penzion U Radnice	penzion	Masarykovo náměstí 61, Stříbro
Turistická ubytovna Na rychtě	ubytovna	Svojšín 22, Stříbro
Autokemp Víchovek	kemp	Záchlumí

Dle různorodých dostupných zdrojů se na území ORP Stříbro nachází velké stravovací zařízení různých typů. Z mezinárodních kuchyní lze navštívit například mexickou, čínskou či italskou restauraci.

2.2.6.10 Církevní zařízení

V zájmovém území se nachází velké množství kostelů a jiných církevních staveb včetně benediktinského kláštera v Kladrubech, který je pod správou Památkového ústavu v Plzni a nabízí prohlídky pro veřejnost. Seznam církevních zařízení je uvedený zde:

kostel Nanebevzetí P. Marie (Bezručice)
kostel sv. Jiří (Černošín)
kostel sv. Markéty (Erpužice)
chrám Nanebevzetí Panny Marie (Kladrubech)
kostel sv. Jakuba (Kladruba)
benediktinský klášter Kladruba (Kladruba)
kostel Panny Marie Lurdské (Konstantinovy Lázně)
kostel sv. Jana Křtitele (Kostelec)
kostel sv. Martina (Křivce)
kostel sv. Bartoloměje (Ošelín)
kostel sv. Mikuláše (Prostiboř)
kostel sv. Trojice (Skapce)
kostel Všechn Svatých (Stříbro)
kostel sv. Vavřince (Sulislav)
kostel Narození Panny Marie (Záchlumí)

2.2.6.11 Veřejná pohřebiště

V zájmovém území se nachází 17 veřejných pohřebišť. Jejich lokace má společného jmenovatele, a to volbu místa na okraji obce mimo její nejrušnější části.

2.2.7. Rekreační a cestovní ruch

2.2.7.1 Základní charakteristika

- území ORP se vzhledem k absenci dobrých podmínek pro lyžování zaměřuje především na letní rekreační využití
- území je protkáno sítí značených turistických a cykloturistických tras, v Konstantinových Lázních vzniklo centrum věnované sportu nordic walking. Kromě tohoto jsou zde další možnosti sportovního i kulturního využití v četných sportovních zařízeních či kulturních památkách.
- současné sportovní rekreační aktivity: turistika, cykloturistika, squash, tenis, plavání
- lázně v Konstantinových Lázních se zaměřením na prevenci, léčbu a rekonvalescenci kardiovaskulárních chorob

2.2.7.2 Každodenní rekreace

- množství značených turistických a cyklistických tras
- sportovní využití: squashová hala, víceúčelové hřiště, skatepark, minigolf, hřiště pro pétanque, tenisové hřiště, tenisové a volejbalové kurty (Konstantinovy Lázně, Kladruby, Bezručice), koupání (přírodní přehrada Hracholusky, koupaliště v Bezručicích, Svojsíně a Konstantinových Lázních)

2.2.7.3 Krátkodobá rekreace

- geologický infopark v Černošíně
- projekt GeoLocí v rámci přeshraničního Česko-Bavorského Geoparku
- velké množství naučných stezek: Historie hornictví na Stříbrsku, Hradištský vrch, Krasíkov – Dolní Polžice, Šipín, Ke studánce lásky, Kosí potok, údolí Úterského a Nezdického potoka, Kladruby, Svojsínské spilitové skály
- pevnostní linie lehkého opevnění, součást hlavního obranného postavení předválečné Československé armády

2.2.7.4 Dlouhodobá rekreace

- chatová oblast u Ošelína a ve Svojsíně
- místa na kempování: Zaječí rybník u Bezručic, Lhotecké rybníky u Černošína, Výrovský rybník na Kladrubsku, kemp v Konstantinových Lázních, Víchofský rybník u Záchlumí
- dětské tábory: v obci Kořen, chatový tábor ve Svojsíně
- lázeňské pobyty v Konstantinových Lázních

2.2.7.5 Cestovní ruch

V obcích Stříbro a Konstantinovy Lázně se nacházejí turistická informační centra. Kromě jejich internetových stránek se možnostem cestovního ruchu v oblasti věnují také internetové stránky České centrály cestovního ruchu <http://www.tachovsko-stribrsko.tourism.cz/>

Turistická významná místa:

Zámek Bezručice

- vznikl již na konci 13. stol. Do současnosti se zachovalo nádvoří sevřené dvěma křídly gotických budov vystavěných patrně ve 14. a 15. stol. a položené pod skalkou, na níž stávalo jádro nejstaršího hradu.

Městské muzeum Stříbro

- Masarykovo náměstí 21, 349 01 Stříbro
- v budově bývalého minoritského kláštera je umístěno Městské muzeum, informační centrum a galerie umění
- k expozicím muzea patří historie dolování na Stříbrsku, mineralogie a archeologie. Dále pak expozice věnovaná stříbrským ostrostřelcům, přírodovědě, etnografii a umění.
- v přízemí budovy kláštera je zpřístupněna křížová chodba. Zde jsou odkryty dva gotické portály a další architektonické prvky. Na křížovou chodbu navazuje torzo kostela sv. Máří Magdalény

Hornický skanzen

- leží v dolní části města Stříbra u řeky Mže a Červené lávky
- v areálu je možno shlédnout různou důlní techniku, která se zde dříve používala. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě.

Centrum města Stříbra

- památková zóna

Klášter Kladruby

- národní kulturní památka
- založený roku 1115 knížetem Vladislavem I. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký.

Bunkry

- součást hlavního obranného postavení předválečné Československé armády – pevnostní linie lehkého opevnění
- zůstaly betonové památníky jako vzpomínka na odhodlání našich předků bránit svou vlast i vzpomínka na vysoké vojenské stavitelské umění

Hrady a zámky

- Gutštejn, Švamberk, Volfštejn, Cebiv, Ošelín, Slavice, Svojšín, Trpísty

Kulturní akce

- Kladrubské léto – každoroční kulturní akce představuje koncertní cyklus v chrámu kladrubského kláštera
- Kladrubská pouť (k soše Panny Marie)
- Historický jarmark a Benediktínské dny v klášteře Kladruby
- Pivní slavnosti a Slavnosti Kryštofa Haranta v Bezručicích
- Svatojánský večer v Černošíně
- Slavnosti jablek v Kokašicích
- Letní kulturní akce v Konstantinových Lázních
- Stříbrské slavnosti, Dny evropských památek ve Stříbře
- Vendelínský divadelní jarmark v Olbramově
- Slavnosti jablek na Krasíkově

2.2.8. Doprava a dopravní zařízení

2.2.8.1 Železniční doprava

Zájmovým územím ORP Stříbro prochází celostátní jednokolejná železniční trať číslo 170 Praha – Plzeň – Cheb. Trať vstupuje do řešeného území východně od Stříbra a dále

pokračuje severozápadním směrem a území opouští v Záhoří u Černošína. Tato trať v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, včetně sejmutí a nahrazení kolejového svršku a trakčního vedení. Na této trati se nacházejí následující stanice:

- Sulislav
- Vranov u Stříbra
- Stříbro
- Milíkov
- Svojšín
- Ošelín

Ve stanici Svojšín se odděluje jednokolejná regionální železniční trať číslo 178 Svojšín – Bor, která z uvedené stanice pokračuje jihozápadním směrem. Na této trati leží pouze stanice Lom u Stříbra, na území této obce trať opouští zájmové území. Tato železniční trať není elektrifikovaná.

Poslední železniční trať v zájmovém území je jednokolejná trať číslo 177 Pňovany – Bezručice. Tato trať je jednokolejná neelektrifikovaná. Do zájmového území vstupuje na území obce Malovice u Erpužic a pokračuje severním směrem. Konečnou stanicí této trati jsou Bezručice. Na trati leží následující stanice:

- Blahousty
- Trpísty
- Lomnička
- Cebiv
- Strahov
- Břetislav
- Kokašice
- Konstantinovy Lázně
- Bezručice


Většina stanic v zájmovém území leží na okraji zastavěného území obcí nebo úplně mimo něj. Z tohoto důvodu je nutno k celkovému cestovnímu času brát v úvahu docházkový pěší čas k vlakovým stanicím.

V zájmovém území je navrhováno několik nových staveb. V návrhu je propojení železničních stanic Bezručice a Teplá, což umožní nové železniční spojení Karlovarského a Plzeňského kraje. V zájmovém území je ve výhledu lokalizován nový tunel mezi stanicemi Břetislav a Strahov – napřímení tratě, které mimo jiné zkrátí cestovní dobu. Druhou výhledovou trasou je vysokorychlostní železniční trať, která prochází nejjižnějšími částmi zájmového území.

Rozvoj železniční dopravy je závislý na finančním pokrytí návrhových či výhledových staveb – nová výstavba železničních tratí je finančně velmi náročná. Druhým faktorem je zvyšování celkově nízké úrovně cestování železničními prostředky v rámci České republiky, především vlaky Českých drah, a případnými výběrovými řízeními na nové soukromé dopravce docílit vysokého standardu cestování v železniční dopravě.

V zájmovém území se nachází celkem 8 úseků železniční vlečky o celkové délce 1367 metrů.

ORP Stříbro - železniční síť



2.2.8.2 Silniční doprava

Územím ORP Stříbro prochází v jeho jižní části dálnice D5 (kolem obce Kladruby), která spojuje Plzeň s pohraničním přechodem Rozvadov, byla zprovozněna v roce 1997 po výrazném nárůstu silniční dopravy po otevření státních hranic v roce 1990, kdy stávající komunikace II/605 přestala kapacitně dostačovat. V SO ORP Stříbro jsou dva exity dálnice D5, a to u Ostrova (EXIT 108 Stříbro) a u Benešovic (EXIT 119).

Územím prochází dostatečná síť silnic II. třídy, která umožňuje dobré napojení větších obcí regionu na centrum správního obvodu Stříbro:

Silnice II/230 – spojující Stod, Stříbro, Černošín, Planou a Mariánské Lázně

Silnice II/605 – spojující Plzeň, Stříbro, Benešovice, Bor, Přimda, Rozvadov

Silnice II/201 – spojující okresu Konstantinovy Lázně s Planou a přechodem Broumov


Silnice II/202 – spojující Záchlumí, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně

Silnice II/193 – spojující Trpísty, Stříbro, Kladruby, Zhoř

Tyto komunikace jsou doplněny sítí silnic III. třídy a místními komunikacemi, které obsluhují ostatní sídla v oblasti.

Z terénního šetření vyplývá nedostatek parkovacích míst v centru sídla správního obvodu Stříbra.

ORP Stříbro - silniční síť



2.2.8.3 Letecká doprava

Sportovní letiště se nachází na území obce Erpužice. Jedná se o neveřejné vnitrostátní letiště provozované Aeroklubem Erpužice. Technické informace:

- okruhy levé, výška 780m/2560ft
- vstupní body: Černošín (E), Líšťany (W)
- odklizení sněhu není zajištěno, přílety/odlety bez RDST PPR

Letiště je lokalizováno jižně od zastavěného území obce.

Druhá vzletová a přistávací dráha v zájmovém území je nachází v západní části území obce Bezručice. Letiště Bezručice je plocha pro sportovní létající zařízení.

2.2.8.4 Veřejná doprava

Veřejná doprava je v zájmovém území reprezentována vlakovou (viz. 2.2.9.1) a autobusovou dopravou. Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy zajišťují dopravci ČSAD autobusy Plzeň a.s. a Autobusy Karlovy Vary, a.s. Provoz dalších dopravců je rozsahem zanedbatelný.

Městská doprava ve Stříbře byla uvedena do provozu někdy před rokem 1958 a to zejména z důvodu zajištění spojení poměrně vzdálené železniční stanice s centrem města.

Dnes je v provozu pouze jedna linka, která vznikla sloučením původních dvou linek (pravděpodobně v roce 1994), takže je nasazován již jen jediný autobus.

Trasa č. 496380: Železniční stanice - Restaurace Plzeňka - Hotel Branka - Náměstí - Pošta (tam) - Brožíkova - Gymnázium - Pošta (zpět) - Kino - Aut. st. - Západní předměstí - Milíkov, Agilis

Rozmístění zastávek odráží jak hustotu obyvatelstva v jednotlivých částech zájmového území, tak i nejdůležitější zaměstnavatele v oblasti (i z historického hlediska).

2.2.8.5 Nemotorová doprava (turistika, cyklostezky apod.)

Zájmovým územím prochází v současnosti 26 značených cyklotras. Obecně lze říci, že cyklotrasy jsou značen v území rovnoměrně – při bližším srovnání severní a jižní části zájmového území se ukáže, že severní část má vyšší hustotu těchto cyklotras. Na většině území jsou cyklotrasy vedeny po silnicích nižších tříd mimo hlavní silniční tahy, čímž je minimalizována možnost kolize cyklistické a automobilové dopravy. Zájmovým územím procházejí následující cyklotrasy (uvedeny jsou vybrané obce charakterizující trasu):

- 2203: Vrbice u Stříbra – Benešovice – Lobzy u Ošelína – Horní Pletím
- 2204: Stříbro – Svinná u Stříbra – Vranov u Stříbra – Sulislav
- 2205: Svojšín – Ostrovce – Třebel – Kořen
- 2206: Kořen – Olbramov – Zádub u Olbramova – Kokašice – Konstantinovy Lázně – Okrouhlé Hradiště
- 2207: Brod u Stříbra
- 2208: Bezručice – Křivce – Zhořec u Bezručic
- 2209: Prostiboř – Telice – Zhoř u Stříbra – Skapce – Krtín – Nezdražice
- 2210: Pozorka u Kladruha – Ostrov u Stříbra – Lhota u Stříbra
- 2211: Svojšín – Benešovice – Brod u Stříbra – Prostiboř
- 2212: Svojšín – Černošín – Olbramov
- 2213: Bezručice – Kokašice – Strahov – Horní Kozolupy – Záchlumí u Stříbra – Svojšín
- 2214: Bezručice – Potín – Sviňomazy – Trpísty – Erpužice – Stříbro
- 2215: Černošín – Horní Kozolupy – Cebiv – Trpísty
- 2216: Zádub u Olbramova – Horní Kozolupy – Víchov
- 2217: Mileno – Lšelín – Kostelec u Stříbra

2218: Kokašice – Nová Ves u Bezdrůžic – Bezdrůžice
2219: Zhořec u Bezdrůžic – Řešín – Křivce
2220: Černošín – Horní Kozolupy – Strahov – Konstantinovy Lázně
2221: Bezdrůžice
2222: Lobzy u Ošelína – Katany u Černošína – Svojšín – Pytlav – Záchlumí u Stříbra – Kšice – Butov
2223: Kladruby – Milevo – Zhoř u Stříbra
2224: Kořen
2225: Strahov – Okrouhlé Hradiště
306: Zhořec u Bezdrůžic – Konstantinovy Lázně – Kšice – Stříbro – Kladruby – Nedražice
37: Sulislav – Stříbro – Sytno – Kladruby – Brod u Stříbra – Prostiboř
3701: Stříbro

Návrhová trasa koridoru cyklostezky Železná – Bělá pod Radbuzou – Stříbro – Plzeň.

Pěší turistika má v naší zemi dlouhou tradici. Spolu s tímto fenoménem je v Evropě vyhlášené značení turistických tras v naší zemi. V níže uvedených trasách jsou jmenovány vybrané obce a jejich území, které nejlépe charakterizují průběh jednotlivých značených turistických tras.

Červené trasy:

Zhořec u Bezdrůžic – Kohoutov u Bezdrůžic – Kokašice – Lomy u Domaslavi – Strahov – Bezemín – Okrouhlé Hradiště
Záhoří u Černošína – Lažany u Černošína – Svojšín – Otročin u Stříbra – Jezerce – Milíkov – Stříbro – Vranov u Stříbra – Sulislav

Modré trasy:

Bezdrůžice – Potín – Nová Ves u Bezdrůžic – Konstantinovy Lázně – Čeliv – Krasíkov
Stříbro – Lhota u Stříbra – Pozorka u Kladrub – Kostelec u Stříbra – Nedražice

Zelené trasy:


Bezdrůžice – Potín – Šipín – Mýdlovary – Trpísty
Konstantinovy Lázně – Dolní Polžice – Horní Polžice – Krasíkov
Ostrov u Stříbra – Pozorka u Kladrub – Milevo – Tuněchody u Stříbra – Prostiboř
Svojšín – Nynkov – Řebří – Lobzy u Ošelína
Ošelín – Nad Záhořím
Kořen – Olbramov – Černošín – Třebel – Záhoří u Černošína

Žluté trasy:

Řešín – Bezdrůžice – Konstantinovy Lázně – Okrouhlé Hradiště
Dolní Polžice – Čeliv
Krasíkov – Lomy u Domaslavi – Horní Kozolupy – Černošín – Třebel
Pozorka u Stříbra – Kladruby u Stříbra

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že jednotlivé typy tras (dle typologie a z ní odpovídajícímu barevnému označení) jsou v zájmovém území rozmístěny rovnoměrně. Jediným „hluchým“ místem je oblast mezi Stříbrem a Konstantinovými Lázněmi.

ORP Stříbro - cyklo a turistické trasy



2.2.8.6 Statická doprava – odstavení a parkování vozidel

Statická doprava v centru správního obvodu ORP Stříbra řeší problém s parkováním v historickém jádru města.

U individuálního bydlení se předpokládá parkování na pozemku, podniky řeší parkování také na svém pozemku. U nově budovaných objektů hromadného bydlení je předpoklad vybudování podzemních garáží nebo dostatečného počtu parkovacích míst vzhledem k rozvoji dopravy v závislosti na ekonomické síle obyvatelstva (růst počtu automobilů).

2.2.8.7 Dopravní zařízení (např. čerpací stanice)

V zájmovém území se nachází dostatečné množství čerpacích stanic pohonných hmot.

2.2.8.8 Účelová doprava

Zemědělská a lesní doprava využívá především stávající účelové komunikace a komunikace nižších tříd. Tyto komunikace mohou v některých případech sloužit také k přístupu do otevřené krajiny.

2.2.8.9 Ochranná pásma

Šířka ochranných pásem silnic a železnic je určena zákonem. Ochranná pásma jednotlivých typů komunikací jsou uvedena v tabulce číslo 29.

Tabulka 31: Ochranná pásma komunikací

Komunikace	Šířka ochranného pásma [m]
Silnice I. třídy	50
Silnice II. a III. třídy	15
Železniční trať	60
Železniční vlečka	30

2.2.9. Technická infrastruktura

2.2.9.1 Vodní hospodářství

2.2.9.1.1 Zásobování vodou

Obec **Benešovice** je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je „prameniště Pražka“ odkud jímacími zářezy je voda čerpána do čerpací stanice a po odkyselení a odradonování, dopravována výtlačným řadem do zemního jednokomorového vodojemu Benešovice 1 x 30 m³, 503,0 / 503,0 m nad m. Délka vodovodní sítě - 0,405 km, DN 80 – litina, počet přípojek – 4 - DN 63 - dl.0,010 km. Vlastníkem vodovodu, doplňovacího zdroje (vrtu) a vodojemu je obec. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno přes 60 % obyvatel.

Ze stejného zdroje je zásobena i osada Pražka. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobeno 100% obyvatel. Voda je čerpána výtlačným řadem – dl. 0,035 km, DN 25 PE. Délka rozvodných sítí 0,330 km, DN 18 – DN 25 PE: Celkový počet přípojek je 15 o délce 0,160 km – DN 18. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1974. Vlastníkem veřejného vodovodu je obec Benešovice. Místní část Lom je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeno je 100 % obyvatel. Zdrojem pitné vody je podzemní vrt, odkud je voda čerpána do čerpací stanice, následně výtlačným řadem z potrubí PE DN 50 o celkové délce 0,895 km do zemního jednokomorového vodojemu „Lom“ – 1x30 m³, 455,11/452,00 m n.m.

Zdrojem pitné vody obce **Bezručice** je skupinový vodovod ze Žlutic (Karlovarský kraj). Z vodojemu u Třebouně (Karlovarský kraj) je přivaděčem napájen vodojem Bezručice a dále vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně - Kokašice. Rozvodná síť začíná ve vodojemu Bezručice 2 x 100m³. Celková délka rozvodné sítě je 5,291 km – DN 50 - 125. Na síti je vybudováno 213 ks přípojek o celkové délce 1,645 km. Vlastníkem vodovodu je obec Bezručice, zásobeno je 100% obyvatel.

Zdrojem pitné vody pro Křivce je studna, odkud je voda čerpána do vodojemu přírodním řadem o celkové délce 1,824 km, DN 100 - 0,505 km ocel, DN 100 – 1,319 km PE. Celková délka vodovodní sítě 0,871 km - DN 100 ocel, počet přípojek 18 ks. Místní části Dolní Polžice, Horní Polžice, Kamýk, Kohoutov, Pačín a Zhořec nemají vybudovány vodovody. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostačující. Zdrojem vody pro místní část Řešín je prameniště „Kamýk“ - jímací zářezy, z nichž je voda svedena do 3 pramenních jímek a dále do podzemního vodojemu o objemu 30m³. Celková délka rozvodné vodovodní sítě je 4,008 km z materiálu PE DN 50 – 90.

Obec **Cebiv** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který nezásobován z vlastního zdroje a tím je vrt Cebiv. Z něho je voda čerpána do úpravny vody v Cebivi a dále do vodojemu Cebiv o objemu 100 m³, odkud je voda vedena gravitačně do obce. Pitnou vodou z vodovodu je zásobeno 100% obyvatel. Délka přírodním řadu 3,578 km, délka rozvodné sítě 2,048 km, DN 40 – 150 litina, PE, počet přípojek 43 - 0,469 km. Bezručín nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody je dostačující.

Zdrojem vody pro obec **Černošín** je prameniště „Olbramov“, dále dva vrty a zářezy, odkud je voda vedena dvěma výtlačnými řady do zemního dvoukomorového vodojemu 2 x 50m³, kde začíná rozvodná síť. Pitnou vodou z veřejného vodovodu je zásobováno cca 90% obyvatel.

Obec **Erpužice** je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje, z něhož je voda čerpána do vodojemu Erpužice 50m³. Z vodojemu je voda vedena gravitačně do obce. Vodovodní rozvody jsou provedeny z trub DN 50 – 100, v celkové délce 1,778 km. Obec Erpužice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 100 % obyvatel, vlastníkem je obec.

Místní části Blahousty a Malovice nemají vybudovány vlastní vodovody. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Obec **Horní Kozolupy** má zdroj pitné vody - vrt na severním okraji obce, odkud je voda čerpána a výtlačným přírodním potrubím DN 40/d 40 vedena do čerpací stanice na návsi, odkud je pitná voda rozvedena potrubím PE d 90/110 po obci. Délka výtlačku je 153 m, délka rozvodu – d 90 – 16 m a d 110 – 1092,7 m. Vodovodních přípojek je celkem 37 (DN 32/40) o celkové délce 487,8 m. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1990. Vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu je obec.

V místní části Očín není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní. Zdrojem pitné vody ve Slavicích je místní studna, odkud je voda vedena gravitačním přírodním řadem PE d 63 (0,763 km) do čerpací stanice, dále je pitná voda rozvedena potrubím PE d 40/50/63 (0,135 km/ 0,286 km/ 0,188 km) po obci. Místní část Strahov má za zdroj pitné vody vrt, z kterého je voda čerpána a výtlačným přírodním řadem vedena do zemního, jednokomorového vodojemu, o objemu 25 m³. Pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je zásobeno přibližně 75% obyvatel. Voda je čerpána výtlačným řadem – dl. 0,295 km, DN 32 PE. Délka rozvodných sítí 0,805 km, DN 32 – 63 PE.

Obec **Kladruby** je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro – Kladruby - Těchlovice. Zdrojem vody pro tento vodovod je řeka Mže a úpravna vody Milíkov. Odtud

je voda čerpána do vodojemu Vrbice, z něhož je voda gravitačně dopravována do obce Kladruby. Před obcí je umístěn na přivaděči redukční ventil, který upravuje tlak vody na požadovanou úroveň. Celková délka rozvodné sítě je 10,632 km – DN 40 - 300.

V místní části Láz je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, kterým jsou zásobeny dvě třetiny obyvatel, zbylá část obyvatel je zásobena z domovních studní. V části Brod u Stříbra je vodovod pro veřejnou potřebu (gravitační), s vlastním zdrojem. Místní část Milevo nemá vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny. V místní části Tuněchody je částečný rozvod pitné vody (místní vodovod - nejedná se tedy ve smyslu zákona o vodovod pro veřejnou potřebu). Většina obyvatel je zásobena vodou z domovních studní. V místní části Vrbice u Stříbra je vodovod pro veřejnou potřebu, napojený přes vodojem Vrbice na úpravnu vody Milíkov. Třetina obyvatel obce je zásobena vodou z domovních studní.

Zdrojem vody vodovodu pro veřejnou potřebu **Kokašice** je skupinový vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně. Rozvodná síť začíná ve vodojemu Konstantinovy Lázně 2 x 50m³, ze kterého je vedeno potrubí, které prochází obcí Kokašice a je zavedeno do vodojemu Krasíkov 2 x 150m³. Celková délka rozvodné sítě je 6,208 km – DN 100 - 300.

Osada Krasíkov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni z vlastních studní. Zdrojem vody vodovodu pro veřejnou potřebu místní části Lomy jsou dvě kopané studny S1 a S2. Voda z těchto studní je čerpána do vodojemu Lomy. Studna S1 – průměr 100 cm, hloubka 7,0 m, ustálená hladina 1 m pod terénem, vydatnost 0,25 l/s. Studna S2 – průměr 100 cm, hloubka – 3,1, ustálená hladina 0,3 m pod terénem, vydatnost 0,55 l/s. Celková délka rozvodné sítě je 4,236 km – DN 40 - 90. Místní část Čeliv má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem je podzemní vrt, odkud je voda čerpána přes úpravnu vody do vodojemu. Vodojem je jednokomorový, 1 x 30m³. Celková délka rozvodné sítě je 1,165 km.

Zdrojem vody pro vodovod pro veřejnou potřebu obce **Kostelec** je studna a vrt – přírodní výtlačný řad ČS - Lšelín - Kostelec. Rozvodná síť začíná zemním vodojemem Kostelec 1 x 20m³, odkud je vedeno potrubí procházející obcí Kostelec. Pitná voda ze studny se čerpá čerpadlem gravitačně, z vrtu využitím výtlačného potrubí. Část obce Vrhavěč je zásobována pitnou vodou z domovních studní. Zdrojem pitné vody pro místní části Nezdražice a Lšelín, je stejný výtlačný řad jako pro obec Kostelec. Zdrojem pitné vody pro místní část Ostrov u Stříbra je podzemní vrt, odkud se pitná voda čerpá čerpadlem 6m³/h do čerpací stanice. Následně je svedena gravitací do zemního jednokomorového vodojemu 1 x 50 m³ kde se voda dezinfikuje. Zdrojem pitné vody pro vodovod pro veřejnou potřebu místní části Popov je studna, odkud se pitná voda čerpá čerpadlem do čerpací stanice, kde se voda upravuje.

Obec **Konstantinovy Lázně** je zásobována pitnou vodou skupinovým vodovodem Bezručice – Konstantinovy Lázně, vodojem 2 x 50m³. Na vodovod pro veřejnou potřebu je připojeno 100% trvale bydlících obyvatel.

Místní části Okrouhlé Hradiště, Poloučany, Dlouhé Hradiště, Nová Ves a Břetislav jsou také napojeny na skupinový vodovod Bezručice – Konstantinovy Lázně. V místní části Potín je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je připojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel. Jako zdroj pitné vody jsou uváděny zářezy „Za Váchou“. Je zde instalován zemní vodojem.

Obec **Kšice** zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu část obyvatel. Zdrojem pitné vody je studna, voda je dopravena gravitačně k zemnímu jednokomorovému vodojemu 50m³. Část obyvatel je zásobována pitnou vodou z domovních studní, stejně jako obyvatelé místní části Lomnička.

Obec **Olbramov** a místní části Kořen a Zádub jsou zásobovány pitnou vodou ze studní.

Obec **Ošelín** má vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrt a studna. Voda je čerpána výtlačným potrubím, které je vedeno k vodojemu. Celková délka vodovodní sítě – 2,417 km je rozvedena potrubím z PVC – do DN 100. V místních částech Lobzy, Plezom, Horní Plezom a Dolní Plezom nejsou zbudovány vodovody pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.

Obec **Prostiboř** ani její místní části Kopec a Telice nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou domovní studny a podzemní vrt.

Obec **Skapce** je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je studna, ze které se čerpá voda výtlačným řadem do nádrží, kde se voda dezinfikuje. Dále se voda čerpá do jednokomorového podzemního vodojemu o obsahu 1 x 30 m³. V místních částech Krtín a Zálezly nejsou vybudovány vodovody pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Obec **Sulislav** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je gravitační studniční vrt, odkud je voda čerpána do zemního dvoukomorového vodojemu 2 x 50 m³.

Město **Stříbro** je zásobeno pitnou vodou z řeky Mže, která je jímána břehovým objektem dopravní vody v Milíkově, odkud je čerpána do podzemního dvoukomorového vodojemu Šibeník o obsahu 2.800 m³. Z vodojemu je voda vedena řadem na západní a severní předměstí města Stříbra. Síť je řešena 3 tlakovými pásmy:

- I. Tlak. pásmo – vodojem Šibeník, zásobena nová výstavba města, západní a severní předměstí Stříbra.
- II. Tlak pásmo – tlak z vodojemu je redukován redukčním ventilem v ulici Benešova a toto zásobuje střed města včetně staré zástavby.
- III. Tlak. pásmo – z vodojemu je tlak redukován redukčním ventilem umístěným v šachtě vodovodní šyby pod řekou Mží v Sokolské ulici. Tímto pásmem je ulice zásobena.

Stávající vodovod pro veřejnou potřebu je používán v případě požáru – hydranty. Místní části Butov, Lhota nemají rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Místní část Jezerce je zásobována ze skupinového vodovodu. Zdrojem je úpravná vody Milíkov a vodojem Šibeník. Z vodojemu je voda zásobním řadem IPE 110 a potrubím OC 125 do části Milíkov a dále do Jezercí. Na tomto úseku je v místě křížení potrubí IPE 110, OC 125 osazena šachta pro snížení tlaku. Milíkov zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu většinu obyvatel. Objekty v jižní části jsou zásobeny individuálně ze studní. Otročin nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní, na západním okraji obce je několik bytových objektů zásobeno vodou z vodovodu v majetku zemědělského družstva. Místní část Těchlovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Stříbro – Těchlovice, jehož zdrojem je řeka Mže a úpravná Milíkov. Voda je dopravována pomocí ATS. Vodovodní řad prochází obcí a na jeho konci je umístěn vodojem Těchlovice.

Obec **Svojšín** je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z vrtu, který je situován na levém břehu řeky Mže, cca 1 km severozápadně od obce Svojšín. Z vrtu se voda čerpá výtlačným potrubím do úpravní vody Svojšín a čerpací stanice. Dále se voda čerpá do dvoukomorového podzemního vodojemu Svojšín o obsahu 2 x 50 m³, z vodojemu je voda vedena zásobním řadem do obce Řebří a obce Svojšín. Z odbočky na trase je též zásobena obec Nynkov. V místní části Holyně není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z domovních studní.

Obec **Sytno** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je gravitační studniční vrt, odkud je voda čerpána do zemního dvoukomorového vodojemu 2 x 50 m³.

Obec **Trpísty** má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou 2 studny. Voda je čerpána ze studní do čerpací stanice, odkud je voda rozvedena potrubím po obci.


V místní části Sviňomazy není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z obecní studny a domovních studní.

V obci **Únehle** není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny.

V obci **Vranov** a místní části Svinná není vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody jsou domovní studny.

Zdroj místního vodovodu pro veřejnou potřebu v obci **Záchlumí** je situován v údolním zářezu pramenné oblasti Petrského potoka. Je tvořen skružovou studnou a doplněn jímacími zářezy. Studna v autokempu u Víchovského rybníku slouží jako zdroj pro sezónně využívaný kemp. Vrt Víchov je zdrojem pro výrobní areál OK Záchlumí a pro bytové domy za kostelem

V obci **Zhoř** je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, zdrojem pitné vody je vrt lokalizovaný při východním okraji území obce.



2.2.9.1.2 Odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec **Benešovice** má vybudovanou kanalizační síť z PVC a kameninových trub - DN 100 – 200, v délce 1,849 km. Po předčištění v septicích je vypouštěna odpadní voda přepady do biologické dočišťovací nádrže od 100 % obyvatel. Délka kanalizačních přípojek je 0,165 km, počet přípojek 20, DN 100 – 200 – PVC, kamenina. Odtok z nádrže je vyústěn do Lomského potoka. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1997. Kanalizace je vyhovující, jejím vlastníkem je obec Benešovice.

Místní část Praha nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole. Dešťová voda je odváděna systémem struh a propustků do povrchových vod.

Obec **Bezruč** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 4,271 km z kameninových, betonových a železobetonových trub DN 200 – 800, počet a délka kanalizačních přípojek 118 - 0,277 km. Odpadní vody jsou přečerpávány tlakovou kanalizací do ČOV Konstantinovy Lázně. Na kanalizační síť je napojeno 85% obyvatel. 5% obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, 10 % obyvatel používá septiky s přepadem do kanalizace. Odpadní vody komunálního charakteru jsou zachytávány v jímce, která je vyvážena na ČOV Konstantinovy Lázně. Majitelem kanalizační sítě je obec.

Lom má pouze vybudovanou dešťovou kanalizační síť z kameninových trub DN 300 – 800 o délce 0,250 km. Kanalizace je zaústěna do Lomského potoka. Dešťová kanalizace je pouze v části obce. Odpadní vody od 100 % obyvatel jsou vyváženy. Stávající žumpy nejsou vodotěsné, neodpovídají ČSN

Místní část Horní Polžice má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,300 km z betonových trub, která je ukončena jednou volnou výustí. Místní část Kamýk má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,200 km z betonových trub DN 300 mm, ukončena je jednou výustí, která je zaústěna do místního rybníka. Místní část Zhořec má vybudovanou dešťovou kanalizační síť o délce 0,300 km z betonových trub, ukončena 1 výustí, která je zaústěna do místního rybníka.

Místní části Dolní Polžice, Kohoutov, Křivce a Pačín nemají vybudovanou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, a struh do rybníků, potoků a vodotečí. Odpadní vody od obyvatel jsou z většiny akumulovány v bezodtokových jímkách, druhá část obyvatel akumuluje tyto vody v septicích. Tyto odpadní vody jsou dále vyváženy do ČOV, v některých případech na pole.

Obec **Cebiv** nemá vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádí systémem struh, příkopů a propustků do místního rybníka. Odpadní vody od 60% obyvatel jsou akumulovány v odpadních jímkách, 40% obyvatel vlastní septiky s vyústěním do vodoteče. Odpadní vody jsou sváženy na ČOV. Část obce je odkanalizována na místní ČOV, která byla v r. 2004 rekonstruována. Vlastník – obec Cebiv.

Místní část Bezemín má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300, délka 0,200 km. Dešťová kanalizace je zakončena 2 volnými výustmi. Dešťové vody odtékají do potoka „Hadovka“. Odpadní vody od 100% obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

Obec **Černošín** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z kameninových, betonových a PVC trub DN 200 – 1000. Kanalizační síť je rozdělena na 2 větve - levobřežní a pravobřežní část. V levobřežní části obce slouží jako ČOV biologický rybník. V levobřežní části obce jsou bezodtokové jímky a septiky. Dále je zde 1 průmyslový podnik, který má vlastní ČOV, odkud jsou vody svedeny taktéž do biologické nádrže. Přepady ze septiků jsou napojeny na ČOV. Část odpadních vod je vyvážena na pole. Do Černošínského potoka jsou povrchové vody svedeny systémem příkopů a struh a vypouštěny 2 výustmi. V pravobřežní části obce slouží k čištění odpadních vod mechanickobiologická ČOV. Povrchové vody jsou svedeny do Černošínského potoka.

Místní část Krásné Údolí má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť z betonových trub – DN 300, je ukončena 1 výústí, která je zaústěna do Černošínského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny na ČOV Černošín. Lažany odvádí dešťovou vodu systémem příkopů, struh a propustků do rybníka, odkud přepadem teče do bezejmenného potoka, dále ústí do Dolského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny na ČOV Černošín. Lhota nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou zčásti svázeny na ČOV Černošín. Dešťová voda je svedena do příkopů a ztrácí se v terénu. Ostrovce mají vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť, která odvádí dešťovou vodu systémem příkopů, struh, propustků a 5 výústmi do Dolského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny na ČOV Černošín. Pytlův nemá kanalizaci. Dešťová voda se odvádí systémem příkopy, strouhami a propustky do místního rybníka, dále přepadem který vyúsťuje do bezejmenného potoka, který je přítokem Černošínského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou zčásti svázeny na ČOV Černošín. Třebel má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť. V části obce je dešťová voda svedena do kamenem vyzděného příkopu. Druhá část obce odvádí část dešťových vod, systémem příkopů, struh, propustků a 1 výústí do bezejmenného potoka který je přítokem Kosího potoka. Odpadní vody od 100% obyvatel jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny na ČOV Černošín. Místní část Víchovo má dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 a 2 výústmi, které jsou zaústěny do bezejmenného potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v odpadních jímkách, které jsou svázeny zčásti na ČOV Černošín, částečně na pole.

Obec **Erpužice** má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV. Stoková síť na území obce je rozdělena na soustavnou kanalizaci, jednotnou a dále na samostatnou starou kanalizaci dešťovou vybudovanou zatrubněním původních silničních příkopů s přepadem do návesního rybníka. V obci je odkanalizováno soustavnou kanalizací 90% všech producentů odpadních vod a jsou kanalizací odváděny 3 volnými výústmi do Erpužického potoka. Zbývá část, jedná se o rodinné domky, zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV, polní a jiné pozemky.

Místní část Blahousty má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 300 v délce 320 m částečně využívanou jako jednotná. Odvedení dešťové vody mimo tuto kanalizaci, je příkopy, strouhami a propustky. Místní část Malovice má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových rour DN 300 - 500 v délce 500 m, využívanou jako jednotná. Odvedení dešťové vody mimo tuto kanalizaci je příkopy, strouhami a propustky. Odpadní vody ze zbylých částí obcí jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV.

Obec **Horní Kozolupy** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro přepady ze septiků a dešťovou vodu – délka 0,500 km, betonové roury DN 300 – 600. Dešťová voda je odvedena systémem příkopů, struh a propustků do Kozolupského potoka. Přibližně polovina obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, zbylá polovina vlastní septiky. Odpadní vody jsou svázeny na ČOV Stříbro, případně vyváženy na pole. Místní část Očín nemá vybudovanou kanalizační síť pro splaškovou ani dešťovou vodu. Odpadní vody od obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a svázeny na ČOV Stříbro, případně vyváženy na pole. Dešťové vody vytékají do okolních polí a luk. Místní část Slavice má vybudovanou kanalizační síť pro dešťovou vodu. Přepady ze septiků jsou svedeny do dešťové kanalizační sítě – délka 0,400 km, betonové roury DN 300 – 600 a 1 volnou výústí vypouštěny do místního rybníka s přepadem do další soustavy rybníků. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a septicích a jsou svázeny na ČOV Stříbro. Místní část Strahov nemá vybudovanou kanalizační síť pro splaškovou ani dešťovou vodu. Dešťová voda vytéká na okolní pole a louky. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a svázeny na ČOV Stříbro.

Obec **Kladruby** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 5982,28 km. Vybudována je z kameninových, betonových a PVC trub DN 150 – 1000. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko – biologickou ČOV Kladruby. Místní části Láz, Milevo, Tuněchody, Vrbice u Stříbra a Brod u Stříbra nemají vybudovanou kanalizační síť. Dešťová voda odtéká systémem struh, příkopů a propustků do povrchových vod. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na pole.

Obec **Kokašice** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 1,463 km. Vybudována je z kameninových, betonových a železobetonových trub DN 300 – 600. Obec Kokašice má vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Osada Krasíkov nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Místní část Lomy má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce 0,800 km – betonové roury DN 300. Místní část Čeliv nemá vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a septicích, které jsou čerpány a vyváženy na pole. Dešťová voda stéká do rybníka v obci a přepadem z rybníka je svedena do většího rybníka, hovorově nazýván „Koupaliště“.

Obec **Kostelec** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z kameninových, betonových a PVC trub - DN 150 – 600. Obec má zbudovanou vlastní ČOV. Kanalizace je jednotná, slouží k odvádění dešťových a splaškových vod.

Části obce Vrhavěč a Lšelín nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. Místní část Nedražice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť z betonových a PVC trub DN 300 – 800. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Kostelec. Na kanalizační síť je napojeno přibližně polovina obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, strouhami a propustků. Místní část Ostrov u Stříbra má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou svedeny do stabilizační nádrže a následně do ČOV. Kanalizační síť je vybudována z kameninových trub DN 300 – 600. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopy, strouhami a propustky, o délce 0,080 km do recipientu „Hlubočka“. Místní část Popov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z bezodtokových jímek od poloviny obyvatel jsou odváděny na ČOV Kostelec.

Obec **Konstantinovy Lázně** má vybudovanou jednotnou kanalizaci do profilu DN 300 v délce 3,649km, do profilu DN500 v délce 1,267km a do profilu DN 800 v délce 0,764km. Celková délka stokové sítě je 5,68km. Je provedena z kameninových trub v délce 2,818 km a PE v délce 2,862km. Odpadní vody jsou odváděny do ČOV nebo z menší části jsou akumulovány v 15 bezodtokových jímkách - svoz na ČOV. Místní části Poloučany, Potín, Břetislav, Dlouhé Hradiště a Nová Ves nemají vybudovanou žádnou kanalizaci, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyvážejí se částečně na ČOV, částečně na pole. Místní část Okrouhlé Hradiště má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 400 (1280m), kameninových trub DN 300 (200m). Kanalizace odvádí vody 3 výustmi do místní vodoteče a dále po 5 km do potoka Hadovka. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů, struh a propustků. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Konstantinovy Lázně.

Obec **Kšice** a místní část Lomnička má vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudována je z betonových trub DN 300 – 600. Tato kanalizace odvádí vody výustmi do Malovického a Kozolupského potoka. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro, částečně na pole.

Obec **Olbramov** a její místní části Kořen a Zádub mají vybudovanou dešťovou kanalizaci. Vybudovány jsou z betonových trub DN 200 – 600. Tato kanalizace odvádí vody do rybníku a potoků. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a sváženy na ČOV Kokašice nebo Lestkov.

Obec **Ošelín** i její místní části Lobzy, Plezom, Dolní Plezom i Horní Plezom nemají vybudovanou žádnou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do místních rybníků. Odpadní vody obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Prostiboř** má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci (využívanou jako jednotná). Celková délka – 0,65 km, vybudována z betonových trub DN 500, ukončena 1 výústí do místního rybníku a přepadem do řeky Úhlavky. Přibližně polovina obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které se sváží na ČOV Kladruby nebo na pole. Místní část Kopec nemá žádnou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do polí a luk. Odpadní vody obyvatel místní části Kopec jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Kladruby, ostatní (dešťové) vody jsou vypouštěny do řeky „Úhlavky“. Místní část Telice nemá žádnou kanalizační síť, dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a struh do polí a luk. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které vyváženy na ČOV Kladruby.

Obec **Skapce** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť (využívanou jako jednotná) o délce 0,150 km z betonových trub DN 300. Kanalizace je ukončena 1 výústí a je vyvedena do rybníka v Zálezlech a následně do vodoteče, která ústí do rybníka v Hradištaněch. Odpadní vody většiny obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Stříbro. Místní části Krtín a Zálezly mají vybudovanou dešťovou kanalizační síť. Jsou ukončeny výústmi a zaústěny do rybníků v Krtíně a Hradištaněch. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Stříbro, ostatní odpadní vody jsou odváženy na pole.

Na jednotnou kanalizaci v obci **Sulislav**, původně budovanou jako dešťová, je napojeno po předčištění v septicích přibližně 90 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, má celkovou délku 1,2 km, je vybudována převážně z betonových trub DN 300, 400, 600. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny 2 volnými výústmi do místních rybníků. Od zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Město **Stříbro** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, na kterou jsou napojeny tři čtvrtiny obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města, celková délka (23,334km), je vybudována z betonových (10,698km), kameninových (9,934km), plastových (1,427km) a jiných (1,275km) trub. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do biologické ČOV, odtud volnou výústí do řeky Mže. Od zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách, které se odváží na ČOV Stříbro.

Místní části Jezerce, Otročin, Lhota, Butov nemají vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody od obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, které se odváží na pole nebo do ČOV Stříbro. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povrchových vod. Jezerce leží na hranici II. PHO vodního zdroje Milíkov. Místní část Těchlovice nemá vybudovanou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádí systémem struh do melioračního vedení, po soutoku s Petrským a Údolním potokem dále do přehrady. Odpadní vody obyvatel Těchlovice jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na pole.

Obec **Svojšín** má vybudovanou jednotnou kanalizaci zakončenou ČOV. Místní části Nynkov, Holyně, Řebří nemají vybudovanou kanalizační síť. Dešťovou vodu odvádějí systémem struh, příkopů a propustků do místních rybníků, polí a luk. Odpadní vody obyvatel Nynkova jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Sytno** má vybudovanou jednotnou kanalizační síť pro dešťovou a splaškovou vodu, z betonových trub DN. Odpadní vody jsou touto kanalizací pro veřejnou potřebu odváděny 2 volnými výustmi do trojkomorové stabilizační nádrže a dále do místního rybníka, odkud jsou odváděny bezejmennou vodotečí do Hracholuské přehrady.

Obec **Trpísty** má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 200 - 600, je zakončena 2 volnými výustmi, které odtékají do místního rybníka, dále bezejmennou vodotečí do Úterského potoka. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. Místní část Sviňomazy má vybudovanou dešťovou kanalizaci vybudovanou z betonových trub DN 300 s 1 volnou výustí do rybníka, přepadem do rokle a následně do Úterského potoka. Odpadní voda od obyvatel se zachycuje v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Stříbro.

Obec **Únehle** má vybudovanou dešťovou kanalizaci (využívanou jako jednotná) z betonových a plastových trub DN 300 – 500 a je vyvedena 2 volnými výustmi do Malovického potoka. Od poloviny obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a sváženy na ČOV Stříbro. 30 % dešťových vod je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do Malovického potoka.

Obec **Vranov** má vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových a plastových trub DN 200, 300, 800. V části obce je dešťová kanalizace nahrazena systémem příkopů, struh a propustků a voda je odváděna do přehrady. Kanalizace je zakončena 2 výustmi, které ústí do Hracholuské přehrady. Od obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a jsou sváženy na ČOV Stříbro. Místní část Svinná má vybudovanou dešťovou kanalizační síť z betonových trub DN 300 a je ukončena 1 výustí, která přes místní vodoteč ústí do Sytenského potoka. Od poloviny obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v mikročistiřnách vypouštěny do povrchových vod. Zbylá polovina obyvatel je napojena na bezodtokové jímky, odpadní vody jsou vyváženy na ČOV Stříbro.


Obec **Zhoř** má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena přibližně polovina obyvatel. Kanalizace je zhotovena z betonových trub DN 400 – 700. Druhá polovina obyvatel je napojena na kanalizační síť a ČOV v majetku Pozemkového fondu ČR, která je ukončena 2 volnými výustmi, které ústí do bezejmenné vodoteče a následně pokračuje do recipientu - řeka Úhlavka.

Obec **Záchlumí** má jednotnou vybudovanou kanalizaci, která je vybudována převážně z betonových a kameninových trub DN 200 – 600. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na mechanicko – biologickou ČOV, s vyústěním do bezejmenného potoka, který ústí do Peterského potoka.

2.2.9.1.3 Ochranná pásma

Ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí, ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm je stanoveno 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí.

ORP Stříbro - kanalizační síť



2.2.9.2 Energetika, spoje

2.2.9.2.1 Zásobování plynem

Tranzitní VVTL

Správním územím ORP Stříbro prochází trasa plánovaného VVTL tranzitního plynovodu DN 1400, který by měl být veden ze státní hranice SRN v oblasti Hory svaté Kateřiny směrem ke státní hranici se SRN v oblasti Rozvadova. Jedna z výhledových tras tohoto plynovodu prochází zájmovým územím přibližně směrem severovýchod – jihozápad a měla by procházet například obcemi Trpísty, Kšice, Stříbro a Benešovice. Výhledová trasa zahrnuje i ochranné pásmo plynovodu, a to 4 metry na obě strany od půdorysu. Předpokládaný termín zahájení stavby je srpen roku 2009.

Páteční síť v zájmovém území tvoří síť vysokotlakých plynovodů. Vysokotlaké plynovody v celém Plzeňském kraji se sbíhají směrem k Plzni – tvoří tedy hvězdovitou síť. Obce neuvedené v přehledu nejsou plynofikovány, některé z obcí přehledu nejsou také plynofikovány.

Benešovice – územím obce prochází trasa 7A a 7B plánovaného VVTL plynovodu a vysokotlaký plynovod. Obě dvě trasy mají směr přibližně západ – severovýchod. Žádné další objekty plynovodní sítě na území obce nevyskytují.

Bezruč – obec je zásobována plynem z větve vysokotlakého plynovodu, který prochází severní částí zájmového území. V západní části území obce se nachází regulační stanice. Rozvody plynu v obci jsou realizovány středotlakým plynovodem o délce přibližně 4570 metrů.

Bezruč – obcí prochází vysokotlaký plynovod, v obci se nachází stanice katodové ochrany, obec není plynofikována.

Brod u Stříbra – obec není plynofikována, nejvýchodnější částí území obce prochází navrhovaná trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn.

Cebiv – přibližně 200 metrů od severní hranice zastavěného území obce prochází směrem severozápad – jihovýchod vysokotlaký plynovod, obec není plynofikována.

Čeliv – obcí prochází navrhovaná trasa středotlakého plynovodu směrem sever – jih, na katastrálním území obce Polžice u Bezruče je navrhována regulační stanice (přibližně 0,5 km od severní hranice zastavěného území obce).

Černošín – plynofikace obce je realizována středotlakým plynovodem. Plyn je do obce přiváděn vysokotlakým plynovodem, ve východní části obce se nachází stanice katodové ochrany a regulační stanice, ze které je realizována distribuce plynu uvedeným plynovodem. Páteří rozvodů v obci je plynovod ve směru východ – západ, ze kterého vycházejí jednotlivé větve zásobující severní a jižní zastavěné části obce.

Dlouhé Hradiště – územím obce prochází větev vysokotlakého plynovodu, ze které je realizována plynofikace například Konstantinových Lázní či Bezruče, obec není plynofikována.

Horní Kozolupy – územím obce prochází dvě větve vysokotlakého plynovodu, přibližně 500 metrů severně od obce se tyto dvě větve spojují. Na katastrálním území obce je umístěna stanice katodové ochrany (severně od obce).

Jezerce – východně od obce prochází stávající trasa vysokotlakého plynovodu, ve stejných místech je navrhovaná výše zmiňovaná trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. V stejné části území se nachází stanice katodové ochrany.

Kladruby u Stříbra – plynofikace obce je realizována středotlakým plynovodem o celkové délce téměř 7 kilometrů. Plyn je do obce přiváděn vysokotlakým plynovodem – na území obce Pozorka u Kladrub je umístěna regulační stanice, kde dochází k redukci na středotlaký plynovod, který přivádí plyn do obce. Většina délky plynového potrubí je vedena směrem východ – západ a kopírující hlavní osu obce.

Kohoutov u Bezdržic – severovýchodním výběžkem katastrálního území obce prochází dva vysokotlaké plynovody. Obec není plynofikována.

Kokašice – obcí prochází návrhová trasa středotlakého plynovodu ve směru severovýchod – západ, předpoklad plynofikace obce z tohoto plynovodu. Obec není plynofikována.

Konstantinovy Lázně – přívod plynu do obce je realizován vysokotlakým plynovodem, který je „ukončen“ regulační stanicí, plynofikace obce je realizována středotlakým plynovodem o celkové délce téměř 6590 metrů. Není plynofikována pouze nejsevernější část zastavěného území obce.

Kostelec u Stříbra – obcí prochází ve směru sever – jih návrhová trasa středotlakého plynovodu Žďár - Ostrov u Stříbra - Kostelec – Nedražice, předpoklad využití tohoto zdroje k plynofikaci obce.

Kšice – západním směrem od hranice zastavěného území obce prochází stávající trasa vysokotlakého plynovodu, návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Všechny trasy plynovodů mají směr severovýchod – západ. Na katastrálním území obce se nachází regulační stanice a stanice katodové ochrany. Obec není plynofikována.

Láz u Kladrub – nejvýchodnějšími částmi katastrálního území obce prochází návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn. Obec není plynofikována.

Lhota u Stříbra – zastavěné území obce obchází na východní a západní straně dvě větve vysokotlakého plynovodu, obec není plynofikována.

Lomnička – zastavěné území obce obchází v trojúhelníkovém tvaru vysokotlaké plynovody na jižní, západní a severovýchodní straně. Na jižní straně prochází návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Obec není plynofikována.

Lomy u Domaslavy – severovýchodní části katastrálního území obce prochází trasa vysokotlakého plynovodu, obec není plynofikována.

Milevo – katastrálním územím obce prochází návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn. Obec není plynofikována.

Milíkov – západní částí katastrálního území prochází stávající trasa vysokotlakého plynovodu, návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Obec není plynofikována.

Nezdražice – severně od hranice zastavěného území obce je ukončena návrhová trasa středotlakého plynovodu Žďár - Ostrov u Stříbra - Kostelec – Nedražice.

Nová Ves u Bezdržic – katastrálním územím obce prochází směrem jihovýchod – severozápad trasa vysokotlakého plynovodu, ze kterého se na území odděluje větev, přivádějící plyn do Konstantinových Lázní. Obec není plynofikována.

Očín – katastrálním územím prochází v jižní a východní části trasa vysokotlakého plynovodu.

Okrouhlé Hradiště – východně od hranice zastavěného území obce prochází severojižním směrem stávající trasa vysokotlakého plynovodu, obec není plynofikována.

Ostrov u Stříbra – přívod plynu do obce i její plynofikace je realizována středotlakým plynovodem, plynofikována je také nová průmyslová výstavba v těsné blízkosti dálnice D5.

Otročín – směrem severovýchod – jihozápad prochází diagonálně katastrálním územím stávající trasa vysokotlakého plynovodu, návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Obec není plynofikována. Západně od hranice zastavěného území se nachází trasový uzávěr na vysokotlakém plynovodu.

Poloučany – severovýchodně od hranice zastavěného území se stýkají dvě větve vysokotlakého plynovodu vedoucí od jihu a jihovýchodu, obec není plynofikována.

Polžice u Bezdrůžic – katastrálním územím obce prochází diagonálně směrem jihovýchod – severozápad stávající trasa vysokotlakého plynovodu, z které se odděluje větev zásobující Bezdrůžice. Ve východní části je umístěna návrhová trasa středotlakého plynovodu a regulační stanice.

Pozorka u Kladrub – ze severovýchodního směru je v katastrálním území obce vedena stávající trasa vysokotlakého plynovodu jako přívodu plynu do Kladrub, stanice katodové ochrany a regulační stanice. Ve východní části území je navrhována trasa středotlakého plynovodu Ždár - Ostrov u Stříbra - Kostelec – Nedražice.

Stříbro – od severu je přiveden vysokotlaký plynovod, který v dimenzi DN 150 je veden až do regulační stanice v severní části města. Tato stanice má výstup nízkotlaký a středotlaký. Středotlaká síť je málo rozsáhlá, ale nízkotlaký rozvod pokrývá většinu severní, východní a střední části města.

Severně od města je odbočka VTL plynovodu DN 150, která je vedena směrem na Heřmanovu Huť a obchází město Stříbro z východu. Na tento plynovod je severovýchodně od města napojena VTL plynovodem DN 100 regulační stanice, která slouží jen pro závod KERMI. Dále je na severním okraji města napojena další VTL odbočka DN 100, která je vedena západně až k regulační stanici na severozápadním okraji sídla. Tato stanice má jen středotlaký výstup a zásobuje západní část města. Od obce Sytno je provedena VTL odbočka DN 80 až do regulační stanice závodu SIEMENS.

Tato reg. stanice zatím slouží jen pro závod, ale připravuje se její využití pro celou jižní část města, kde je navržena středotlaká rozvodná síť. Středotlaký plynovod Ø 63 je veden od západního okraje města až k úpravě vody v Máchově údolí.

Svinná u Stříbra – západně od hranice zastavěného území je vedena severojižním směrem stávající trasa vysokotlakého plynovodu, obec není plynofikována.

Sviňomazy – jižně od hranice zastavěného území obce východozápadním směrem prochází stávající trasa vysokotlakého plynovodu, z kterého je mj. realizována dodávka plynu do obce Trpísty, a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. V západní části katastrálního území obce se nachází stávající a návrhová regulační stanice a trasový uzávěr.

Sytno – katastrálním územím obce prochází diagonálně ve směru jihovýchod – severozápad stávající trasa vysokotlakého plynovodu. Stanice katodové ochrany a regulační stanice (reguluje na středotlaký plynovod, který přivádí plyn do jižní části města Stříbro).

Těchlovice – směrem východ – západ prochází severní částí katastrálního území stávající trasa vysokotlakého plynovodu, návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Obec není plynofikována.

Trpísty – severním výběžkem katastrálního území prochází směrem východozápadním stávající trasa vysokotlakého plynovodu a výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov. Obec je plynofikována. Plynofikace obce je realizována odbočkou z vysokotlakého plynovodu severozápadně od obce a středotlakým plynovodem v obci, na západní hranici zastavěného území obce se nachází regulační stanice a stanice katodové ochrany.

Víchov – z východního směru je k obci vedena návrhová trasa středotlakého plynovodu – plyn bude do obce přiváděn z obce Záchlumí.

Vranov u Stříbra – západním výběžkem katastrálního území obce je vedena stávající trasa vysokotlakého plynovodu severojižním směrem.

Vrbice u Stříbra – západně od hranice zastavěného území obce prochází návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn, obec není plynofikována.

Záchlumí u Stříbra – přívod plynu pro plynofikaci obce je realizován odbočkou vysokotlakého plynovodu v jižní části katastrálního území obce, kudy je také vedena návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn a

výhledová trasa tranzitního vysokotlakého plynovodu DN 1400 směr Rozvadov.

Z regulační stanice jsou rozvody plynu realizovány středotlakým plynovodem.


Zhoř u Stříbra – katastrálním územím prochází severojižním směrem návrhová trasa středotlakého plynovodu Sviňomazy – Kladruby – Horšovský Týn, obec není plynofikována.

Zhořec u Bezdružic – katastrálním územím prochází severojižním směrem stávající trasa vysokotlakého plynovodu.

2.2.9.2.2 Ochranná pásma plynovodu

Tabulka 32: Ochranná pásma plynovodu

plynovod	průměr [mm]	ochranné pásmo [m]	bezpečnostní pásmo [m]
NTP a STL v zastavěném území obce	všechny průměry	1	není
VTL	100	4	15
VTL RS	-	4	10



2.2.9.2.3 Zásobování elektrickou energií

Zájmovým územím prochází dvě trasy elektrického vedení zvláště vysokého napětí. Jedna z tras téměř kopíruje jižní hranici území, druhá jím prochází diagonálním směrem severovýchod – jihozápad a protíná tak celé území. Vedení je majetkem společnosti ČEPS, a.s. V návrhu je vedení 400kV v koridoru stávajícího vedení 220 kV Vítkov - Přestice (také v majetku společnosti ČEPS, a.s.).

Vedení velmi vysokého napětí 110 kV prochází zájmovým územím směrem jih – severozápad přes katastrální území Černošín, Krásné údolí u Černošína, Lhota u Stříbra, Ostrov u Stříbra, Otročin u Stříbra, Pytlov, Stříbro, Svinná u Stříbra, Sytno, Těchlovice u Stříbra, Třebel, Víchov, Vranov u Stříbra a Vrhavěč. Vedení je v majetku ČEZ Distribuce, a.s.


Předmětné území je zásobováno elektrickou energií z vedení vysokého napětí 22kV.

Hlavní napájecí vedení přichází z rozvodny Stříbro. Z tohoto vedení jsou k jednotlivým transformačním stanicím vedeny odbočky.

Kabelové rozvody 22 kV na území obcí jsou zastoupeny zejména přímo ve Stříbře a dále jako kabelové přípojky k jednotlivým trafostanicím.

Ochranné pásmo venkovního a kabelového vedení vysokého a velmi vysokého napětí je určeno zákonem č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území jsou lokalizovány malé vodní elektrárny (MVE) Trpístech a Svojšíně.



2.2.9.2.4 Zásobování teplem

V zájmovém území se nenachází žádný centrální zdroj tepla. Pro některé objekty jsou v provozu kotleny menších a středních výkonů na tuhá paliva a zemní plyn. Dvě kotleny mající charakter centrálního zdroje tepla jsou ve Stříbře.

2.2.9.2.5 Spoje, telekomunikace

Ve všech obcích zájmového území jsou zbudovány telefonní rozvody, řešeným územím také prochází dálkové telefonní rozvody.

Řešené území je pokryto signálem mobilních operátorů, tento signál je přístupný bez instalace dalšího anténního systému na straně zákazníka.

2.2.9.2.6 Ropovod

Zájmovým územím prochází směrem přibližně severovýchod – západ ropovod a prochází těmito katastrálními územími: Benešovice, Kšice, Láz u Kladrub, Lomnička, Stříbro, Sviňomazy, Těchlovice u Stříbra, Trpísty, Vrbice u Stříbra a Záchlumí u Stříbra.

Jihovýchodně od obce Benešovice je lokalizován záměr výstavby skladovacích nádrží.

2.2.10. Životní prostředí

2.2.10.1 Geologie, horninové prostředí

V geologické stavbě území ORP Stříbro jsou převážně zastoupeny proterozoické, asyntsky zvrásněné a různě metamorfované (břidlice, fylity, svory, pararuly).

V jihozápadní části ORP, v okolí Benešovic, Brodu u Stříbra, Tuněchod u Stříbra, Prostiboře, Telic a v západních částech k.ú. Lázů u Kladrub, Kladrub u Stříbra, Mileva a Zhoře u Stříbra a na severním okraji k.ú. Kořen a Zádub u Olbramova jsou zastoupeny žuly.

V okolí Skapců, Lázů u Kladrub, Stříbra, Butova, Vranova u Stříbra, Sulislavy, Popova u Stříbra a na východě Lhoty u Stříbra jsou nejvíce zastoupeny permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce). Vyskytují se i u Kokašic, Cebív, Strahova a Bezemína.

V několika izolovaných ostrůvcích jsou rozptýleny terciární vulkanity (u Třebele, Kokašic, Okrouhlého Hradiště) a proterozoické až paleozoické vulkanické horniny zčásti metamorfované (Trpísty, Erpužice).

Kvartérní pokryvy jsou tvořeny hlínami, místy sprašemi, písky a štěrky. Z nerostných surovin jsou v území v současnosti evidována dvě ložiska a prognózní zdroje a dvě chráněná ložisková území uvedené v následujících tabulkách.

Tabulka 33: Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

název	způsob těžby	surovina	číslo
Milevo	netěží se	žula, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu	303830000
Kladruby u Stříbra	netěží se	stavební kámen rohovec	308400000

Tabulka 34: Chráněné ložiskové území

název	způsob těžby	surovina	plocha ha	číslo CHLÚ
Zhořec u Bezdržic	netěží se	živcové suroviny	2,37	09120000
Zhořec u Bezdržic I.	netěží se	živcové suroviny	1,73	17310000

Po dřívější těžbě je v území celá řada větších či menších v různém stupni devastovaných lokalit uvedených v tabulkovém přehledu.

Tabulka 35: Poddolovaná území, haldy, stará důlní díla

lokalita	surovina	rozsah	projevy
Lom U Stříbra	radioaktivní suroviny		drobné
Svojšín 2	polymetalické rudy	ojedinělá	
Pytlav 1		systém	haldy
Svojšín 1			
Horní Kozolupy		ojedinělá	propadliny
Vrbice U Stříbra 3	polymetalické rudy		
Stříbro-Nový Mlýn	polymetalické rudy	ojedinělá	
Kokašice 1	polymetalické rudy	systém	žádné
Kokašice 2		ojedinělá	
Vrbice U Stříbra 1	polymetalické rudy		
Lomy		ojedinělá	
Kladruby U Stříbra 3	polymetalické rudy		
Stříbro	polymetalické rudy	systém	
Kladruby U Stříbra 4	polymetalické rudy	ojedinělá	
Kokašice 3		ojedinělá	
Vrbice U Stříbra 2 - Východ	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny+otevřená ústí
Kladruby U Stříbra 2	polymetalické rudy	systém	
Skapce	polymetalické rudy	systém	
Kladruby U Stříbra 1 - Cecílie	polymetalické rudy	systém	
Krtín	polymetalické rudy	systém	
Stříbro 6 - Západ	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny+otevřená ústí
Stříbro 7	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny
Křivce 3		ojedinělá	
Křivce 2	zlatonosná ruda	systém	
Cebiv		ojedinělá	
Konstantinovy Lázně	cín-wolframová ruda		
Stříbro 4 - Maria	polymetalické rudy		
Stříbro 8	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny
Stříbro 5	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny+otevřená ústí
Bezdržice 1	rtuťnatá ruda	ojedinělá	haldy
Lhota U Stříbra	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny
Kšice	polymetalické rudy	systém	
Potín 2		ojedinělá	
Nová Ves U Bezdržic		ojedinělá	
Bezdržice 2		ojedinělá	
Stříbro 3 - Vranov	polymetalické rudy	ojedinělá	

lokality	surovina	rozsah	projevy
Vranov-Amalia	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny+otevřená ústí
Okrouhlé Hradiště		ojedinělá	
Vranov			haldy+propadliny
Dlouhé Hradiště			
Butov-Malovice U Erpužic	polymetalické rudy	systém	haldy+propadliny
Blahousty 2	polymetalické rudy	ojedinělá	
Zhoř U Stříbra-Milevo	radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
Benešovice 3	radioaktivní suroviny		propadliny
Benešovice 4	radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
Benešovice 5	radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
Pytlův 2	radioaktivní suroviny		drobné
Záchlumí U Stříbra	radioaktivní suroviny		drobné
Víchov	radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
Lažany U Černošína	radioaktivní suroviny		žádné
Zhořec U Bezdrůžic 1	živcové suroviny	ojedinělá	propadliny
Skapce-Zálezly		ojedinělá	
Nedražice	polymetalické rudy	ojedinělá	propadliny
Kostelec U Stříbra	polymetalické rudy	ojedinělá	
Ostrov U Stříbra 1	polymetalické rudy	ojedinělá	
Pozorka U Kladrub		ojedinělá	
Benešovice 1-Výrov	železné rudy		
Lhota U Stříbra	polymetalické rudy	ojedinělá	
Benešovice 2	radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
Benešovice 6	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Milíkov U Stříbra 1	polymetalické rudy	ojedinělá	
Lom U Stříbra 2	radioaktivní suroviny	ojedinělá	drobné
Milíkov U Stříbra 2	polymetalické rudy	ojedinělá	
Lom U Stříbra 3	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Nynkov	radioaktivní suroviny	ojedinělá	propadliny
Stříbro 1	polymetalické rudy	ojedinělá	
Holyně U Svojšína 2	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Holyně U Svojšína 1	železné rudy		
Holyně U Svojšína 3	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Řebří 2	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Těchlovice-Otročin			
Řebří 1			
Ošelín	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Těchlovice	železné rudy		
Těchlovice U Stříbra	radioaktivní suroviny	ojedinělá	žádné
Lažany U Černošína	polymetalické rudy	ojedinělá	
Černošín-Třebel			
Potín 1	cín-wolframová ruda		
Bezdrůžice		systém	žádné
Zhořec U Bezdrůžic 2	živcové suroviny	ojedinělá	
Křivce 1	zlatonosná ruda	systém	haldy+propadliny+otevřená ústí

Podle map radonového indexu z geologického podloží (ČGS) jsou ve IV. vysokém stupni rizika následující k.ú. nebo jejich části: Benešovice, Láz U Kladrub – Z část, Brod u

Stříbra, Kladruby u Stříbra – Z část, Tuněchody u Stříbra, Milevo – Z část, Prostiboř, Zhoř u Stříbra – SZ část, Sulislav – V část, Zádub u Olbramova – SZ část, Lhota u Stříbra – V část. Ve střední III. stupni rizika jsou následující k.ú. nebo jejich části: Kořen, Břetislav, Třebel – JV část, lažany u Černošína – SZ část, Těchlovice u Stříbra – V část, Zhořec u Bezdužic, Kohoutov u Bezdužic, Polžice u Bezdužic, Řešín, Křivce, Bezdužice – SZ část. Ostrůvkovitě se III. stupeň vyskytuje: na k.ú. Stříbro, Lhota, Svinná u Stříbra, Vranov u Stříbra, Sulislav, Pozorka u Kladrub, Ostrov u Stříbra, Popov u Stříbra, Únehle, Lhota u Stříbra, Skapce, Lšeli, Kostelec u Stříbra, Mařovice u Erpužic, Cebiv, Bezemín, Konstantinovy Lázně, Okrouhlé Hradiště, Kokašice, Čeliv. Převažující rozloha ORP Stříbro je ohrožena nízkým stupněm radonového rizika, údolí vodních toků stupněm přechodným.

Hlavním zdrojem radonu je geologické podloží. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických a přeměněných horninách. Nejnížší hodnoty jsou v nejmladších sedimentech, kterými jsou např. potoční sedimenty.

Území ORP leží zasahuje do čtyř hydrogeologických rajónů – většina západní části do rajónu č. 6212, severovýchod do rajónu 6221, jihovýchod do rajónu 6222 a východ do rajónu 5110.

2.2.10.2 Geomorfologické poměry

Největší část ORP Stříbro je zahrnuta do geomorfologické oblasti Plzeňské pahorkatiny, do celku Plaská pahorkatina a podcelku Stříbrská pahorkatina. Z ní jsou zastoupeny čtyři okrsky, jak je uvedeno v tabulkovém přehledu. Severní část náleží do jižního okraje oblasti Karlovarská vrchovina, celku Tepelská vrchovina a podcelku Bezdužická vrchovina, která je zastoupena okrskem Krasíkovská vrchovina.

Tabulka 36: Přehled geomorfologických jednotek

soustava	oblast	celek	podcelek	okrsek
III Krušnohorská	III C Karlovarská vrchovina	III C 2 Tepelská vrchovina	III C 2 B Bezdužická vrchovina	III C 2 B e Krasíkovská vrchovina
V Poerounská soustava	V B Plzeňská pahorkatina	V B 2 Plaská pahorkatina	V B 2 A Stříbrská pahorkatina	VB 2A a Pernarecká pahorkatina
				V B 2A b Svojšinská vrchovina
				V B 2A c Benešovická pahorkatina
				V B 2A e Staňkovská pahorkatina

Stručná charakteristika geomorfologických okrsků zasahujících do ORP Stříbro::

Krasíkovská vrchovina – tvoří pruh ploché vrchovina budovaný proterozoickými dvojslídnyými svory až biotitickými pararulami, s tělesem biotitického granodioritu až křemenného dioritu a třetihorními čedičovými vulkanity. Má kerný reliéf se stupňovitými zarovnanými povrchy rozčleněnými hlubokými údolími v povodí Uterského potoka. Místa výrazné stolové vrchy na povrchových sopečných tělesech. Nejvyšší bod Ovčí vrch 697 m u Kokašic, významný vrch Krasíkov 635 m.

Pernarecká pahorkatina – členitá pahorkatina na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech s ojedinělými složkami spilitů s denudačními zbytky permských sedimentárních hornin. Tvoří erozně denudační reliéf nevýrazné kerné stavby charakterizovaný plošinnými zarovnanými povrchy s mělkými údolími v povodí levých přítoků Mže. Hlubší zářez tvoří jen Úterský potok. Výskyt ojedinělých neovulkanických vrchů. Nejvyšší bod Vlčí hora 704 m n.m. u Černošína.

Svojšínská vrchovina – plochá vrchovina na proterozoických chloriticko-sericitických fylitech a zbytcích karbonských pískovců, slepenců, jílovců a třetihorních sedimentů. Má homogenní erozně denudační reliéf s reliktami mladotřetihorního zarovnaného povrchu v rozvodních oblastech. Je rozčleněn hlubokými údolími Mže a přítoků. Nejvyšší bod je Malovický vrch 586 m n.m.

Benešovická pahorkatina – členitá pahorkatina tvořená porfyrickým biotitickým granitem kladrubského masivu s četnými křemennými žilami, z části kontaktně metamorfovanými proterozoickými fylity. Má strukturně denudační reliéf s drobnými granitovými suky a hřebítky na křemenných žilách a se zbytky zarovnaných povrchů. Významným prvkem je údolí Úhlavky, sledující místy zlomové linie. Nejvyšší bod je Dubina 543 m n.m. u Borovan.

Staňkovská pahorkatina – členitá pahorkatina proterozoických chloriticko-sericitických fylitech, s výskyty dvojslídlných svorů a zbytcích karbonských pískovců, slepenců, jílovců a miocenních říčně jezerních sedimentů. Má ploše zvlněný denudační reliéf širokých rozvodních plošin a širokých rozvěřených údolí středního toku Radbuzy. Nejvyšší bod Šibeniční vrch u Zhoře (539 m).

2.2.10.3 Půdní poměry

Převažujícím typem na horninách v řešeném území (ortoruly, granity, pararuly, svory, kvarcitické fylity, kvarcity a pouze ojediněle čediče) jsou typické hnědé půdy nižších až vyšších vrchovin. Na sedimentech překrytých mocnější kůrou zvětvování a zčásti i na svazích vznikají nejčastěji půdy nenasycené (kyselé) oligotrofní (chudé) až oligomezotrofní (A-AB), zcela ojediněle se na elevacích vyskytují i typy mezotrofně bazické (BD). V depresích reliéfu nebo na svazích elevací se obvykle vyskytují mírně obohacené mezotrofní hnědozemní typy půd (B). Všechny typy výše uvedených půd bývají slabě až středně oglejené, lehké až středně těžké, slabě až středně šterkovité a někdy mírně převlhčené (A-AB-B-BD3).

Půdy v řešeném území jsou relativně monotónní, podmíněné málo pestrým minerálním složením matečných hornin, většinou kyselých a jen velmi ojediněle bazických. Určitý podíl na pedologických poměrech mají i antropické vlivy. Z důvodu využitelnosti území pro zemědělskou i lesnickou činnost byly prováděny dlouhodobé zásahy do vodního režimu (systematické odvodňování s co nejrychlejším odvedením vody z krajiny), které spolu s dalšími doprovodnými jevy intenzivního využití zemědělských pozemků vedly k porušení přirozeného vývoje půd a na mnoha místech k odnosu svrchních horizontů a k degradaci půdního profilu. Proces se dále usiluje postupným oteplováním klimatu, jehož doprovodným jevem jsou časté přívalové srážky.

2.2.10.4 Klimatické poměry

Území ORP má poměrně chladné klima, náležející do chladnějších regionů mírně teplé oblasti.

MT 3 – SZ část ORP je celkově chladnější. Má krátké, mírné až mírně chladné a suché až mírně suché léto, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT 5 – JZ a Z ORP a okolí Bezdržic. Má normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.

MT 7 – od Černošína k soutoku Úterského potoka a Hadovky. Má normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, krátké přechodné období s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT 9 – od Svojšína, přes Brod na Tuněchody. Má dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT 10 – od soutoku Výrovského potoka a Úhlavky k jihu přes Milevo. Má dlouhé léto teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

MT 11 – zahrnuje širší okolí Stříbra na severovýchod na Trpísty a na východ k přehradě Hracholusky. Je nejteplejším regionem. Charakterizuje ji dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Tabulka 37: Základní charakteristiky klimatických regionů

charakteristika	MT 3	MT 5	MT 7	MT 9	MT 10	MT 11
počet letních dnů	20 – 30	30-40	30-40	40 - 50	40 – 50	40 – 50
počet dnů s Σ teplotou 10°C a více	120 – 140	140-160	140-160	140 - 160	140-160	140 – 160
počet mrazových dnů	130 – 160	130-140	110-130	110 - 130	110-130	110 – 130
počet ledových dnů	40 – 50	40-50	40-50	30 - 40	30-40	30 – 40
Σ teplota v lednu	-3 – -4	-4–-5	-2–-3	-3 - -4	-3- -4	-2 – -3
Σ teplota v červenci	16 – 17	16-17	16-17	17 - 18	17-18	17 – 18
Σ teplota v dubnu	6 – 7	6-7	6-7	6 - 7	6-7	7 – 8
Σ teplota v říjnu	6 – 7	6-7	7-8	7 - 8	7-8	7 – 8
Σ počet dnů se srážkami 1 mm a více	110 – 120	100-120	100-120	100 - 120	100-120	90 – 100
srážkový úhrn ve vegetačním období	350 – 450	350-450	400-450	400 - 450	400-450	350 – 400
srážkový úhrn v zimním období	250 – 300	250-300	250-300	250 - 300	250-300	200 – 250
počet dnů se sněhovou pokrývkou	60 – 100	60-100	60-80	60 - 80	60-80	50 – 60
počet dnů zamračených	120 – 150	120-150	120-150	120 - 150	120-150	120 – 150
počet dnů jasných	40 – 50	50-60	40-50	40 - 50	40-50	40 – 50

V místním klimatu se často uplatňují teplotní inverze a vytváření jezer chladného vzduchu v údolích, což se nepříznivě projevuje v přízemním znečištění ovzduší, jehož zdroji jsou převážně domácí topeniště, spalující fosilní paliva.

2.2.10.5 Hydrologie, vodní zdroje

Hydrologicky je území ORP převážnou většinou v povodí řeky Mže (č.h.p. 1-10-01 po soutok s Radbuzou, č.h.p. 1-10-02). Povodí Radbuzy zasahuje jen do jihovýchodní části ORP několika menšími vodními toky.

Nejvýznamnější vodní toky ORP a současně vodohospodářsky významnými toky jsou: Mže (č.h.p. 1-10-01), v celém úseku v ORP pstruhová voda až po nádrž Hracholusky, II. III. stupeň čistoty, Hadovka (č.h.p. 1-10-02-152), pstruhová voda, třída čistoty II. až III. stupeň, Kosí potok (č.h.p. 1-10-02-053), pstruhová voda, III. třída čistoty, Černošínský potok (č.h.p. 1-10-02-079), pstruhová voda, II. stupeň čistoty, Výrovský potok (č.h.p. 1-10-02-110), mimopstruhová voda, II. až III. stupeň čistoty, Uhlavka (č.h.p. 1-10-02-089), mimopstruhová voda, II. až III. stupeň čistoty.

Největší vodní plochou, která zasahuje do území ORP je vodní nádrž Hracholusky z r. 1964 na Mži, s celkovou výměrou 270 ha. Nádrž má mnohostranné využití (energetika, retence, závlahy, rekreace).

V ORP je několik zdrojů pitné vody s vyhlášenými ochrannými pásmy u sídel Olbramov, Čeliv, Horní Kozolupy, Černošín. Ošelín, Lom u Stříbra, Milíkov, Kladruby, Sulislav, Butov, Záchlumí, Trpísty, Ostrov u Stříbra, Ostrov u Stříbra, Zhoř, Lšelín, Skapec.

Z územního hlediska a vzhledem k využití území jsou významným limitem ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Konstantinovy Lázně.

2.2.10.6 Biogeografické poměry

Podle Biogeografického členění ČR je náleží celé území ORP do Plzeňského biogeografického regionu 1. 28.

Jeho biota je monotónní, ochuzená o většinu teplomilných i troficky náročných druhů. Vegetační stupně jsou 3. dubovo-bukový a 4. bukový. Potenciální vegetaci tvoří acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, v hlubších údolích vodních toků i reliktní bory a bikové bučiny, na skalnatých svazích údolí suťové lesy a kolem vodních toků luhy.

Z fytogeografického hlediska se bioregion rozkládá v mezofytiku. Severní okraj ORP leží ve fytogeografickém okrese č. 28 d – Toužimská vrchovina, střední, severovýchodní a západní část v okrese č. 28 f – Svojšínská pahorkatina, jihozápadní okraj v okrese 28 g – Sedmihoří a jihovýchodní část v okrese 31 a – Plzeňská pahorkatina vlastní.

Flóra je dosti pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru. Je zde převaha střeoevropských lesních druhů, poměrně početně sem zasahují západní migranty. Mezními prvky jsou termofyty.

Fauna je ochuzená hercynské zkulturnělé krajiny s mozaikou polí, lesů a travních porostů. Seky jsou převážně lipanového pásma, drobné toky jsou v pásmu pstruhovém.

Lesní porosty zabírají méně než polovinu ORP (16 915 ha, cca 41 %), travní porosty jsou zastoupeny jen 10,5 % (necelých 4350 ha), vodních ploch je málo, pouze 1,4 % z rozlohy ORP (582,5 ha). Stejný podíl jako lesy má orná půda, 16 942 ha, 41,2 %.

Nižšími jednotkami biogeografického členění jsou biochory, z nichž jsou v ORP zastoupeny: 4BX, 5VS, 4US, 5BS, 4SS, 4BS, 5BJ, 4US, 4BS, 4UQ, 4II, 4Do, 4PS, 4BM, 4UM, 4BE, 4BP, 4PP, 4UP, 4BJ, 3UM, 4BR, 4RR, 3BM, 3RN, 4Do, 4Ro, 4RP, 3BE, 4PQ, 4BN, 4PR, 4BR, 4BS, 4PM, 3RL, 4RE, 3RE, 4PR, 4PQ A 4VR.

2.2.10.7 Zemědělská půda

V území ORP jsou zastoupeny většinou chudé půdy pahorkatin a vrchovin. Nejčastěji se vyskytují hnědé půdy – kambizemě (kambizemě dystrické, mezobazické, oglejené), rankery, luvizemě modální, fluvizemě modální a glejové, rendziny modální, vzácně hnědozemě modální a černozemě modální, pseudegleje, v nivách různé typy glejů. Podrobnější charakteristiky půdních typů uvádějí následující hlavní půdní jednotky (HPJ):

Tabulka 38: Přehled hlavních půdních jednotek zastoupených v ORP Stříbro

HPJ	charakteristika
8	černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti
11	hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
12	hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením
13	hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období
14	luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
15	luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variant na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením
16	luvizemě modální a hnědozemě arenické, eventuelně i slabě oglejené na lehkých až zahliněných terasách, písčivých a šterkopiscích s překryvem písčivých spraší a prachovic v mocnosti 30 až 60 cm, zrnitostně středně těžké lehčí, až slabě skeletovité, vláhově méně příznivé až nepříznivé
18	rendziny modální, rendziny kambické a rendziny vyluhované na vápencích a travertínech, středně těžké lehčí až těžké, slabě až středně skeletovité, méně vododržné
20	pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, terciérních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené
21	půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
22	půdy jako předcházející hpj 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud

HPJ	charakteristika
	příznivějším než předcházející
23	regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílu, slínů, flyše i terciérních jílu, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti překryvu
26	kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
27	kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu, brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy výsušné
28	kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké
29	kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
30	kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší
31	kambizemě modální až arenické, eubazické až mezobazické na sedimentárních, minerálně chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vždy však lehké, bez skeletu až středně skeletovité, málo vododržné, výsušné
32	kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu
33	kambizemě modální eubazické až mezobazické a kambizemě modální rubifikované na těžších zvětralinách permokarbonu, těžké i středně těžké, někdy i středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
34	kambizemě dystické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu
35	kambizemě dystické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvěřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu
37	kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorníci od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
38	půdy jako předcházející hpj 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k zrnitostnímu složení s lepší vododržností
39	litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy pevných hornin, zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry

HPJ	charakteristika
40	půdy se sklonitostí vyšší než 12°, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
41	půdy jako u hpj 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry
42	hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně těžké, bez skeletu, se sklonem k dočasnému převlhčení
43	hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení
45	hnědozemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, často s eolickou příměsí, středně těžké, bez skeletu až slabě skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
46	hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
47	pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
48	kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření
49	kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření
50	kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v hpj 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
51	kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných šterkopiscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité
52	pseudogleje modální, kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického terciéru (sladkovodní svrchnokřídové a terciérní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení
53	pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech limnického terciéru (sladkovodní svrchnokřídové a terciérní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené
55	nivní a lužní půdy na nivních uloženinách, velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné
56	fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
58	fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras,

HPJ	charakteristika
	středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé
59	fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu
64	gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slinitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité
65	gleje akvické, histické, modální zrašelinělé, organozemě glejové na nivních uloženinách, svahovinách, horninách limnického terciéru i flyše, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, vlhčí než hpj 64
67	gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné
68	gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymežitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim
69	gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků
72	gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku
73	kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluvialní, gleje hydroeluvialní i povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových prameništ, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité
74	pseudogleje glejové i hydroeluvialní, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé
75	kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí svahů, zamokření výraznější než u hpj 74, obtížně vymežitelné přechody, na deluviích hornin a svahovinách, až středně skeletovité
78	hluboké strže přesahující 3 m, s nemapovatelným zastoupením hydromorfních půd - glejů, pseudo-glejů a koluvizemí všech subtypů s výrazně nepříznivými vlhkostními poměry, pro zemědělství nevhodné

Zemědělské půdy jsou charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) a třídami ochrany zemědělské půdy. V území je zastoupeno celkem 362 BPEJ. Podle následujícího tabulkového přehledu v území ORP výrazně převažují půdy nejnižší V. třídy ochrany (165 BPEJ, 45,6 %). Podstatně nižším podílem jsou zastoupeny BPEJ zařazené do IV. a III. třídy ochrany (63 BPEJ, 17,4 %, resp. 60 BPEJ, 16,6 %). O málo méně než předchozí jsou zastoupeny půdy II. třídy ochrany (celkem 53 BPEJ, 14,6 %).

Nejohodnotnější půdy I. třídy ochrany se vyskytují jen málo a většinou ostrůvkovitě. Jejich podíl je jen 5,8 %, což je 21 BPEJ z celkového počtu.

Tabulka 39: Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělské půdy zastoupené v ORP Stříbro

třídy ochrany zemědělské půdy					
	I	II	III	IV	V
1.	4.11.00	4.08.10	4.08.42	4.15.42	4.18.14
2.	4.11.10	4.12.10	4.08.52	4.15.52	4.21.13
3.	4.12.00	4.13.00	4.12.12	4.16.02	4.22.13
4.	4.14.00	4.13.10	4.12.13	4.18.14	4.22.43
5.	4.42.00	4.14.10	4.13.13	4.21.13	4.23.10
6.	4.56.00	4.15.00	4.15.12	4.22.10	4.23.12
7.	4.58.00	4.15.10	4.15.13	4.22.12	4.23.13
8.	5.11.00	4.26.01	4.15.52	4.26.04	4.26.44
9.	5.12.00	4.26.11	4.26.14	4.26.41	4.26.54
10.	5.14.00	4.28.11	4.29.11	4.26.51	4.27.04
11.	5.43.00	4.33.11	4.30.01	4.29.14	4.29.44
12.	5.56.00	4.43.00	4.30.04	4.30.11	4.30.14
13.	5.58.00	4.45.01	4.33.01	4.31.01	4.30.41
14.	7.26.01	4.46.00	4.33.04	4.31.11	4.30.44
15.	7.28.01	4.59.00	4.33.51	4.32.01	4.30.51
16.	7.29.01	4.64.01	4.45.11	4.33.14	4.31.41
17.	7.29.11	5.08.10	4.46.02	4.33.54	4.31.51
18.	8.34.01	5.12.10	4.46.10	4.46.12	4.37.15
19.	8.34.21	5.12.12	4.47.00	4.46.13	4.37.16
20.	8.35.01	5.13.00	4.47.02	4.47.12	4.37.46
21.	8.35.21	5.13.10	4.47.10	4.48.11	4.37.56
22.		5.14.10	4.50.01	4.51.11	4.38.15
23.		5.15.00	4.50.11	5.20.04	4.38.16
24.		5.15.10	4.64.11	5.22.12	4.38.46
25.		5.26.01	5.08.50	5.22.13	4.38.56
26.		5.26.11	5.13.13	5.26.41	4.39.19
27.		5.28.11	5.14.50	5.26.51	4.39.29
28.		5.29.01	5.15.12	5.27.51	4.39.39
29.		5.29.11	5.15.13	5.28.14	4.39.49
30.		5.30.01	5.15.42	5.28.44	4.40.68
31.		5.33.01	5.26.04	5.29.41	4.40.78
32.		5.33.11	5.26.14	5.29.51	4.41.78
33.		5.46.00	5.27.01	5.30.04	4.47.13
34.		5.46.10	5.28.04	5.30.14	4.48.14
35.		5.47.00	5.29.04	5.31.11	4.48.54
36.		5.59.00	5.29.14	5.32.04	4.50.14
37.		5.64.01	5.32.01	5.32.11	4.67.01
38.		7.15.00	5.46.02	5.33.14	4.68.11
39.		7.26.11	5.47.10	5.46.12	4.69.01
40.		7.28.04	5.50.01	5.46.13	4.72.01
41.		7.29.04	5.50.11	5.47.02	4.73.11
42.		7.32.01	5.64.11	5.47.12	4.73.13
43.		7.32.11	5.65.01	5.48.11	4.78.69
44.		7.47.00	7.22.13	5.48.51	5.21.13
45.		7.55.00	7.26.04	5.50.04	5.21.52
46.		7.58.00	7.28.14	5.53.03	5.22.52
47.		7.64.01	7.29.14	7.15.12	5.22.53
48.		8.34.04	7.32.04	7.15.13	5.23.13

třídy ochrany zemědělské půdy					
	I	II	III	IV	V
49.		8.34.31	7.33.04	7.26.14	5.26.44
50.		8.35.04	7.33.14	7.26.41	5.26.54
51.		8.35.24	7.46.02	7.28.54	5.29.44
52.		8.35.31	7.47.02	7.29.41	5.29.54
53.		8.58.00	7.50.01	7.32.14	5.32.14
54.			7.50.11	7.47.12	5.32.44
55.			7.52.01	7.47.13	5.32.54
56.			7.64.11	7.48.11	5.33.44
57.			8.34.24	7.49.11	5.37.16
58.			8.34.34	7.50.04	5.37.46
59.			8.50.01	7.50.14	5.37.56
60.			8.64.11	8.34.41	5.38.15
61.				8.34.51	5.38.16
62.				8.48.11	5.38.45
63.				8.50.11	5.38.46
64.					5.38.55
65.					5.38.56
66.					5.39.19
67.					5.39.29
68.					5.39.39
69.					5.39.49
70.					5.40.68
71.					5.40.78
72.					5.41.68
73.					5.41.78
74.					5.47.13
75.					5.48.14
76.					5.48.44
77.					5.48.54
78.					5.50.14
79.					5.50.54
80.					5.67.01
81.					5.68.11
82.					5.68.41
83.					5.69.01
84.					5.71.01
85.					5.72.01
86.					5.73.11
87.					5.73.13
88.					5.74.11
89.					5.78.69
90.					7.26.44
91.					7.26.51
92.					7.26.54
93.					7.28.44
94.					7.29.44
95.					7.29.54
96.					7.32.41
97.					7.32.44
98.					7.32.54
99.					7.37.16
100.					7.37.46
101.					7.37.55
102.					7.37.56
103.					7.38.15

třídy ochrany zemědělské půdy					
	I	II	III	IV	V
104.					7.38.16
105.					7.38.45
106.					7.38.46
107.					7.38.55
108.					7.38.56
109.					7.39.19
110.					7.39.29
111.					7.39.39
112.					7.39.49
113.					7.39.59
114.					7.40.68
115.					7.40.78
116.					7.40.89
117.					7.41.68
118.					7.41.78
119.					7.41.89
120.					7.48.14
121.					7.48.41
122.					7.48.54
123.					7.50.41
124.					7.50.44
125.					7.50.51
126.					7.65.01
127.					7.67.01
128.					7.68.11
129.					7.68.41
130.					7.69.01
131.					7.72.01
132.					7.73.11
133.					7.73.13
134.					7.74.11
135.					7.78.89
136.					8.34.54
137.					8.35.44
138.					8.37.16
139.					8.37.46
140.					8.38.15
141.					8.38.16
142.					8.38.46
143.					8.39.29
144.					8.39.39
145.					8.39.49
146.					8.39.59
147.					8.40.68
148.					8.40.78
149.					8.50.04
150.					8.50.14
151.					8.50.41
152.					8.50.44
153.					8.67.01
154.					8.68.11
155.					8.68.41
156.					8.69.01
157.					8.72.01
158.					8.73.11

třídy ochrany zemědělské půdy					
	I	II	III	IV	V
159.					8.73.13
160.					8.68.11
161.					8.68.41
162.					8.69.01
163.					8.72.01
164.					8.73.11
165.					8.73.13

Charakteristika tříd ochrany zemědělské půdy:

I. třída – bonitně nejceněnější půdy, odněti možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu,

II. třída – půdy s nadprůměrně vysokou produkční schopností, jde o půdy vysoce chráněné a jen podmíněně odnímatelná, v územním plánování podmíněně zastavitelné,

III. třída – půdy s průměrnou produkční schopností, v územním plánování použitelné pro případnou výstavbu,

IV. třída – půdy s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou využitelné i pro výstavbu,

V. třída – půdy s velmi nízkou produkční schopností pro zemědělskou produkci postradatelné, většinou pro zemědělské účely postradatelné, s předpokladem efektivnějšího nezemědělského využití.

Potenciální eroze

Zemědělské půdy, díky zastoupení členitých pahorkatin a vrchovin, jsou potenciálně náchylné k vodní erozi. Její aktuální projevy jsou poměrně omezené, a to díky zvýšenému zastoupení travních porostů, krajinné zeleně a lesních porostů.

Největší ohrožení vodní erozí (půdy silně ohrožené, kategorie 6) je na k.ú. Kostelec u Stříbra, Benešovice, Lom u Stříbra, Ošelín, Bezručice a Polžice u Bezručic.

Větrná eroze se v celém řešeném území, díky krajinnému pokryvu a půdnímu složení, nevyskytuje.

Zemědělské půdy v některých částech ORP jsou zařazeny do méně příznivé oblasti (Vládní nařízení 241/2004), které byly vymezeny s cílem podporovat zemědělce hospodařící v těchto oblastech s méně příznivými podmínkami, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva a zachování venkovské krajiny a zajištění pro zemědělce odpovídající úrovně příjmů.

Méně příznivé oblasti se člení na:

- horské oblasti (dále jen "oblast typu H"),
- ostatní méně příznivé oblasti (dále jen "oblast typu O"),
- oblasti se specifickými omezeními (dále jen "oblast typu S").

Velká část katastrálních území ORP byla zařazena do oblasti typu O, oblast typu H a S nejsou zastoupeny. Zařazení do oblasti O:

Do oblasti typu O jsou zařazena území vymezená hranicemi obcí, případně katastrálními územími částí obcí, která nenáleží do oblasti typu H nebo do oblasti typu S a pro která platí, že:

- a) průměrná výnosnost zemědělské půdy na takto vymezeném území je nižší než 34 bodů, a zároveň
- b) hustota obyvatelstva žijícího na takto vymezeném území je nižší nebo rovna 75 obyvatelům na kilometr čtvereční, a zároveň
- c) podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na takto vymezeném území je vyšší nebo roven 8 %.

Obce, jejich katastrální území, případně katastrální území částí obcí zařazené do oblasti typu O, které splňují alespoň kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce, případně katastrálního území nižší než 34 bodů, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení a jsou označeny jako oblast typu OA.

Do oblasti typu O jsou z důvodu zachování vymezeného území zařazeny také obce a jejich katastrální území, které nesplňují kritérium průměrné výnosnosti zemědělské půdy na území obce nižší než 34 bodů a jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení; tyto obce a jejich katastrální území jsou označeny jako oblast typu OB.

Z celkového počtu 81 katastrálních území v ORP Stříbro bylo do oblasti OA zařazeno 55 a do oblasti OB 10 katastrálních území.

2.2.10.8 Lesy

Lesy ORP Stříbro náleží do přírodní lesní oblasti (PLO) nejsevernější okraj je PLO 3 Karlovarská vrchovina, celý zbytek PLO 6 Západočeská pahorkatina. V území ORP jsou zastoupeny 3. a 4. lesní vegetační stupně.

Tabulka 40: Lesní vegetační stupně (LVS)

LVS	Ø roční teplota °C	Ø roční úhrn srážek mm	hlavní dřeviny	výška m n.m.
3. dubobukový (dbBK)	6,5 – 7,5	650 – 700	buk lesní s příměsí dubu zimního a habru obecného	400 – 550
4. bukový (BK)	6,0 – 6,5	700 – 800	buk lesní v optimu, jedle bělokorá	550 – 600

Většina lesních porostů je v majetku Lesů ČR, jen menší výměry jsou lesy městské, obecní a soukromé. Státní lesy jsou součástí Lesní správy Stříbro.

Lesní porosty pokrývají na území ORP Stříbro přes 16 915 ha, což je více jak 41 % její rozlohy.

V druhové skladbě mají zcela převažující zastoupení smrčiny, místy je hojněji zastoupena borovice, velmi málo je zastoupena jedle. Listnaté dřeviny tvoří v souhrnu asi 37 % druhové skladby.

Z lesních porostů jsou v území zastoupeny:

- lesy hospodářské – zahrnují lesy, které nejsou lesy ochrannými ani lesy zvláštního určení. V řešeném území mají převažující zastoupení.
- lesy zvláštního určení (např. lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých vod, na lokalitách maloplošných zvláště chráněných území, dále to mohou být lesy, u nichž veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí je nadřazen funkcím produkčním, např. lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodochrannou, klimatickou nebo krajinnotvornou, lesy potřebné pro zachování biodiverzity a lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

- lesy příměstské – zahrnují jednak lesy parkové, popř. lesy v bezprostředním okolí vycházkových objektů, lesy intenzívně navštěvované a opatřené jednoduchým vybavením. Příměstský les (bez parkového lesa) je příkladem souběhu rekreační funkce s produkční funkcí, a k tomu jsou směřovány zásady hospodaření. U lesů parkových se hospodářská opatření týkají jen souvisejících souborů porostů (přizpůsobují se jen hospodářská opatření: etáže, hustší zápoj, odolné dřeviny apod.), popř. lze rámcovým pokynem v LHP usměrnit jednotlivé solitéry, samostatné skupiny, rozvolněné části parku, ochranné porostní pláště a okraje porostů. Neřeší se však záhonová, křovitá a alejová úprava, ani živé ploty, volná zeleň a ostatní okrasné porostní pruhy, které se upravují projektem.
- rekreační lesy – lesy s intenzívní zástavbou rekreačních zařízení vyhlášené na podkladě schválené územně plánovací dokumentace a řízené statutem rekreační oblasti. Hospodaření na zastavěných plochách se omezuje na výběr souší a stromů ohrožujících bezpečnost a zdraví rekreatantů, či jejich majetku. Nutná obnova se provádí v souladu se statutem na menších prvcích. Hospodaření v okolí zastavěných ploch se shoduje s příměstskými lesy. Všechny zásahy se provádějí v době nejmenší frekvence rekreatantů.

Pásma ohrožení imisemi

Území s obdobnou dynamikou zhoršování zdravotního stavu lesních porostů, charakterizované stupněm poškození těchto porostů imisemi, se zařazují do pásem ohrožení lesních porostů imisemi (Vyhláška Mze č. 78/1996 Sb.). V řešeném území je zastoupeno nejmírnější pásmo ohrožení D:

- pásmo ohrožení D – lesní pozemky s nižším imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1. stupeň během 16 – 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i takové lesní pozemky s porosty, kde je vliv imisí patrný, ale dynamiku zhoršování zdravotního stavu lesních porostů zatím nelze přesně definovat.

2.2.10.9 Kvalita ovzduší

Celé území ORP Stříbro patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006 (Věstník MŽP č. 4/2008) není území ORP Stříbro zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

V území nejsou žádné velké zdroje znečištění, pouze zdroje střední, uvedené v tabulkovém přehledu a zdroje REZZO I. Většina uvedených zdrojů využívá jako topné medium plyn.

V území nejsou žádné mimořádně velké zdroje znečištění, pouze zdroje střední, uvedené v tabulkovém přehledu. Většina uvedených zdrojů využívá jako topné medium plyn.

Tabulka 41: Zdroje REZZO I

název	činnost	katastrální území
HBB spol. s r.o., Žárová zinkovna Bezručice	povrchová úprava kovů	Bezručice
EKODEPON s.r.o. -	ukládání odpadů	Lažany

skládka odpadů Černošín		
EUROSERUM s.r.o.	provoz mlékáren, výroba másla a sýrů	Stříbro
KERMI s.r.o.	výroba topných těles a kotlů ústředního topení	Stříbro
K+G ekoma s.r.o.- skládka TKO Kladruby	odstraňování pevných odpadů	Kladruby
RESPO s.r.o. - výkrm krůt Ostrov u Stříbra	rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou /smíšené	Ostrov u Stříbra
RESPO, spol. s r.o.- Černošín odchov kuřic	rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou /smíšené	Černošín
RESPO, spol. s.r.o. Víchov	rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou /smíšené	Víchov

Významnější, především z hlediska přízemního znečištění ovzduší v tzv. dýchací zóně, je vytápění domácností. Ve většině sídel, s výjimkou Černošína a Záchlumí (50 % plyn, 50 % tuhá paliva), výrazně převažuje spalování pevných fosilních paliv, dřeva, příp. dalších, často nevhodných substancí. V některých sídlech je až 100 % domácností vytápěno tuhými palivy, většinou se jejich využití pohybuje mezi 80 až 90 %. Nedokonalé spalování je zdrojem emisí plyných a suspendovaných částic (PM10). Pravděpodobnost tohoto znečištění je největší v obdobích s nepříznivými rozptylovými podmínkami (především v zimě a na podzim). Především v údolních polohách, kde lokalizovaná řada sídel, mohou vznikat teplotní inverze a jezera studeného vzduchu s omezenými možnostmi rozptylu znečišťujících látek a s jejich zvýšenými koncentracemi v přízemní vrstvě ovzduší.

Místní přízemní znečištění, vedle domácích topenišť, zvyšuje také automobilová, případně i železniční, doprava emisemi výfukových plynů.

Měření imisí se na území ORP Stříbro neprovádí.

Biologické znečištění ovzduší je dosud okrajově sledovanou problematikou v komplexu životního prostředí. Způsobují ho alergenní látky biologického původu tvořící tzv. aeroplankton, který je součástí vzdušného aerosolu (mikroorganismy, semena a pyly, spory, bakterie, roztoči, kvasinky, mikromycety atd.). Biologické znečištění ovzduší je původcem vzniku stále rostoucích alergických onemocnění, a to zejména u dětské populace.

Znečištění ovzduší, např. pylovými zrny, se projevuje prakticky v celém vegetačním období a úzce souvisí s využitím území, s rozšiřováním plevelů a ruderalních společenstev, zavlečených rostlinných druhů apod.

Mezi aeroalergeny patří mnohé z dřevin běžně rostoucích v řešeném území (např. bez černý, olše, bříza, javory) a dále především různé druhy plevelů a ruderalů (trávy všech druhů, rumištní rostliny, jako např. merlíkovité, okoličnaté, pelyňky, šťovíky, kopřivy, jitrocel atd.).

Tabulka 42: Střední zdroje znečišťování ovzduší

název zdroje (firmy)	provozovna	adresa	závod
Stavební bytové družstvo	Stříbro - Soběslavova 1293	Soběslavova 1293, Stříbro	Stavební bytové družstvo
Stavební bytové družstvo	Stříbro - Brožíkova 967	Brožíkova 967, Stříbro	Stavební bytové družstvo
Stavební bytové družstvo	Americká	Americká 1318, Stříbro	Stavební bytové družstvo
Správa a údržba silnic Stříbro	Stříbro - Soběslavova	Soběslavova 1264, Stříbro	Správa a údržba silnic Stříbro
Město Kladruby	Kladruby - Husova	Husova 203, Kladruby	Město Kladruby
Obec Svojšín	Svojšín	138, Svojšín	Obec Svojšín
KTI - provádění staveb, s.r.o.	Domov důchodců Zálezly	Zálezly 36, Skapce	KTI - provádění staveb, s.r.o.
Město Stříbro, Zdravotnické zařízení	Stříbro - Benešova	Benešova 511, Stříbro	Město Stříbro, Zdravotnické zařízení
POPI, spol. s.r.o.	Bezručice - Zámek	Zámek 1, Bezručice	POPI, spol. s.r.o.
ZO OS KOVO ŠKODA JS a.s.	RS Butov	Stříbro	ZO OS KOVO ŠKODA JS a.s.
AMATI - Denak, s.r.o.	Stříbro - Tovární	Tovární 510, Stříbro	AMATI - Denak, s.r.o.
Společenství VJ v Konstantinových Lázních	Konstantinovy Lázně	Školní 130, Konstantinovy Lázně	Společenství VJ v Konstantinových Lázních
ZDP- PILA s.r.o.	Černošín - Svojšínská	Svojšínská 27, Černošín	ZDP- PILA s.r.o.
Společenství VBJ Brožíkova 963	Stříbro - Brožíkova 963-4	Brožíkova 964, Stříbro	Společenství VBJ Brožíkova 963
Správa majetku města Stříbra s.r.o.	SMMS	Brožíkova 960, Stříbro	Správa majetku města Stříbra s.r.o.
Správa majetku města Stříbra s.r.o.	SMMS	Soběslavova 1003, Stříbro	Správa majetku města Stříbra s.r.o.
Správa majetku města Stříbra s.r.o.	Stříbro - Nádražní	Nádražní 719, Stříbro	Správa majetku města Stříbra s.r.o.
Správa majetku města Stříbra s.r.o.	SMMS	Větrná 1281, Stříbro	Správa majetku města Stříbra s.r.o.
Společenství VBJ Brožíkova 969-970	Stříbro - Brožíkova 969/970	Brožíkova 970, Stříbro	Společenství VBJ Brožíkova 969-970
Společenství VBJ Brožíkova 961-962	Stříbro - Brožíkova 961-2	Brožíkova 962, Stříbro	Společenství VBJ Brožíkova 961-962
Společenství vlastníků Větrná 1283-84	Stříbro - Větrná 1283	Větrná 1283, Stříbro	Společenství vlastníků Větrná 1283-84
Alcoa Fujikura Czech s.r.o.		Plzeňská 387, Stříbro	Alcoa Fujikura Czech s.r.o.
Agip Česká republika, s.r.o.	Stříbro - Plzeňská	Plzeňská, Stříbro	Agip Česká republika, s.r.o.
Miroslav Hrad	Sytno	42, Sytno	Miroslav Hrad
HGA a.s.	HGA a.s. - čerpací stanice	Na Vinici 1333, Stříbro	HGA a.s.
Lesní společnost Stříbro a.s.	Stříbro - Plzeňská	Plzeňská 250, Stříbro	Lesní společnost Stříbro a.s.
Lesní společnost Stříbro a.s.	Stříbro - Americká	Americká 1315, Stříbro	Lesní společnost Stříbro a.s.
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.	lázně	Lázeňská 1, Konstantinovy Lázně	Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.	Plzeňská, Konstantinovy Lázně	Plzeňská 79, Konstantinovy Lázně	Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.

název zdroje (firmy)	provozovna	adresa	závod
Pozemkový fond ČR	Stříbro - Západní předměstí 1043	Západní předměstí 1043, Stříbro	Pozemkový fond ČR
Zemědělské družstvo Vlčák Černošín	Erpužice	Erpužice	Zemědělské družstvo Vlčák Černošín
Zemědělské družstvo Vlčák Černošín	Černošín - Lipová	Lipová, Černošín	Zemědělské družstvo Vlčák Černošín
Agroservis Tachov, a.s.	Kladruby	Kladruby	Agroservis Tachov, a.s.
Josef Kopf - Joko	Stříbro - Benešova	Benešova 226, Stříbro	Josef Kopf - Joko
KAMENOLOMY ČR s.r.o.	Kladruby	Kladruby	KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Stříbro - Sokolská 333	Sokolská 333, Stříbro	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.	Stříbro - Sokolská 958	Sokolská 958, Stříbro	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
BENZINA, s.r.o.	ČS Benzina - Kladruby č. 193	193, Kladruby	BENZINA, s.r.o.
Správa vojenského bytového fondu	Vojsko	Větrná 1281, Stříbro	Správa vojenského bytového fondu
ČSAD Stříbro - F s.r.o.	Stříbro - Nádražní	Nádražní 1147, Stříbro	ČSAD Stříbro - F s.r.o.
Městské kulturní středisko ve Stříbře	Kulturní dům	Gagarinova 1344, Stříbro	Městské kulturní středisko ve Stříbře
OMV Česká republika, s.r.o.	Kladruby - D5, km 111, směr Praha	dálnice D5, km 111, Kladruby	OMV Česká republika, s.r.o.
Ředitelství silnic a dálnic ČR	SSÚD č. 10 - Ostrov u Stříbra	Ostrov 1, Kostelec	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Střední odborná škola	Stříbro - Benešova	Benešova 508, Stříbro	Střední odborná škola
Základní škola - Revoluční	ZŠ	Revoluční 1431, Stříbro	Základní škola - Revoluční
Gymnázium	Soběslavova, Stříbro	Soběslavova 1426, Stříbro	Gymnázium
Základní škola Stříbro	Gagarinova, Stříbro	Gagarinova 1039, Stříbro	Základní škola Stříbro
Základní škola, Mateřská škola	ZŠ	Fučíkova 249, Bezručice	Základní škola, Mateřská škola
Schiek - obchodní činnost s.r.o.	Stříbro - Tovární	Tovární 501, Stříbro	Schiek - obchodní činnost s.r.o.
Bock Czech Kältemashinen s.r.o.	Stříbro - Palackého	Palackého 1491, Stříbro	Bock Czech Kältemashinen s.r.o.
Jiří Krabec	Stříbro - Plzeňská	Plzeňská 606, Stříbro	Jiří Krabec
Dobroslav Beroun - AUTODOPRAVA	Stříbro - Tovární	Tovární 503, Stříbro	Dobroslav Beroun - AUTODOPRAVA
Společenství VJ v Černošíně	Černošín	Javorová 291, Černošín	Společenství VJ v Černošíně
TELUS s.r.o.	Záchlumí	91, Záchlumí	TELUS s.r.o.
František Kovář	Kostelec ČS nafty	40, Kostelec	František Kovář
PAP OILčerpací stanice, s.r.o.	Černošín	Černošín	PAP OILčerpací stanice, s.r.o.
PAP OILčerpací stanice, s.r.o.	Bezručice	Bezručice	PAP OILčerpací stanice, s.r.o.
RECAR PROFI s.r.o.	Plzeňská 368, Stříbro	Plzeňská 368, Stříbro	RECAR PROFI s.r.o.
EKODEPON s.r.o.	Lažany-skládka odpadů	Lažany 36, Černošín	EKODEPON s.r.o.
OKZáchlumí, a.s.	Záchlumí	45, Záchlumí	OKZáchlumí, a.s.

2.2.10.10 Kvalita vod

Převážná většina malých vodních toků v celém území ORP má velmi dobrou kvalitu vody. U větších toků se čistota pohybuje mezi II. a III. stupněm znečištění.

2.2.10.11 Odpady

Nakládání s odpady je prováděno organizovaným svozem směsného komunálního odpadu oprávněnými firmami (EKODEPON s.r.o. a Eko-SEPAR s.r.o.). Pro ukládání směsného komunálního odpadu jsou v provozu dvě řízené skládky, které nemají stanovená ochranná pásma.

Tabulka 43: Skládky odpadů

katastrální území	provozovatel	sortiment
Lažany u Černošína	EKODEPON s.r.o. Lažany 36, Černošín	široký sortiment odpadů S-OO
Kladruby	EKODEPON s.r.o. Lažany 36, Černošín	široký sortiment odpadů S-OO

Ve všech sídlech se provádí separovaný sběr druhotných surovin do speciálních kontejnerů. Nejčastějšími složkami jsou sklo barevné a bílé nebo směs, plasty a papír.

V rámci obcí se provádí sběr železného šrotu a dalších kovů.

Obcemi je organizováno také shromažďování a odvoz nebezpečných odpadů. Na území ORP jsou provozovány mobilní recyklační linky stavebních odpadů a drtiče biologicky rozložitelných odpadů.

Svozová oblast obce Černošín, skládka Lažany (kurzivou jsou obce mimo ORP Stříbro): Bezručice, Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Černošín, Halže, Horní Kozolupy, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Olbramov, Ošelín, Planá u M.L., Rozvadov, Staré Sedliště, Stráž, Studánka, Svojsín, Tachov, Tisová, Úterý, Zadní Chodov, Záchlumí, Kladruby, Benešovice, Sytno

Svozová oblast skládky Kladruby:

Kostelec, Lšelín, Nedražice, Ostrov, Vrhavěč, Popov, Zhoř, Erpužice, Vranov

Tabulka 44: Zařízení pro sběr nebo výkup odpadů

katastrální území	zařízení	provozovatel	druh odpadů
Černošín	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů
Stříbro	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů
Bezručice	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů
Olbramov	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů
Záchlumí	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů
Konstantinovy Lázně	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	široký sortiment odpadů, kabely, barevné kovy

katastrální území	zařízení	provozovatel	druh odpadů
Kladruby	sběrný dvůr	EKODEPON s.r.o.	nebezpečné odpady: žárovky, kyseliny, odpadní barvy, akumulátory, odpad.oleje, pneumatiky
Stříbro Nerudova 1009	sběrna odpadů	RESUR spol. s r.o.	obaly, papír, plast, barevné kovy, železný šrot, kabely, stavební odpady
Stříbro Vrchlického 640	sběrna odpadů	Trhy kovového odpadu-Plus, spol. s r.o.	železný šrot, barevné kovy, papír, sklo, plast,
Bezručovice	sběrna odpadů	Západočeské sběrné suroviny a.s.	obaly, kovový šrot, barevné kovy, papír, plast
Černošín	sběrna odpadů	Západočeské sběrné suroviny a.s.	obaly, kovový šrot, barevné kovy, papír, plast
Stříbro	sběrna odpadů	Západočeské sběrné suroviny a.s.	obaly, kovový šrot, plasty, papír, vyřazená elektrozařízení, některé nebezpečné odpady

Tabulka 45: Kompostárna

katastrální území	provozovatel	umístění	sortiment
Lažany u Černošína	EKODEPON s.r.o.	Skládka Lažany u Černošína	široký sortiment odpadů

Ve Svojšíně je v provozu bioplynová stanice (IC - PARK ENERGO, s.r.o., Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň), která provádí zpracování odpadů ze živočišné výroby. Celý proces není dosud technologicky vyřešen, a to především z hlediska výrazného znečištění ovzduší zápachy v širokém okolí.

2.2.10.12 Hluk

Zatížení hlukem není v rámci ORP sledováno, a proto nelze jeho vlivy na životní prostředí hodnotit.

Velké stacionární zdroje hluku se v území nevyskytují.

Obytné, případně rekreační území jednotlivých sídel může být ovlivňováno hlukem především z automobilové dopravy, a to v závislosti na její intenzitě. Nejvíce může být ovlivněno území podél dálnice D 5 a silnic I. a II. třídy.

2.2.10.13 Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny má významné zastoupení v celém ORP, a to především díky přítomnosti tří přírodních parků, dvou evropsky významných lokalit, několika maloplošných zvláště chráněných území, řady památných stromů a více jak 140 registrovanými významnými krajinnými prvky a dále vymezenými skladebnými částmi ÚSES nadregionální, regionální a lokální úrovně. Je zde vysoké zastoupení taxativně vyjmenovaných významných krajinných prvků v zákoně č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vodní toky, údolní nivy, vodní plochy, lesní porosty).

Území má zhruba na 2/3 vysoké hodnoty krajinného rázu, reprezentované zónami harmonické a přírodě blízké krajiny.

2.2.10.13.1 Maloplošná ZCHÚ

V řešeném území se nachází následující maloplošné zvlášť chráněná území:

Tabulka 46: Maloplošná ZCHÚ

kategorie	název	výměra ha	katastrální území	charakteristika
PP	Krasíkov	4,24	Kokašice	polopřirozená křovinatá společenstva na výrazné vulkanické čedičové kupě
PR	Hradištský vrch	8,47	Okrouhlé Hradiště	přirozený lesní smíšený porost na čedičovém výlevu
PP	Černošínský bor	2,22	Černošín	borový porost se soustředěným výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin
PP	Pod Šipínem		Okrouhlé Hradiště	botanická lokalita v údolí Úterského potoka
PP	Petrské údolí	4,59	Stříbro	původní společenstvo typu teplomilných doubrav s druhově pestrým bylinným podrostem na jižním svahu hluboko zaříznutého údolí
PR	Pod Volfštejnem	16,48	Lažany u Černošína, Třebel	vlhké louky s bohatým výskytem zvlášť chráněných především vstavačovitých a hořcovitých druhů rostlin

2.2.10.13.2 Evropsky významné lokality NATURA 2000

EVL Stříbro – štolý Dlouhý tah CZ0323646, Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb., k.ú. Stříbro, Svinná u Stříbra, plocha 0,0398). Lokalita netopýra černého.

EVL Vojenské cvičiště Stříbro (CZ0323169, Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb., k.ú. Stříbro, Těchlovice u Stříbra, rozloha 106,40 ha). Areál vojenského cvičiště severně od hlavní silnice Plzeň - Rozvadov, západně od vojenského areálu při západním okraji Stříbra, v nadmořské výšce 415 -470 m. Celé území je protkáno hustou sítí nezpevněných cest, množstvím drobných tůní a louží a v některých místech rozptýlenou zelení, převážně křovinatého charakteru, na malé ploše v j. a sz. části i charakteru lesa. Větší část území je zarostlá náhradními travinobylinnými společenstvy. Jedná se o zoologickou lokalitu (obojživelníci, ptáci). Vzhledem k vojenským aktivitám je možné nebezpečí v rámci výcviku přímým ohrožením obojživelníků, vyskytujících se v loužích na cestách, případně znečištění prostředí při úniku ropných produktů. Dalším nepříznivým vlivem je rozvoj sukcese při poklesu vojenské aktivity či změna charakteru lokality při změně vlastníka (po opuštění vojenskou posádkou).

Po poklesu vojenských aktivit je žádoucí zachování podobného režimu, který brzdí sukcesi a vytváří a udržuje kaluže (motokros, autokros), případně cílené brzdění sukcese formou odstraňování části dřevin a narušování povrchu.

Je nutné zabránit poškození prostředí největší tůňe jednáním s uživatelem, zhotovení náhradních lokalit v okolí louží, ležících přímo v dráze tankodromu a využití území jiným způsobem než doposud (především zástavbou či tvorbou zpevněných ploch).

2.2.10.13.3 Významné krajinné prvky

V území jsou zastoupeny VKP taxativně vyjmenované v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky. Kromě nich je v ORP zaregistrováno přes 140 VKP, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 47: Registrované významné krajinné prvky

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
311/11-43-09	bývalý lom nad Černošínským potokem	3776,678837
486/11-43-03	bývalý parkový porost s nelesní dřevinnou zelení	1272,733415
74/11-43-25	komplex mokřadu a porostů nelesní dřevinné zeleně	2274,391557
326/11-43-25	porosty nelesní dřevinné zeleně podél rybníčka a silnice do Lázu	12527,39682
312/11-43-14	úvoz podél cesty, porost nelesní dřevinné zeleně	7734,553124
356/11-43-09	roztroušené porosty keřů a stromů západně od PR "Pod Volfštejnem", porost nelesní dřevinné zeleně	160724,7456
524/21-22-06	polní remízy a břehové porosty, porost nelesní dřevinné zeleně	15259,66048
553/11-43-25	porosty nelesní dřevinné zeleně a luční společenstva kolem vodního toku	34674,70411
554/11-43-25	porosty nelesní dřevinné zeleně a luční společenstva kolem rybníka	6063,396406
28/11-43-25	údolní niva nad rybníčkem s porosty nelesní dřevinné zeleně	5889,333218
327/11-43-25	polní remíz s porosty nelesní dřevinné zeleně	4422,294412
111/11-43-25	polní remízy, pásy, les a hřbitov s porosty nelesní dřevinné zeleně kolem obce Kladruby	73113,25286
168/11-43-19	polní remízy a břehové porosty, porost nelesní dřevinné zeleně	61212,51914
290/11-43-19	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	54174,15324
323/11-44-21	lesík v poli, porost nelesní dřevinné zeleně	14273,04826
322/11-44-21	lesík v poli, porost nelesní dřevinné zeleně	24290,53728
475/11-44-21	luční porost kolem rybníka	833,8437658
476/11-44-11	luční porost kolem rybníka	16110,97634
337/11-44-11	polní remízek, porost nelesní dřevinné zeleně	9686,65488
126/11-44-11	polní remízek, porost nelesní dřevinné zeleně	27524,36214
229/11-44-06	polní remízy a lesík, porost nelesní dřevinné zeleně	15144,61313
70/11-44-11	polní remíz JV od Kšice, porost nelesní dřevinné zeleně	11449,40869
132/21-22-01	polní remízy kolem obce Lšelín, porost nelesní dřevinné zeleně	83764,59949
11/11-43-19	polní remíz při polní cestě, porost nelesní dřevinné zeleně	3783,797201
213/11-43-19	porosty nelesní dřevinné zeleně podél Lomského a bezejmenného potoka	23251,44273
131/11-43-19	polní remíz při polní cestě, porost nelesní dřevinné zeleně	18966,77148
214/11-43-19	břehové porosty bezejmenného potoka	24238,50615
121/11-43-20	skalnatá stráň při pravém břehu řeky Mže, porost nelesní dřevinné zeleně	101393,5632

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
273/11-43-18	polní remízy, porost nelesní dřevinné zeleně	7329,269377
141/21-21-05	lesík, polní remízy, porost nelesní dřevinné zeleně	24244,02744
85/11-44-12	část původní aleje, porost nelesní dřevinné zeleně	2109,655022
52/11-44-12	původní alej, porost nelesní dřevinné zeleně	38731,19973
317/21-21-05	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	37968,12956
31/11-43-19	porost nelesní dřevinné zeleně na zbořeništi bývalých budov	16117,17012
116/11-43-19	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	3974,764133
225/11-44-06	polní remízy v blízkosti železniční trati a břehový porost dřevinné zeleně	34052,77624
588/11-44-06	oboustranná alej podél silnice Trpísty - Erpužice	8128,11893
473/11-44-06	luční porost kolem rybníka	5334,030983
350/11-44-06	polní remízy, porost nelesní dřevinné zeleně	14039,71775
167/11-43-18	porost nelesní dřevinné zeleně v osadě Dolní Plezom (svah, zpustlý zbytek parkového porostu a zahrady)	21260,87303
64/21-22-06	porost nelesní dřevinné zeleně na J okraji obce Nedražice	25682,75729
143/21-22-06	porost nelesní dřevinné zeleně kolem Nedražického rybníka	20911,33921
479/21-22-06	kolem rybníčku	3848,677452
478/21-22-06	kolem rybníčku u silnice	32854,52067
144/21-22-06	porost nelesní dřevinné zeleně, kolem rybníčků	26221,56952
145/21-22-06	porost nelesní dřevinné zeleně, kolem rybníčků	14219,47668
332/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně, polní remíz nad řekou	2741,87726
21/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně podél Mže (skalnatá stráž)	24040,78002
33a/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně, remíz (bývalá zahrada)	13333,83339
334/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně, remízy u tratě	60242,87077
331/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně nad Mží (meze ve svahu)	19647,78908
135/11-43-20	porost nelesní dřevinné zeleně při silnici Milíkov - Benešovice	60546,19722
314/21-22-01	porost nelesní dřevinné zeleně, polní remíz	28163,37029
325/11-44-21	porost nelesní dřevinné zeleně, podél potoka	15719,49663
324/11-44-21	porost nelesní dřevinné zeleně, polní remíz	35071,09468
308/11-43-04	porost nelesní dřevinné zeleně kolem rybníka J od obce Olbramov a bývalý lom u okraje lesa V od obce	26242,35867
301/11-43-04	porost nelesní dřevinné zeleně, stará pískovna	11230,82589
297/11-43-19	okraj lesíka v poli V od Nyklova, porost nelesní dřevinné zeleně	16026,48014
93/11-43-25	porost nelesní dřevinné zeleně	5411,562544
520/21-21-09	porost nelesní dřevinné zeleně naproti Kopci nad Úhlavkou	37747,37108
105/21-21-09	rozvolněný nezapojený porost nelesní dřevinné zeleně, polní remíz	5972,143067
321/11-44-22	polní remízy navazující na J Popova, porost nelesní dřevinné zeleně	6495,732336
120/11-44-22	polní remízy, porost nelesní dřevinné zeleně	10633,5927
140/11-44-22	souvisle zapojený lesík, porost nelesní dřevinné zeleně	21908,78321
320/21-22-02	polní remízy navazující na J Popova, porost nelesní dřevinné zeleně	27022,85247
242/11-43-15	starý stěnový lom, porost nelesní dřevinné zeleně	10742,34507
523/11-43-20	vlhkostní porost podél Otročínského potoka, porost nelesní dřevinné zeleně	28063,38978

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
241/11-43-15	ostroh a stráň nad Otročinem, porost nelesní dřevinné zeleně	7976,573404
80/11-43-15	ostroh a stráň nad vsí na JV a V okraji obce, porost nelesní dřevinné zeleně	19232,50468
477/21-22-06	luční porost kolem rybníčka SV u obce Skapce	6967,036963
244/21-22-06	porost nelesní dřevinné zeleně kolem rybníčka Z od Záležel	30794,15437
313/11-43-14	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	13616,78036
310/11-43-09	parčík před hřbitovem, porost nelesní dřevinné zeleně	2175,559613
309/11-43-09	porost nelesní dřevinné zeleně u silnice Černošín - Svojšín	9423,463888
307/11-43-09	polní remíz v blízkosti rybníka, porost nelesní dřevinné zeleně	11481,10451
521/11-43-09	polní remíz v blízkosti rybníka, porost nelesní dřevinné zeleně	10641,96009
522/11-43-09	polní remízy nad Černošínským potokem, porost nelesní dřevinné zeleně	42162,89376
187/11-43-14	SZ obce Ošelín, polní remízy, břehový porost, porost nelesní dřevinné zeleně	30510,4972
142/21-22-01	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	6136,658573
315/21-22-01	porost nelesní dřevinné zeleně podél bezejm. vodního toku	110279,1594
516/11-44-17	polní remíz u cesty S od Sulislavi, porost nelesní dřevinné zeleně	13703,8753
490/11-44-17	polní remíz na J, JV a V obce Sulislav, porost nelesní dřevinné zeleně	18613,17136
83/11-44-17	pás porostu při silnici Sulislav - Hněvnice, J okraj obce Sulislavi	3183,503221
198/11-43-24	vlhkomilný porost podél Výrovského potoka, porost nelesní dřevinné zeleně	156324,6711
352/11-44-06	remíz při polní cestě, porost nelesní dřevinné zeleně	4204,684978
351/11-44-06	remíz na vrcholu v poli, porost nelesní dřevinné zeleně	4598,169384
587/11-44-06	pásky porostu nelesní dřevinné zeleně navazující na les, V od Sviňomaz	15402,90819
134/11-43-20	porost na skal. svahu na pr. břehu Mže nad Novým mlýnem pod silnicí Milíkov - Stříbro, porost nelesní dřevinné zeleně	20753,11321
136/11-43-20	porost na balvanitém svahu, porost nelesní dřevinné zeleně	6979,252933
335/11-43-20	polní mez u vojenského cvičiště, porost nelesní dřevinné zeleně	25595,39973
147/11-43-20	svahy hluboké rokle, porost nelesní dřevinné zeleně	1319,792008
138/11-43-20	polní remíz západně od silnice Stříbro - Těchlovice, porost nelesní dřevinné zeleně	15357,97331
137/11-43-20	polní remíz západně od Silnice Stříbro - Techlovice, porost nelesní dřevinné zeleně	28869,56954
45/11-43-20	polní remíz, porost nelesní dřevinné zeleně	11270,0219
54/11-44-11	okolí bývalé skládky nad závoďštěm sv. Petr u silnice Stříbro - Únehle, porost nelesní dřevinné zeleně	36432,42518
285/11-44-16	polní remízy mezi silnicemi Stříbro - Sytno a Stříbro - Svinná, porost nelesní dřevinné zeleně	23421,70517
139/11-44-16	bývalá úvozová cesta a remízy, u silnice ke Svinné, porost nelesní dřevinné zeleně	33110,07614
514/11-44-16	polní remíz u silnice Stříbro - Svinná, porost nelesní dřevinné zeleně	6336,222282
577/11-44-16	městský park nad Těchlovickým potokem, porost nelesní dřevinné zeleně	259683,9424
284/11-44-16	roztroušený porost nelesní dřevinné zeleně podél Těchlovického potoka (podél silnice Stříbro - Těchlovice)	45002,78351
512/11-44-16	skalní porost nelesní dřevinné zeleně podél řeky Mže	50207,9592

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
513/11-44-16	bývalý lom, porost nelesní dřevinné zeleně	10138,01596
286/11-44-16	rokle při okraji lesa, porost nelesní dřevinné zeleně	23632,29105
563/11-43-15	porost nelesní dřevinné zeleně u V části Víchového rybníka (prostor kempu)	25321,57898
302/11-43-04	hráz bývalého rybníčka na Zádubském potoce SZ od vsi Zádub, porost nelesní dřevinné zeleně	1394,061861
108/11-43-04	borový remíz v poli nad Zálubským potokem V od Zálubu, porost nelesní dřevinné zeleně	2678,590291
243/11-43-15	SV okraj Víchova bývalé úvozové cesty, porost nelesní dřevinné zeleně (hustý pásový porost)	5314,34283
336/11-44-11	polní remíz při Malovickém potoce, porost nelesní dřevinné zeleně	8239,133922
129/11-44-11	polní remízy při Malovickém potoce, porost nelesní dřevinné zeleně	26753,86815
128/11-44-11	polní remíz severně od Obce Únehle, porost nelesní dřevinné zeleně	4128,869805
127/11-44-11	pás v poli severně od Silnice Stříbro - Únehle, porost nelesní dřevinné zeleně	6139,275009
340/11-44-07	polní remízy, porost nelesní dřevinné zeleně	48228,65227
338/11-44-12	polní remízy Z od vsi Blahousty nad silnicí k Malovicím, porost nelesní dřevinné zeleně	6280,992605
339/11-44-12	polní remízy u silnice z Malovic do Blahoust na J straně, V od křížení s žel. tratí, porost nelesní dřevinné zeleně	70361,80831
305/11-43-08	remíz v poli v okolí býv. osady Záhoří, porost nelesní dřevinné zeleně	3248,705284
306/11-43-08	polní remíz na severu u bývalé osady Záhoří, porost nelesní dřevinné zeleně	44407,08047
270/11-43-08	systém protierozních mezí na svažitých polích v okolí býv. osady Záhoří na J a Z, porost nelesní dřevinné zeleně	31413,17466
75/11-43-20	remíz v poli SV od obce Vrbice, porost nelesní dřevinné zeleně	34134,92733
51/11-43-20	remízy v polích severně od obce Vrbice nad tratí Stříbro - Milíkov, porost nelesní dřevinné zeleně	32632,3167
316/21-21-05	niva bezejmenného LP Úhlavky SV od Tuněchod, porost nelesní dřevinné zeleně	37583,21101
329/21-21-04	severní okraj Tuněchod, prostor kolem rybníků, porost nelesní dřevinné zeleně	19044,45357
330/21-21-10	remíz v poli záp. od Tuněchod, porost nelesní dřevinné zeleně	3020,656872
357/11-43-09	bývalý lom na vlčí hoře, les	27743,60767
304/11-43-08	okolí osady Třebel, porost nelesní dřevinné zeleně	47238,85815
319/21-22-02	JV od osady Vrhavěč navazující na les, porost nelesní dřevinné zeleně	10967,58164
245/21-21-10	zpuštělý sad záp. u obce Zhoř	46644,91706
246/21-21-10	u cesty ze Zhoře do Mileva, porost nelesní dřevinné zeleně	23982,45583
328/21-21-10	starý židovský hřbitov, porost nelesní dřevinné zeleně	3628,166425
247/21-21-10	severně od silnice Zhoř - Telice v lese nad potokem Štipka, porost nelesní dřevinné zeleně	11896,86307
515/11-44-16	při silnici Sytno - Hněvnice, naproti areálu ZD v Sytně, porost nelesní dřevinné zeleně	10301,96004
22/11-44-16	u komunikace Sytno - Lhota, jižně od elektrovodu ke kravínu Sytno po les, porost nelesní dřevinné zeleně	9455,639957
125/11-44-07	u lovecké chaty "U cihelny" JV od obce Trpísty, porost nelesní dřevinné zeleně	16679,67606
341/11-44-07	porost nelesní dřevinné zeleně pod kravínem v brázdě (bažantice) a zpuštělá zahrada jižně od zámeckého parku na	119600,6087

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
	svahu	
73/11-44-07	při silnici Trpísty - Pernarec (nad Úterským potokem), porost nelesní dřevinné zeleně	4077,710331
342/11-44-07	při silnici Trpísty - Pernarec (nad Úterským potokem), porost nelesní dřevinné zeleně	44291,83921
41/11-43-19	remíz u lesa, porost nelesní dřevinné zeleně	4845,024532
40/11-43-24	remíz uprostřed pole, porost nelesní dřevinné zeleně	3419,817409
35/11-43-24	náletový remíz podél vých. břehu rybníka Holostřevský velký, porost nelesní dřevinné zeleně	4985,716503
37/11-43-24	remízy u vepřína (u cesty a studně), porost nelesní dřevinné zeleně	4000,384856
38/11-43-24	severovýchodní část okraje intravilánu obce Benešovice, protáhlý remíz nad rybníčkem a výběžek staré cesty	3421,360265
199/11-43-24	západní okraj obce Benešovice směrem k lesu, okrajový plášť zahrádek, porost nelesní dřevinné zeleně	11707,41741
39/11-43-24	pod hrází rybníka na záp. okraji lesa, porost nelesní dřevinné zeleně	1989,343112
472/11-41-25	porost nelesní zeleně – zeleň v okolí rybníka	10188,855682
201/11-41-20	porost nelesní zeleně a niva vodního toku	72636,718774
533/11-44-01	porost nelesní zeleně	152680,65987
215/11-41-20	porost nelesní zeleně	190077,170042
200/11-41-20	porost nelesní zeleně	4049,48994
1/06-603694	vstavačová louka u Špičáku, svahová květnatá louka s výskytem stavačových rostlin	21989,053326
234/11-41-25	porost nelesní zeleně	5495,168831
158/11-41-25	mimolesní porosty dřevin	2295,980016
116/11-41-25	nelesní zeleň	3698,125874
16/11-41-25	nelesní zeleň	4785,364985
99/11-41-25	mimolesní porosty dřevin	1546,211046
9/11-41-25	mimolesní porosty dřevin	60475,021478
99/11-41-25	mimolesní porosty dřevin	8452,366254
224/11-43-10	porost nelesní zeleně	35742,164857
228/11-44-06	porost nelesní zeleně	6547,369146
13/11-41-25	nelesní zeleň	9847,546553
217/11-41-25	porost nelesní zeleně	27252,156487
353/11-41-25	porost nelesní zeleně	64122,180233
489/11-41-25	porost nelesní zeleně, součást biocentra místního ÚSES	5697,165654
114/11-42-21	nelesní zeleň	14600,541832
161/11-42-21	mimolesní porosty dřevin	4853,186396
162/11-42-21	mimolesní porosty dřevin	7787,938415
216/11-42-21	porost nelesní zeleně	428,267746
11/11-43-10	nelesní zeleň	4858,766489
2/06-643114	Louka U silnice, luční porost s výskytem hořepníku lučního	814,687321
488/11-41-24	porost nelesní zeleně	2468,400065
487/11-41-25	porost nelesní zeleně	24128,914937
60/11-41-25	porost dřevinné zeleně a rostlinných společenstev skalních výchozů	46763,309329

evidenční číslo mapa 1:10 000	charakteristika	výměra
102/11-41-25	porost nelesní dřevinné zeleně	466902,146397
355/11-41-2	porost nelesní zeleně	20334,917204
354/11-41-25	porost nelesní zeleně	4002,621453
480/11-41-25	luční porost kolem rybníka, součást biocentra místního prvku ÚSES	9035,569859
487/11-41-25	porost nelesní zeleně	24128,914937
1/11-41-25	porost nelesní zeleně - alej	6574,845574
117/11-43-10	dřevinný mimolesní porost tvořený keři – trnka, hloh – evidovaný porost dřevin ev. Č. 20b	1420,424019
6/11-41-20	mimolesní dřevinná zeleň, porost s břizou, třešní ptačkou, javorem klenem a mléčem, osikou a keři – lískou, hlohem a trnkou	1650,052846
201/11-41-20	porost nelesní zeleně a niva vodního toku	72636,718774
528/11-41-20	porost nelesní zeleně, součást biokoridoru a biocentra ÚSES	4084,988116
575/11-41-20	porost nelesní zeleně – stromy, keře a luční porost, součást biocentra ÚSES	6449,974229
156/11-41-20	porost nelesní zeleně – stromy, keře a luční porost, součást biocentra ÚSES	8981,242674
576/11-41-20	porost nelesní zeleně – stromy, keře a luční porost, součást biocentra ÚSES	16285,329259
575/11-41-20	porost nelesní zeleně – stromy, keře a luční porost, součást biocentra ÚSES	7684,315468
238/11-43-05	zarostlé bývalé lomy	6475,112411
511/11-43-05	porost nelesní zeleně	1242,854447
160/11-42-21	mimolesní porosty dřevin	7431,548823
427/11-41-25	nelesní zeleň	5452,468741
122/11-44-01	mimolesní porosty dřevin	7777,307081
194/11-44-01	mimolesní porosty dřevin	5885,643128
233/11-44-01	porost nelesní zeleně	33442,048534
23/11-42-21	mimolesní dřevinná zeleň	9547,258851
474/11-42-21	luční porost kolem rybníka	10226,458774
217/11-41-25	porost nelesní zeleně	27253,410115
481/11-41-25	luční porost kolem rybníka	3930,447335
159/11-42-21	mimolesní porosty dřevin	12187,459931
201/11-41-20	porost nelesní zeleně a nivy vodního toku	72636,718774
227/11-43-10	porost nelesní zeleně	20334,100474
226/11-43-10	porost nelesní zeleně – park	15874,684645
68/11-43-10	porost nelesní dřevinné zeleně	7714,154887
236/11-43-05	porost nelesní zeleně	4587,544821
237/11-43-05	porost nelesní zeleně	3659,931886
235/11-43-05	porost nelesní zeleně	6580,031992
510/11-43-05	porost nelesní zeleně	4842,154642
218/11-41-19	porost nelesní zeleně	6453,473614
219/11-41-19	porost nelesní zeleně	8745,987654
483/11-41-19	porost nelesní zeleně, součást biocentra místního ÚSES	12612,513097
534/11-41-19	porost nelesní zeleně, součást biokoridoru místního ÚSES	4549,477253

2.2.10.13.4 Krajinný ráz

Základní typizace krajiny pro hodnocení krajinného rázu vychází z relace mezi přírodními a člověkem vytvořenými prvky na základě úhrnných hodnot druhů pozemků v katastrálních územích. Jde o poměr mezi relativně ekostabilními přírodními a přírodě blízkými plochami (travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zahrady) a plochami ekologicky labilními, umělými (orná půda, ovocné sady, zastavěné plochy), vyjádřený tzv. koeficientem ekologické stability (KES).


Tabulka 48: Úhrnné hodnoty druhů pozemků v k.ú. ORP Stříbro v hektarech

katastrální území	výměra k.ú.	orná půda	zahrady	travní porosty	lesní pozemky	vodní plochy	zastavěné plochy	ostatní plochy
Benešovice	1023,38	356,77	7,25	33,16	554,85	4,13	5,51	61,67
Bezručice	842,14	266,88	14,27	191,19	283,35	8,02	13,14	65,26
Bezručín	502,62	188,15	1,71	20,16	273,59	5,39	1,71	11,88
Blahousty	275,6	82,34	1,79	61,68	79,88	31,36	2,53	15,98
Brod u Stříbra	855,03	270,08	2,25	57,6	465,06	19,78	4,77	35,47
Břetislav	186,24	48,09	3,33	17,01	80,5	2,92	3,39	30,97
Butov	141,89	0,67	1,01	40,01	19,76	59,28	1,92	19,2
Cebiv	558,05	318,83	5	33,53	148,87	9,85	6,79	35,16
Čeliv	163,52	74,15	2,09	58,49	15,54	0,77	1,89	10,22
Černošín	1356,13	631,65	23,76	118,67	487,3	14,34	18,35	51,41
Dlouhé Hradiště	453,68	188,54	3,57	54,12	178,41	6,64	2,79	19,33
Dolní Plezom	220,85	132,23	2,09	12,7	62,23	1,19	0,82	9
Erpužice	531,68	344,49	5,23	63,61	84,42	1,52	4,8	27,57
Holyně u Svojšína	183,79	79,36	1,27	19,18	65,02	0,32	1,12	17,48
Horní Kozolupy	901,16	336,8	8,4	33,98	486,07	1,93	4,41	28,63
Horní Plezom	221,04	73,61	1,79	12,59	127,27	0,47	1,06	4,21
Jezerce	211,21	54,58	0,94	61,02	61,8	8,17	1,23	23,44
Kladruby u Stříbra	1224,6	710,42	17,17	49,42	316,95	11,25	15,96	101,48
Kohoutov u Bezručic	185,01	95,78	0,99	15,63	64,72	1,37	0,96	5,53
Kokašice	798,94	30,76	6,88	80,66	278,68	5,69	6	96,244
Konstantinovy Lázně	226,53	46,16	12,87	77,71	29,31	0,6	8,46	51,35
Kořen	285,4	95,11	1,6	35,15	108,63	2,81	1,25	40,81
Kostelec u Stříbra	100,47	360,28	7,81	104,7	484,34	9,45	6,13	27,47
Krásné Údolí u Černošína	198,57	62,03	2,39	35,83	74,24	3,63	2,01	18,42

katastrální území	výměra k.ú.	orná půda	zahrady	travní porosty	lesní pozemky	vodní plochy	zastavěné plochy	ostatní plochy
Krtín	263,37	144,3	1,36	2,6	105,83	0,81	1,49	6,96
Křivce	569,47	145,03	3,54	80,4	309,57	2,8	2,81	25,3
Kšice	1084,58	528,09	8,36	111,69	399,84	4,39	7,38	24,8
Láz u Kladrub	475,11	237,04	3,01	37,67	168,39	2,56	2,77	23,64
Lažany u Černošína	570,79	51,14	2,54	162,62	267,58	6,63	4	76,24
Lhota u Stříbra	821,17	266,36	4,25	120,34	398,2	3,49	4,55	23,95
Lobzy u Ošelína	347,62	169,54	0,93	20,13	140,22	2,11	1,36	13,3
Lom u Stříbra	693,38	354,16	6,03	22,03	273,55	2,74	4,87	29,96
Lomnička	460,64	190,73	3,46	38,2	198,7	2,33	3,21	23,96
Lomy u Domaslavi	382,06	161,92	3,72	57,53	138,58	2,71	2,7	14,31
Lšelín	716,61	334,29	2,79	13,96	343,54	3,97	2,71	12,64
Malovice u Erpužic	643,3	334,75	2,89	15,43	234,62	25,91	4,39	25,28
Milevo	703,98	183,22	2,2	82,28	392,35	4,78	3,46	35,66
Milíkov u Stříbra	518,58	147,32	3,21	87,14	231,62	6,48	2,9	39,89
Nedražice	454,07	241,63	5,09	52,16	165,99	9,22	4,29	15,66
Nová Ves u Bezdržic	192,97	107,37	4,64	25,43	38,92	0,44	3,29	12,86
Nynkov	152,17	72,29	1,47	14,76	53,75	0,55	1,14	8,17
Očín	157,47	105,18	1,73	2,98	42,43	0,58	1,21	3,32
Okrouhlé Hradiště	979,83	342,27	12,15	91,08	461,54	8,77	8,31	53,02
Olbramov	538,95	196,5	3,57	102,23	215,55	4,28	3,38	13,41
Ostrov u Stříbra	596,56	302,3	3,3	13,48	208,92	2,26	7,31	58,95
Ostrovce	592,79	217,94	2,16	19,69	308	1,84	2,7	40,43
Ošelín	650,66	255,09	8,59	39,47	289,95	9,77	5,93	41,82
Otročín u Stříbra	502,72	314,1	2,75	28,49	138,32	2,47	2,76	13,79
Poloučany	167,33	84,44	3,16	11,46	46,37	1,52	0,96	19,38

katastrální území	výměra k.ú.	orná půda	zahrady	travní porosty	lesní pozemky	vodní plochy	zastavěné plochy	ostatní plochy
Polžice u Bezdržic	310,28	155,55	5,77	89,48	39,74	4,67	2,27	12,77
Popov u Stříbra	181,01	110,62	1,08	25,76	31,74	0,62	1,28	9,44
Potín	176,73	88,7	2,09	19,68	45,5	3,12	1,32	16,28
Pozorka u Kladrub	741,17	229,16	3,4	63,52	363,77	10,11	6,52	64,64
Prostiboř	723,1	266,11	3,64	205,17	178,32	13,76	5,66	50,4
Pytlav	326,79	150,54	2,38	2,61	163	1,19	1,27	5,77
Řebří	410,2	64,95	4,44	97,96	212,99	5,85	1,71	24,26
Řešín	526,16	128,7	4,18	80,23	267,58	19,54	4,27	21,62
Skapce	534,02	385,26	4,96	25,66	75,58	7,32	5,29	29,53
Slavice u Horních Kozolup	692,63	399,67	4,26	29,44	214,98	11,71	4,13	18,85
Strahov	525,32	249,15	3,19	32,06	212,64	3,55	2,03	22,66
Stříbro	1874,62	640,38	59,96	102,38	500,86	48,65	73,98	441,15
Sulislav	957,8	191,25	7,78	106,16	583,78	14,56	4,83	49,4
Svinná u Stříbra	253,58	113,3	1,98	29,59	85,3	1,15	2,16	20,07
Sviňomazy	419,85	219,61	2,48	18,9	151,46	1,85	3,3	22,22
Svojšín	609,26	185,78	10,53	57,53	270,35	15,86	7,18	56,08
Sytno	513,61	240,23	5,37	26,67	136,05	25,6	5,51	77,15
Těchlovice u Stříbra	709,43	473,67	6,18	35,58	158,61	0,09	6,76	28,5
Telice	310,96	194,26	2,29	41,19	50,53	3,44	3,45	15,78
Trpísty	545,56	294,41	4,07	91,13	92,52	10,22	6,15	47,03
Třebel	425	65,02	2,87	103,49	216,62	1,06	3,27	30,61
Tuněchody u Stříbra	498,78	222,65	0,99	43,67	786,97	12,19	2,11	30,17
Únehle	606,5	258,4	4,5	125,77	189,08	2,56	4,41	21,74
Víchov	580,27	317,75	4,29	8,73	219,4	11,3	3,65	15,12
Vranov u Stříbra	229,63	88,13	4,47	54,4	45,93	11,78	3,88	21

katastrální území	výměra k.ú.	orná půda	zahrady	travní porosty	lesní pozemky	vodní plochy	zastavěné plochy	ostatní plochy
Vrbice u Stříbra	361,07	94,35	2,08	53,12	186,07	1,39	2,66	21,36
Vrhavěč	134,58	81,84	0,89	10,87	29,59	0,82	1,08	9,45
Zádub u Olbramova	669,52	184,85	2,32	22,66	440,85	3,77	1,87	13,17
Záhoří u Černošína	170,69	0,01	0,48	73,48	77,94	6,8	1,21	10,74
Záchlumí u Stříbra	441,92	203,57	4,79	33,19	161,03	2,02	6,73	30,56
Zhoř u Stříbra	0	0	0	0	0	0	0	0
Zhořec u Bezdružic	768,36	309,51	7,02	98,23	323,61	1,69	4,89	23,36
celkem ORP	41112,11	16942,14	407,09	4349,36	16915,51	582,53	391,71	2725,764



Pro hodnocení krajinného rázu jsou vymezeny kategorie, které diferencují území do tří základních krajinných zón:

- zóna antropogenizované krajiny (KES do 0,94) je tvořena převážně ekolabilními agrocecnózami, s vysokým využitím území a narušením krajiny, přírodních struktur a ekologických vztahů a s nutností jejich obnovy,
- zóna harmonické krajiny (KES 0,95 – 6,20) s vyváženým zastoupením ekolabilních a ekostabilních ploch, tj. s relativně vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem,
- zóna relativně přírodní krajiny (KES přes 6,20) s. s nevýraznými civilizačními zásahy, s dominantním až výlučným podílem přírodních prvků, v řešeném území s výraznou převahou lesních porostů.

Hodnoty KES a jejich zařazení do základních krajinných typů jsou podkladem pro primární charakteristiky krajinného rázu území, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti a který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu (zákon č.114/1992 Sb., § 12).


Tabulka 49: Zastoupení ekologicky pozitivních a ekologicky negativních ploch v katastrálních územích ORP Stříbro a koeficient ekologické stability (KES)

katastrální území	výměra k.ú. ha	EKO +		EKO –		KES
		ha	%	ha	%	
Benešovice	1023,38	599,39	58,6	362,28	35,4	B
Bezručice	842,14	496,83	59,0	280,02	33,3	B
Bezemín	502,62	300,85	59,9	189,86	37,8	B
Blahousty	275,6	174,71	63,4	84,87	30,8	B
Brod u Stříbra	855,03	544,69	63,7	274,85	32,1	B
Břetislav	186,24	103,76	55,7	51,48	27,6	B
Butov	141,89	120,06	84,6	2,59	1,8	C
Cebiv	558,05	197,25	35,3	325,62	58,3	A
Čeliv	163,52	76,89	47,0	76,04	46,5	B
Černošín	1356,13	644,07	47,5	650	47,9	B

katastrální území	výměra k.ú. ha	EKO +		EKO –		KES
		ha	%	ha	%	
Dlouhé Hradiště	453,68	242,74	53,5	191,33	42,2	B
Dolní Plezom	220,85	78,21	35,4	133,05	60,2	A
Erpužice	531,68	154,78	29,1	349,29	65,7	A
Holyně u Svojšína	183,79	85,79	46,7	80,48	43,8	B
Horní Kozolupy	901,16	530,38	58,9	341,21	37,9	B
Horní Plezom	221,04	142,12	64,3	74,67	33,8	B
Jezerce	211,21	131,93	62,5	55,81	26,4	B
Kladruby u Stříbra	1224,6	394,79	32,2	726,38	59,3	A
Kohoutov u Bezdržic	185,01	82,71	44,7	96,74	52,3	A
Kokašice	798,94	371,91	46,6	36,76	4,6	C
Konstantinovy Lázně	226,53	120,49	53,2	54,62	24,1	B
Kořen	285,4	148,19	51,9	96,36	33,8	B
Kostelec u Stříbra	100,47	606,3	603,5	366,41	364,7	B
Krásné Údolí u Černošína	198,57	116,09	58,5	64,04	32,3	B
Krtín	263,37	110,6	42,0	145,79	55,4	A
Křivce	569,47	396,31	69,6	147,84	26,0	B
Kšice	1084,58	524,28	48,3	535,47	49,4	B
Láz u Kladrub	475,11	211,63	44,5	239,81	50,5	A
Lažany u Černošína	570,79	439,37	77,0	55,14	9,7	C
Lhota u Stříbra	821,17	526,28	64,1	270,91	33,0	B
Lobzy u Ošelína	347,62	163,39	47,0	170,9	49,2	B
Lom u Stříbra	693,38	304,35	43,9	359,03	51,8	A
Lomnička	460,64	242,69	52,7	193,94	42,1	B
Lomy u Domaslavi	382,06	202,54	53,0	164,62	43,1	B
Lšelín	716,61	364,26	50,8	337	47,0	B
Malovice u Erpužic	643,3	278,85	43,3	339,14	52,7	A
Milevo	703,98	481,61	68,4	186,68	26,5	B
Milíkov u Stříbra	518,58	328,45	63,3	150,22	29,0	B
Nedražice	454,07	232,46	51,2	245,92	54,2	A
Nová Ves u Bezdržic	192,97	69,43	36,0	110,66	57,3	A
Nynkov	152,17	70,53	46,3	73,43	48,3	A
Očín	157,47	47,72	30,3	106,39	67,6	A
Okrouhlé Hradiště	979,83	573,54	58,5	350,58	35,8	B
Olbramov	538,95	325,63	60,4	199,88	37,1	B
Ostrov u Stříbra	596,56	227,96	38,2	309,61	51,9	A
Ostrovce	592,79	331,69	56,0	220,64	37,2	B
Ošelín	650,66	347,78	53,5	261,02	40,1	B
Otročín u Stříbra	502,72	172,03	34,2	316,86	63,0	A
Poloučany	167,33	62,51	37,4	85,4	51,0	A
Polžice u Bezdržic	310,28	139,66	45,0	157,82	50,9	A
Popov u Stříbra	181,01	59,2	32,7	111,9	61,8	A
Potín	176,73	70,39	39,8	90,02	50,9	A
Pozorka u Kladrub	741,17	440,8	59,5	235,68	31,8	B
Prostiboř	723,1	400,89	55,4	271,77	37,6	B
Pytlav	326,79	169,18	51,8	151,81	46,5	B
Řebří	410,2	321,24	78,3	66,66	16,3	B
Řešín	526,16	371,53	70,6	132,97	25,3	B
Skapce	534,02	113,52	21,3	390,55	73,1	A
Slavice u Horních Kozolup	692,63	260,39	37,6	403,8	58,3	A
Strahov	525,32	251,44	47,9	251,18	47,8	B
Stříbro	1874,62	711,85	38,0	714,36	38,1	B

katastrální území	výměra k.ú. ha	EKO +		EKO -		KES
		ha	%	ha	%	
Sulislav	957,8	712,28	74,4	196,08	20,5	B
Svinná u Stříbra	253,58	118,02	46,5	115,46	45,5	B
Sviňomazy	419,85	174,69	41,6	222,91	53,1	A
Svojšín	609,26	354,27	58,1	192,96	31,7	B
Sytno	513,61	193,69	37,7	245,74	47,8	A
Těchlovice u Stříbra	709,43	200,46	28,3	480,43	67,7	A
Telice	310,96	97,45	31,3	197,71	63,6	A
Trpísty	545,56	197,94	36,3	300,56	55,1	A
Třebel	425	324,04	76,2	68,29	16,1	B
Tuněchody u Stříbra	498,78	843,82	169,2	224,76	45,1	B
Únehle	606,5	321,91	53,1	262,81	43,3	B
Víchov	580,27	243,72	42,0	321,4	55,4	A
Vranov u Stříbra	229,63	116,58	50,8	92,01	40,1	B
Vrbice u Stříbra	361,07	242,66	67,2	97,01	26,9	B
Vrhavěč	134,58	42,17	31,3	82,92	61,6	A
Zádub u Olbramova	669,52	469,6	70,1	186,72	27,9	B
Záhoří u Černošína	170,69	158,7	93,0	1,22	0,7	C
Záchlumí u Stříbra	441,92	201,03	45,5	210,3	47,6	A
Zhoř u Stříbra	0	0	0,0	0	0,0	O
Zhořec u Bezdružic	768,36	430,55	56,0	314,4	40,9	B
celkem	41112,11	22254,49	54,1	17333,85	42,6	

Graf 9: Zastoupení ekologicky pozitivních, ekologicky negativních a ostatních ploch v ORP Stříbro v %




Ekologicky pozitivní plochy zabírají přes 54 % území ORP, ekologicky negativní 42,6 %. Zbytek jsou plochy ostatní, které sdružují několik položek (silnice a ostatní komunikace, parky a další veřejnou zeleň, hřiště, hřbitovy, neplodnou půda aj.).

Tabulka 50: Zastoupení krajinných zón dle koeficientu ekologické stability v ORP Stříbro

Zóna antropogenizované krajiny (KES do 0,94)			Zóna harmonické krajiny (KES 0,95 - 6,20)			Zóna relativně přírodní krajiny (KES přes 6,20)		
katastrální území	ha	KES	katastrální území	ha	KES	katastrální území	ha	KES
Cebiv	558,05	0,61	Benešovice	1023,38	1,65	Butov	141,89	46,36
Dolní Plezom	220,85	0,59	Bezdružice	842,14	1,77	Kokašice	798,94	10,12
Erpužice	531,68	0,44	Bezemín	502,62	1,58	Lažany u Černošína	570,79	7,97
Kladruby u Stříbra	1224,6	0,54	Blahousty	275,6	2,06	Záhoří u Černošína	170,69	130,08
Kohoutov u Bezdružic	185,01	0,85	Brod u Stříbra	855,03	1,98			
Krtín	263,37	0,76	Břetislav	186,24	2,02			
Láz u Kladrub	475,11	0,88	Čeliv	163,52	1,01			
Lobzy u Ošelína	347,62	0,96	Dlouhé Hradiště	453,68	1,27			
Lom u Stříbra	693,38	0,85	Holyně u Svojšína	183,79	1,07			
Malovice u Erpužic	643,3	0,82	Horní Kozolupy	901,16	1,55			
Nedražice	454,07	0,95	Horní Plezom	221,04	1,90			
Nová Ves u Bezdružic	192,97	0,63	Jezerce	211,21	2,36			
Nynkov	152,17	0,96	Konstantinovy Lázně	226,53	2,21			
Očín	157,47	0,45	Kořen	285,4	1,54			
Ostrov u Stříbra	596,56	0,74	Kostelec u Stříbra	100,47	1,65			
Otročín u Stříbra	502,72	0,54	Krásné Údolí u Černošína	198,57	1,81			
Poloučany	167,33	0,73	Křivce	569,47	2,68			
Polžice u Bezdružic	310,28	0,88	Kšice	1084,58	0,98			
Popov u Stříbra	181,01	0,53	Lhota u Stříbra	821,17	1,94			
Potín	176,73	0,78	Lomnička	460,64	1,25			
Skapce	534,02	0,29	Lomy u Domaslavi	382,06	1,23			
Slavice u Horních Kozolup	692,63	0,64	Lšelín	716,61	1,08			
Sviňomazy	419,85	0,78	Milevo	703,98	2,58			
Sytno	513,61	0,79	Milíkov u Stříbra	518,58	2,19			
Těchlovice u Stříbra	709,43	0,42	Okrouhlé Hradiště	979,83	1,64			
Telice	310,96	0,49	Olbramov	538,95	1,63			
Trpísty	545,56	0,66	Ostrovce	592,79	1,50			
Víchov	580,27	0,76	Ošelín	650,66	1,33			
Vrhavec	134,58	0,51	Pozorka u Kladrub	741,17	1,87			
			Prostiboř	723,1	1,48			
			Pytlov	326,79	1,11			
			Řebří	410,2	4,82			
			Řešín	526,16	2,79			

			Strahov	525,32	1,00			
			Stříbro	1874,62	1,00			
			Sulislav	957,8	3,63			
			Svinná u Stříbra	253,58	1,02			
			Svojšín	609,26	1,84			
			Třebel	425	4,75			
			Tuněchody u Stříbra	498,78	3,75			
			Únehle	606,5	1,22			
			Vranov u Stříbra	229,63	1,27			
			Vrbice u Stříbra	361,07	2,50			
			Zádub u Olbramova	669,52	2,51			
			Záchlumí u Stříbra	441,92	0,96			
			Zhořec u Bezdrůžic	768,36	1,37			
celkem ha	12475,19		celkem ha	25598,48		celkem ha	1682,31	



Z řešeného území zabírá celkově zóna harmonické krajiny (KES 0,95 - 6,20) 62,2 % jeho celkové rozlohy a zóna relativně přírodní krajiny (KES přes 6,20) 4,1 %, což je celkem 66,3 % jeho rozlohy. Zóna antropogenizované krajiny (KES do 0,94). zahrnuje téměř 1/3 ORP, tedy 30,2 %. Je tedy poměr mezi ekopozitivními a ekonegativními krajinným strukturami v rámci ORP zhruba 2/3 ku 1/3.

2.2.10.13.5 Přírodní parky

Do území ORP Stříbro zasahují tři přírodní parky, určené k ochraně krajinného rázu.

Tabulka 52: Přírodní parky na území ORP Stříbro

název	k.ú. v ORP nebo části	Σ výměra ha	charakteristika
Kosí potok	Olbramov, Kořen, černošín, Třebel, Záhoří u Černošína, Lažany	4380,2	Území leží na hranici Tepelské a Plaské vrchoviny v nadmořské výšce 400 – 650 m n.m, dominantou parku je Vlčí Hora (703,6 m n.m.). Park zahrnuje hluboce zaříznuté údolí Kosího potok
Hadovka	Zhořec, Kohoutov, Polžice, Krasíkov, Kokašice, Lomy, Strahov, Břetislav	1994,6	Hluboko zaříznuté, převážně zalesněné údolí potoka Hadovka a jeho přítoku Podhájského potoka u hranic s okresem Karlovy Vary. Území leží v nadmořské výšce 400 – 700 m n.m. v Krasíkovské vrchovině. Nad okolní krajinu se výrazně zvedají vrchy Milkovské čihadlo (675,3 m n.m), Ovčí vrch (696,7 m n.m.) a Krasíkov (631,6 m n.m.) se stejnojmennou přírodní památkou a zříceninou hradu.
Úterský potok - západ	Bezdrůžice, Potín, Poloučany, Dlouhé Hradiště, Okrouhlé Hradiště, Bezemín, Trpísty, Sviňomazy	1796,4	Území zahrnuje část toku Úterského potoka od Bezdrůžic k Trpístům včetně spodního toku potoka Hadovka. Jedná se o hluboce zaříznutá údolí v Tepelské a Plaské vrchovině. Skalnaté svahy údolí jsou mimořádně malebné. Nejzajímavějším historickým místem přírodního parku je zřícenina hradu Gutštejn.

2.2.10.13.6 Územní systém ekologické stability (ÚSES)

V rámci ORP jsou zastoupeny všechny tři úrovně ÚSES, nadregionální, regionální a lokální.

Zhruba střední částí ORP od SZ k V, prochází osa nadregionálního biokoridoru č. K 50. Její vodní osou je řeka Mže, po které prochází až na přehradu Hracholusky a dále na východ. Na hranici ORP u Záhoří je na ose vložené RBC č. 1091, dále po proudu RBC u Ošelína, dále RBC u Svojšína a RBC u Otročína a u Vranova u Stříbra RBC č. 1082. Z jihovýchodu u Sulislavy se napojuje na osu NRBK regionální BK 2017, které vychází z RBC č. 3011 lokalizované z větší části na ORP Nýřany.

Na jihovýchodě u Prostiboře je vymezeno RBC č. 1613, ze kterého pokračuje RBK č. 182 údolím Úhlavky do RBC č. 1065 u Brodu u Stříbra. Dále pokračuje jako RBK č. 183 do RBC č. 1081 u Kladrub u Stříbra a prostřednictvím RBK č. 1071 se napojuje na osu NRBK K 50. Druhá regionální linie vychází z RBC č. 1064 u Kostelce (většina na ORP Nýřany) a napojuje se prostřednictvím RBK č. 191 do RBC č. 1081 u Kladrub.

Údolím Výrovského potoka jde od Výrova východním směrem RBK č. 184, které vstupuje do RBC č. 1065.

Osa NRBK má vymezenou ochrannou zónu do vzdálenosti 2000 m na obě strany, ve které by měla být uplatňován tzv. koridorový efekt zabezpečující ochranu všech hodnotných krajinných segmentů považovaných v této zóně za součást NRBK. V praktickém provedení to znamená, že v OZ je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody o vyjmenované segmenty v rámci platné legislativy, jmenovitě zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, neznámá to však, že jsou jejím vymezením a ochranou dotčeny další funkce v území.

Skladebné části a celý lokální ÚSES (a také interakční prvky) jsou podrobně zpracovány pro všech 81 katastrálních území ORP. Pokud se týče mapových zákresů jsou však pouze v papírové podobě a nejsou digitalizovány V tomto stavu jsou použitelné pro zpracování jednotlivých ÚP obcí, kde jsou limitujícím faktorem a jsou jednou z jejich nezastavitelných částí. Nelze je však v této podobě zahrnout do ÚAP.

2.2.10.13.7 Památné stromy

Na území ORP je v současné době řada památných stromů chráněných dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Mají základní ochranné pásmo (dle uvedeného zákona) ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V některých případech (aleje, větší skupiny stromů) jsou OP vymezena orgánem ochrany přírody.

Tabulka 53:Památné stromy na území ORP Stříbro

název	k. ú. - parcela	údaje	OP m	druh dřeviny	situace
Alfrédovská alej	Kostelec p.p.č. 1529, 1570/1, 1531/24	chybí	pozemky umístění + přilehlý 15 m pruh	lípa malolistá, jírovec maďal, javor klen Tilia cordata, Aesculus hippocastanum, Acer pseudoplatanus	oboustranná alej 100 starých stromů při cestě od dvora Alfrédov SZ směrem podél cesty k lesu
Lípy na samotě U silnice	Horní Kozolupy p.p.č. 1322/2	o = 270 a 347 cm	9 + 11	lípa malolistá Tilia cordata	dvojice stromů u kříže v osadě „U silnice“ asi 2 km západně od obce
Smrk v údolí Kozolupského potoka	Sviňomazy p.p.č. 755/1	chybí	10	smrk ztepilý Picea abies	smrk v lesním porostu na břehu Kozolupského potoka
Skupina kaštanů	Olbramov p.p.č. 1012/1	chybí	ve tvaru čtverce o velikosti stran 20x20 m, Σ 400 m ²	jírovec maďal Aesculus hippocastanum	skupina 4 ks stromů u sochy sv. Rodiny na návsi
Buk v zámecké zahradě	Svojšín p.p.č. 67	v = 26 m o = 331 cm	11	buk lesní Fagus sylvatica	na západní terase v bývalé zámecké zahradě
Kaštan u kostela	Svojšín p.p.č. 1042/3	v = 18 m o = 329 cm	11	jírovec maďal Aesculus hippocastanum	kaštan před kostelem sv. Petra a Pavla
Dub červený U Skály	Svojšín p.p.č. 655/2	v = 23 m o = 331 cm	11	dub červený Quercus rubra	na okraji obce u pravého břehu Černošínského potoka
Lípy u kašny na návsi	Svojšín p.p.č. 1042/9	o = 300 + 650	9,5 + 21	lípa malolistá Tilia cordata	skupina stromů na návsi u kašny
Lípy u kapličky sv. Mikuláše	Svojšín p.p.č. 316/3	o = 300 + 370	9,5 + 12	lípa malolistá Tilia cordata	skupina stromů ve svahu pod nádražím
Lípa malolistá	Svojšín p.p.č. 5/1	o = 370	12	lípa malolistá Tilia cordata	park za zámkem
Dub U Kráčny	Pozorka u Kladrub p.p.č. 241/1	o = 645	21	dub letní Quercus robur	solitéra při polní cestě nad rybníčkem
Duby nad Pozorkou	Pozorka u Kladrub p.p.č. 80/1	chybí	10 + 10	dub letní Quercus robur	2 kusy, na okraji pole při silnici z Kladrub na Skapce poblíž kláštera Kladruby

název	k. ú. - parcela	údaje	OP m	druh dřeviny	situace
Lípa u Petrova mlýna	Pozorka u Kladrub p.p.č. 122/1	v = 30 m o = 600 cm	20	lípa malolistá <i>Tilia cordata</i>	solitéra u samoty Petrův mlýn na břehu Úhlavky asi 1,1 km J od Kladrub
Dub u Senětické hájenky	Kostelec p.p.č. 1559	v = 25 m o = 400 cm	15	dub letní <i>Quercus robur</i>	u Senětické hájenky obklopené lesními porosty
Prostibořská lípa	Prostiboř p.p.č. 2169/1	chybí	10 m	lípa srdčitá <i>Tilia cordata</i>	u kostela na návsi
Polžický modřín	Polžice u Bezdružic p.p.č. 419	V = 18 m o = 352 cm	15 m	modřín opadavý <i>Larix decidua</i>	rozcestí u Horní Polžic
Slavická lípa	Slavice u Horných Kozolup p.p.č. 242	V = 18 m o = 382 cm	10 m	lípa malolistá <i>Tilia cordata</i>	západně od kaple Panny Marie na severním konci vesnice

3. Rozbor udržitelného rozvoje území

3.1. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území – SWOT analýza

3.1.1. Horninové prostředí a geologie

Horninové prostředí a geologie	
Silné stránky	Slabé stránky
- přítomnost jen několika ložisek nerostných surovin s menšími plošnými nároky na devastaci povrchu	- podrobnější průzkum z hlediska radonového rizika pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a rekreaci
Příležitosti	Hrozby
- rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin, - vymezení ploch po těžbě nerostných surovin a jejich ochrana jako přírodních zajímavostí (např. RVKP)	- vysoké a střední hodnoty radonového indexu v jihovýchodní, resp. severní části ORP

3.1.2. Vodní režim

Vodní režim	
Silné stránky	Slabé stránky
- vyšší hustota říční sítě, - dobrá kvalita povrchových vod, - vyhlášená ochranná pásma zdrojů pitné vody - ochranná pásma přírodního léčivého zdroje	- nevhodné úpravy některých úseků vodních toků
Příležitosti	Hrozby
- revitalizace vodních toků, - obnova a budování vodních ploch, - ochrana pramenišť, malých vodních toků, malých vodních ploch	- negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod nevhodným zemědělským hospodařením (agrochemikálie), - znečištění vodních toků různorodou činností, - likvidace, vysoušení, zarůstání malých vodních ploch, - ohrožení pramenišť, mokřadů nešetrným zemědělským a lesním hospodařením

3.1.3. Hygiena životního prostředí

Hygiena životního prostředí	
Silné stránky	Slabé stránky
- dobrá kvalita ovzduší, - absence velkých stacionárních zdrojů, - přítomnost pouze menších zdrojů znečištění ovzduší (kotelny),	- výrazná převaha vytápění domácností pevnými palivy, - předpokládané vysoké hlukové hladiny a imisní zatížení podél významných komunikací, - přítomnost ploch s masivním výskytem plevelů, ruderalů, invazních rostlin jako ohnisek jejich šíření do krajiny a zdrojů biologického znečištění ovzduší (alergenů)

Příležitosti	Hrozby
- vyloučit výstavby výrobních a jiných zdrojů s negativními vlivy na životní prostředí, - zvýšení podílu využívání ekologických zdrojů vytápění a energie z obnovitelných zdrojů, - snížení hlukové zátěže vybudováním silničních obchvatů a protihlukových opatření, - měření akustického tlaku podél silnic a dálnice s největší intenzitou dopravy a zpracování modelových výpočtů	- lokální znečištění ovzduší v sídlech v inverzních údolních polohách, - spalování nevhodných substancí v domácnostech, - odhazování odpadů a vytváření divokých skládek na okraji sídel a ve volné krajině

3.1.4. Ochrana přírody a krajiny

Ochrana přírody a krajiny	
Silné stránky	Slabé stránky
- hodnoty krajinného rázu charakteru harmonické krajiny, - vyrovnané zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur a prvků (lesy, travní porosty, vodní plochy a toky), - přítomnost maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, přírodních parků, památných stromů, registrovaných VKP, - vymezené prvky ÚSES lokální, regionální, nadregionální úrovně	- nedůslednosti v ochraně významných krajinných prvků, - nedůslednosti v ochraně a tvorbě prvků ÚSES,
Příležitosti	Hrozby
- vyhlášení nově vymezených návrhů (MZCHÚ, RVKP, přechodně chráněných ploch, památných stromů), - revitalizace celých povodí, - výsadby liniové zeleně v krajině podél silnic, cest, na mezích, břehové porosty, solitéry, - rozšíření ploch a ochrana travních porostů před zarůstáním (kosení, pastva), - rozšíření ploch a ochrana travních porostů před zarůstáním (kosení, pastva), - digitalizace zpracovávaných lokálních ÚSES, - realizace nefunkčních prvků ÚSES, - budování naučných stezek, - výsadby stromořadí a vegetačních doprovodů podél komunikací, břehových a mezových porostů a další rozptýlené krajinné zeleně	- nevratné poškození prameništ, mokřadů, vodních ploch, vodních toků nevhodnými zásahy při zemědělském a lesním hospodaření a další činnosti, - při nevhodném hospodaření a zásazích možnost rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů, - zarůstání travních porostů sukcesí dřevin, plevelů, invazních druhů, - realizace staveb (bydlení, výroba, chaty apod.) v údolních nivách a v dalších hodnotných krajinných segmentech

3.1.5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

ZPF a PUPFL	
Silné stránky	Slabé stránky
- nárůst ploch TP, - nízká rizika erozního ohrožení ZPF, - výrazně převažující půdy IV. a V. třídy	- méně příznivé půdně-klimatické podmínky nevytvářejí vhodné předpoklady pro zvyšování zemědělské produkce,

ochrany, - průměrné zastoupení lesních porostů, - velmi nízké pásmo D imisního ohrožení lesů	- druhová skladba lesních porostů s vysokou převahou smrku, - přetrvávající způsob obnovy lesů, zaměřený na hospodářské využití s malým podílem původních dřevin, - menší důraz na mimoprodukční funkce lesů a zemědělství
Příležitosti	Hrozby
- rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, - možnosti pěstování energeticky využitelné biomasy, - změna druhové skladby lesních porostů, zvýšení podílu listnáčů a původních dřevin, - zlepšení současného stavu využití území, jmenovitě zvýšením podílu travních porostů především na svažitéch pozemcích, - likvidace náletů, plevelů a invazních rostlin z ploch travních porostů	- místy neudržované zemědělské půdy a následný plošný rozmach plevelných a invazních druhů rostlin a náletů dřevin, - potencionální možnost budování obor a bažantnic,

3.1.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Veřejná dopravní a technická infrastruktura	
Silné stránky	Slabé stránky
- výborná dopravní dostupnost – napojení na dálnici D5 - dostatečná síť silnic 2. třídy - hustá síť cyklostezek	- špatná kvalita silnic III. třídy a místních komunikací, některé místní komunikace jsou bez asfaltového povrchu - chybějící parkovací zóna v centru Stříbra - plynofikace provedena pouze ve třetině obcí - množství individuálních zdrojů tepla na tuhá paliva - chybějící kanalizace v cca třetině obcí
Příležitosti	Hrozby
- zajištění kapacitního parkoviště pro městské jádro Stříbra - vybudování obchvatu po severní straně města Stříbra - dokončení plynofikace v obcích, ve kterých je navržena územním plánem - dobudování kanalizace a ČOV v oblastech, kde to bude finančně únosné - využívání obnovitelných zdrojů energie (např. výstavba větrných elektráren, využívání biomasy apod.) - realizace novostavby železnice z Bezdržic do Teplé	- hlukové a imisní zatížení podél frekventovaných silnic - kontaminace zdrojů pitné vody

3.1.7. Sociodemografické podmínky

Sociodemografické podmínky	
Silné stránky	Slabé stránky
- silné středisko SO ORP – Stříbro - růst počtu obyvatel centra SO ORP Stříbra	- špatná vzdělanostní struktura – nízký podíl obyvatel s ukončeným VŠ vzděláním

- nadprůměrný podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 let - množství zájmových spolků a sdružení	- změna věkové struktury obyvatel dochází ke snižování podílu obyvatelstva do 15 let věku, zvyšuje se podíl obyvatel v poproduktivním věku (65+) - nízká hustota obyvatel - úbytek obyvatel v obcích mimo správní centrum - v některých obcích SO ORP vysoký podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství - slabá síť sociálních služeb
Příležitosti	Hrozby
- zlepšení vzdělanostní struktury obyvatel - zvyšování počtu EA zaměstnaných v terciéru např. s rozvojem turistiky - stabilizace počtu obyvatel vytvářením nových pracovních míst ve službách a návrhem ploch k bydlení	- vysoký podíl obyvatel pouze se základním vzděláním - vylidňování menších sídel

3.1.8. Bydlení

Bydlení	
Silné stránky	Slabé stránky
- kvalita bydlení – většina bytů je v rodinných domech a má dvě a více obytné místnosti	- málo rozvinutá bytová výstavba - špatný stav domů v některých obcích SO ORP
Příležitosti	Hrozby
- revitalizace stávajících bytových domů - revitalizace center obcí SO ORP	- další chátrání budov

3.1.9. Rekreace

Rekreace	
Silné stránky	Slabé stránky
- atraktivita krajiny v extenzivních oblastech a její využití pro rekreaci a aktivní trávení volného času, - dobrý rekreační potenciál území vyplývající z hodnot krajinného rázu, - síť značených cyklotras, - síť značených turistických tras - dostatek sportovních areálů - velký počet pořádaných kulturních akcí	- chátrání památek v menších obcích SO ORP Stříbro - absence zařízení pro zimní rekreaci (zimní stadión)
Příležitosti	Hrozby
- vybudování hipotras, - budování odpočívadel, přístřešků, mobiliáře a dalšího vybavení podél turistických tras, cyklotras, hipotras, naučných stezek	- nekontrolovaný nárůst chatové zástavby

3.1.10. Hospodářské podmínky

Hospodářské podmínky	
Silné stránky	Slabé stránky
- relativně velký podíl ekonomicky aktivních obyvatel - budování průmyslové zóny ve Stříbře - historická tradice průmyslu a zemědělské výroby	- vysoká míra nezaměstnanosti - nízký podíl EA zaměstnaných ve službách - malá segmentace ekonomických subjektů - málo kvalifikovaná pracovní síla
Příležitosti	Hrozby
- segmentace pracovního trhu - rozvoj služeb spojených s cestovním ruchem - diverzifikace činností zemědělských podniků (agroturistika, výroba krajových specialit apod.), - ekologické zemědělství malých a středních podnikatelů, - využití zemědělské produkce pro potravinářské využití a obnovitelné zdroje energií,	- malý zájem pracovat v zemědělství - růst nezaměstnanosti v menších obcích SO ORP Stříbro

3.2. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel

3.2.1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí

Závěrečná SWOT analýza zahrnuje výroky z tematického rozboru podmínky pro příznivé životní prostředí.

Silné stránky	Slabé stránky
- přítomnost jen několika ložisek nerostných surovin s menšími plošnými nároky na devastaci povrchu - vyšší hustota říční sítě, - dobrá kvalita povrchových vod, - vyhlášená ochranná pásma zdrojů pitné vody - ochranná pásma přírodního léčivého zdroje - dobrá kvalita ovzduší, - absence velkých stacionárních zdrojů, - přítomnost pouze menších zdrojů znečištění ovzduší (kotelny) - hodnoty krajinného rázu charakteru harmonické krajiny, - vyrovnané zastoupení ekologicky pozitivních krajinných struktur a prvků (lesy, travní porosty, vodní plochy a toky), - přítomnost maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, přírodních parků, památných stromů,	- podrobnější průzkum z hlediska radonového rizika pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a rekreaci - nevhodné úpravy některých úseků vodních toků - výrazná převaha vytápění domácností pevnými palivy, - předpokládané vysoké hlukové hladiny a imisní zatížení podél významných komunikací, - přítomnost ploch s masivním výskytem plevelů, ruderálů, invazních rostlin jako ohnisek jejich šíření do krajiny a zdrojů biologického znečištění ovzduší (alergeny) - nedůslednosti v ochraně významných krajinných prvků, - nedůslednosti v ochraně a tvorbě prvků ÚSES, - méně příznivé půdně-klimatické podmínky nevytvářejí vhodné předpoklady pro zvyšování zemědělské produkce,

registrovaných VKP, - vymezené prvky ÚSES lokální, regionální, nadregionální úrovně - nárůst ploch TP, - nízká rizika erozního ohrožení ZPF, - výrazně převažující půdy IV. a V. třídy ochrany, - průměrné zastoupení lesních porostů, - velmi nízké pásmo D imisního ohrožení lesů	- druhová skladba lesních porostů s vysokou převahou smrku, - přetrvávající způsob obnovy lesů, zaměřený na hospodářské využití s malým podílem původních dřevin, - menší důraz na mimoprodukční funkce lesů a zemědělství
Příležitosti	Hrozby
- rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin, - vymezení ploch po těžbě nerostných surovin a jejich ochrana jako přírodních zajímavostí (např. RVKP) - revitalizace vodních toků, - obnova a budování vodních ploch, - ochrana pramenišť, malých vodních toků, malých vodních ploch - vyloučit výstavby výrobních a jiných zdrojů s negativními vlivy na životní prostředí, - zvýšení podílu využívání ekologických zdrojů vytápění a energie z obnovitelných zdrojů, - snížení hlukové zátěže vybudováním silničních obchvatů a protihlukových opatření, - měření akustického tlaku podél silnic a dálnice s největší intenzitou dopravy a zpracování modelových výpočtů - vyhlášení nově vymezených návrhů (MZCHÚ, RVKP, přechodně chráněných ploch, památných stromů), - revitalizace celých povodí, - výsadby liniové zeleně v krajině podél silnic, cest, na mezích, břehové porosty, solitéry, - rozšíření ploch a ochrana travních porostů před zarůstáním (kosení, pastva), - rozšíření ploch a ochrana travních porostů před zarůstáním (kosení, pastva), - digitalizace zpracovávaných lokálních ÚSES, - realizace nefunkčních prvků ÚSES, - budování naučných stezek, - výsadby stromořadí a vegetačních doprovodů podél komunikací, břehových a mezových porostů a další rozptýlené krajinné zeleně - rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství, - možnosti pěstování energeticky využitelné biomasy, - změna druhové skladby lesních porostů, zvýšení podílu listnáčů a původních dřevin, - zlepšení současného stavu využití území, jmenovitě zvýšením podílu travních porostů především na svažitých pozemcích, - likvidace náletů, plevelů a invazních rostlin	- vysoké a střední hodnoty radonového indexu v jihovýchodní, resp. severní části ORP - negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod nevhodným zemědělským hospodařením (agrochemikálie), - znečištění vodních toků různorodou činností, - likvidace, vysoušení, zarůstání malých vodních ploch, - ohrožení pramenišť, mokřadů nešetrným zemědělským a lesním hospodařením - lokální znečištění ovzduší v sídlech v inverzních údolních polohách, - spalování nevhodných substancí v domácnostech, - odhazování odpadů a vytváření divokých skládek na okraji sídel a ve volné krajině - nevratné poškození pramenišť, mokřadů, vodních ploch, vodních toků nevhodnými zásahy při zemědělském a lesním hospodaření a další činnosti, - při nevhodném hospodaření a zásazích možnost rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů, - zarůstání travních porostů sukcesí dřevin, plevelů, invazních druhů, - realizace staveb (bydlení, výroba, chaty apod.) v údolních nivách a v dalších hodnotných krajinných segmentech - místy neudržované zemědělské půdy a následný plošný rozmach plevelných a invazních druhů rostlin a náletů dřevin, - potencionální možnost budování obor a bažantnic,

z ploch travních porostů	
--------------------------	--

3.2.2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj

Závěrečná SWOT analýza zahrnuje výroky z tematického rozboru podmínky veřejná technická a dopravní infrastruktura, rekreace a hospodářského podmínky.

Silné stránky	Slabé stránky
- výborná dopravní dostupnost – napojení na dálnici D5 - dostatečná síť silnic 2. třídy - hustá síť cyklostezek - atraktivita krajiny v extenzivních oblastech a její využití pro rekreaci a aktivní trávení volného času, - dobrý rekreační potenciál území vyplývající z hodnot krajinného rázu, - síť značených cyklotras, - síť značených turistických tras - dostatek sportovních areálů - velký počet pořádaných kulturních akcí - relativně velký podíl ekonomicky aktivních obyvatel - budování průmyslové zóny ve Stříbře - historická tradice průmyslu a zemědělské výroby	- špatná kvalita silnic III. třídy a místních komunikací, některé místní komunikace jsou bez asfaltového povrchu - chybějící parkovací zóna v centru Stříbra - plynofikace provedena pouze ve třetině obcí - množství individuálních zdrojů tepla na tuhá paliva - chybějící kanalizace v cca třetině obcí - chátrání památek v menších obcích SO ORP Stříbro - absence zařízení pro zimní rekreaci (zimní stadión) - vysoká míra nezaměstnanosti - nízký podíl EA zaměstnaných ve službách - malá segmentace ekonomických subjektů - málo kvalifikovaná pracovní síla
Příležitosti	Hrozby
- zajištění kapacitního parkoviště pro městské jádro Stříbra - vybudování obchvatu po severní straně města Stříbra - dokončení plynofikace v obcích, ve kterých je navržena územním plánem - dobudování kanalizace a ČOV v oblastech, kde to bude finančně únosné - využívání obnovitelných zdrojů energie (např. výstavba větrných elektráren, využívání biomasy apod.) - realizace novostavby železnice z Bezdržic do Teplé - vybudování hipotras, - budování odpočívadel, přístřešků, mobiliáře a dalšího vybavení podél turistických tras, cyklotras, hipotras, naučných stezek - segmentace pracovního trhu - rozvoj služeb spojených s cestovním ruchem - diverzifikace činností zemědělských podniků (agroturistika, výroba krajových specialit apod.), - ekologické zemědělství malých a středních podnikatelů, - využití zemědělské produkce pro potravinářské využití a obnovitelné zdroje	- hlukové a imisní zatížení podél frekventovaných silnic - kontaminace zdrojů pitné vody - nekontrolovaný nárůst chatové zástavby - malý zájem pracovat v zemědělství - růst nezaměstnanosti v menších obcích SO ORP Stříbro

energií,

3.2.3. Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel

Závěrečná SWOT analýza zahrnuje výroky z tematického rozboru sociodemografické podmínky a bydlení.

Silné stránky	Slabé stránky
- silné středisko SO ORP – Stříbro - růst počtu obyvatel centra SO ORP Stříbra - nadprůměrný podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 let - kvalita bydlení – většina bytů je v rodinných domech a má dvě a více obytné místnosti - množství zájmových spolků a sdružení	- špatná vzdělanostní struktura – nízký podíl obyvatel s ukončeným VŠ vzděláním - změna věkové struktury obyvatel dochází ke snižování podílu obyvatelstva do 15 let věku, zvyšuje se podíl obyvatel v poproduktivním věku (65+) - nízká hustota obyvatel - úbytek obyvatel v obcích mimo správní centrum - v některých obcích SO ORP vysoký podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství - slabá síť sociálních služeb - kvalita bydlení – většina bytů je v rodinných domech a má dvě a více obytné místnosti
Příležitosti	Hrozby
- zlepšení vzdělanostní struktury obyvatel - zvyšování počtu EA zaměstnaných v terciéru např. s rozvojem turistiky - stabilizace počtu obyvatel vytvářením nových pracovních míst ve službách a návrhem ploch k bydlení - revitalizace stávajících bytových domů - revitalizace center obcí SO ORP	- vysoký podíl obyvatel pouze se základním vzděláním - vylidňování menších sídel - další chátrání budov

3.3. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

- řešit problematiku vytápění domácností náhradou za tuhá paliva (plyn, elektřina, další ekologické zdroje) z důvodů snížení přízemního znečištění,
- nepřipustit vytváření divokých skládek ve volné krajině ani v rámci jednotlivých sídel,
- požadovat na majitelích pozemků a uživatelích jejich údržbu, především s ohledem na likvidaci plevelů, ruderálů a invazních rostlin, mj. jako zdrojů biologického znečištění ovzduší (alergeny) a ohnisek šíření do krajiny
- zlepšit kvalitu komunikací III. tříd a místních komunikací
- diverzifikace trhu práce a snížení počtu nezaměstnaných – vytvořením a obsazením průmyslových zón
- stabilizace počtu obyvatel v některých obcích, vytypování míst pro bytovou výstavbu
- zvýšit ochranu a péči nemovitých kulturních památek a další hodnotné stavby a soubory
- využití opuštěných a nevyužívaných staveb – turistika, podnikatelské záměry

3.4. Záměry obcí

3.4.1.1 Bezručice

- odkoupení, rekonstrukce, obnova funkce historické budovy radnice na náměstí K. Haranta
- rekonstrukce místních komunikací
- rekonstrukce komunikací III. třídy
- rekonstrukce náměstí K. Haranta
- přeložka silnice II/201 Kokašice – Nová Ves
- novostavba železnice Bezručice – Teplá
- výstavba parkoviště a rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Sídlišti
- výstavba bioplynové stanice
- výstavba fotovoltaické elektrárny
- obnovení provozu letiště v Bezručicích
- rozšíření rekreačního areálu na severozápadním okraji Zaječského rybníka
- otevření dobývacího prostoru poblíž místní části Zhořec

3.4.1.2 Černošín

- revitalizace bývalé vojenské střelnice Lažany na rozsáhlý víceúčelový sportovní rekreační areál Lažany se zapojením obou přilehlých sídel Lažany i Ostrovce s přesahem do širokého okolí
- je navržena výrobně logistická zóna k navrhovaným dopravním koridorům - přeložka silnice II./210 jako severní obchvat města a koridor pro rekonstruovanou železniční trať č. 170 Plzeň-Cheb s železniční stanicí Černošín
- důraz rozvoje území města je kladen na vznik vícefunkčního turisticky atraktivního území se zázemím sportu, rekreace, služeb, cyklostezek i naučných tras a to zejména jižně od města Černošína a silnice II./230 v okolí Vlčí hory a údolí řeky Mže, dále hipostezka a turistická stezka z Černošína do Svojšína podél Lučnického a Černošínského potoka, cyklostezka z Víchova do Pytlova mimo těleso silnice II./230
- obnova náměstí ve městě Černošín - I. etapa – Rekonstrukce a modernizace komunikací. (Nápojení MK na silnici II/230, parkovací plochy, příslušná zeleň)
- účelová komunikace jako jeden z přístupů na skládku odpadů.
- výstavba nové komunikace spojující Černošín – Lhotu u Černošína – Horní Kozolupy.
- vybudování obchvatu Černošína
- výstavba solárních elektráren, výstavba větrných elektráren

3.4.1.3 Erpužice

- rekonstrukce MŠ, vybudování ubytovacích kapacit
- přeložka (obchvat) silnice II. třídy č.193 a silnice III. třídy č.19329 v obci Erpužice, výstavba autobusových zastávek a parkovišť.
- obnova a výstavba technického zařízení pro účely provozu letiště

3.4.1.4 Kladruby

- Hledání vhodného pozemku pro ukládání posekané trávy – kompostárnu
- místní komunikace Zadní ulice
- místní komunikace Pozorka
- místní komunikace Okružní ulice (není poslední povrch z důvodu pokračování přilehlé výstavby RD)
- propustek v Lázu

3.4.1.5 Kokašice

- o dostavba kanalizace a kanalizačních přípojek, rekonstrukce historických památek za účasti dotací
- o obchvat obce Kokašice – záměr v Územním plánu obce, rekonstrukce historických památek

3.4.1.6 Konstantinovy Lázně

- o příprava lokality na výstavbu RD či malých bytových domků (2-4 byty).
- o připravena (v ÚP) je lokalita určená k dalšímu rozvoji lázeňství, rekreace a podobných aktivit- v současné době obec nabízí pozemek soukromým investorům.
- o revitalizace centra – zpracovaná studie na cca 14 ha plochy v centru a PD na jednu z etap vzniklé z této studie
- o vybudování adekvátního kulturního zařízení – sálu odpovídajícímu kulturně společenskému životu
- o plzeňský kraj (SÚS Stříbro) projekčně připravuje obchvat vedoucí z Nové Vsi do Kokašic.
- o příprava projekčně (studie) optimalizace železniční tratí Pšovany – Bezruč s plánovanou dostavbou do Teplé.
- o záměr obce - výstavba „záchranného“ parkoviště, úpravy komunikací v centrální části obce včetně zapracování zklidňujících prvků dopravy, samozřejmě i rekonstrukci nevyhovujících komunikací ve všech místních částech správního území.
- o projekčně je připravena akce Revitalizace centra Konstantinových Lázní, která by měla upravit, sladit a zatraktivnit vlastní centrum Konstantinových Lázní
- o léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. po etapách provádí zásadní rekonstrukci a dostavbu Komplexního lázeňského domu Prusík, zpracovaná studie na revitalizaci parku a na další rozvoj lázeňských aktivit na dalším území ve východní části obce.

3.4.1.7 Kostelec

- o rekonstrukce, nástavba, zateplení, plynofikace, výměna oken v MŠ, kulturního domu
- o rekonstrukce 6 panelových domů (nástavba, zateplení, výměna oken, dobudování dopravní infrastruktury)
- o přestavba historické budovy bývalé fary na ubytovnu, bývalé školy na správní budovu obce (OÚ, knihovna, veřejný internet)
- o vybudování stavebního a sběrného dvora
- o opravy a rekonstrukce historických památek ve vlastnictví obce (v Kostelci (kostel), Ostrov (kaple), Nedražice (kaple), Popov (kaple))
- o víceúčelová vodní nádrž (ke koupání a protipožární) ve Lšelíně, včetně odbahnění 4 rybníků v Lšelíně a 2 v Ostrově
- o obchvat obce Ostrov u Stříbra
- o rekonstrukce komunikací a parkoviště v Kostelci, Ostrově u Stříbra, Nedražicích, aut. zastávky v Kostelci, Ostrově u Stříbra a Nedražicích
- o nové místní komunikace v bytových zónách v Kostelci, Ostrově, Nedražicích a Popově.
- o budování průmyslové zóny u dálničního přivaděče v Ostrově u Stříbra, využití areálu zámku v Nedražicích a VKK v Kostelci

3.4.1.8 Stříbro

- o potřeba výstavby nové mateřské školy s kapacitou cca. 120 dětí
- o výstavba bazénu – dlouhodobý záměr již cca. 30 let
- o zastřešení zimního stadionu

- o potřeba učňovského školství
- o severní obchvat města
- o přeložka silnice II/193, která vyloučí nákladní dopravu z centra města a umožní možnost jiného trasování dopravy v případě poruchy či rekonstrukce jediného mostního objektu v ulici 28. října přes údolí Těchlovického potoka (jediné komunikační propojení největšího obytného celku sídliště Severní předměstí, sídliště Brožíkova – Gagarinova a průmyslové zóny KERMI)
- o jižní obchvat města
- o přeložka silnice II/230, která vyloučí stávající nebezpečný úsek serpentiny na příjezdové komunikace na dálniční sjezd Ostrov u Stříbra.
- o společný záměr města Stříbra a společnosti WAYSTONE na revitalizaci areálu bývalých kasáren (cca. 40 ha) v současné době v majetku města. Měla by vzniknout obytná, relaxační a komerční zóna.
- o záměr ČEZ obnovitelné zdroje vytvoření parku větrných elektráren v katastru části města Těchlovice.
- o záměr různých investorů na vytvoření fotovoltaických elektráren o rozloze 3 – 30 ha.
- o záměr místního hornického spolku na rozšíření Hornického skanzenu o důlní dráhu a rozšíření prezentovaných historických důlních děl od středověku do ukončení důlní činnosti na území města (70. léta 20. století).
- o záměr města na vytvoření Naučné stezky malého opevnění z období mezi I. a II. světovou válkou (soubor cca. 40 objektů lehkého opevnění – bunkrů (řopíků). Záchlumí
- o příprava projektů pro získání dotací na výstavbu či rekonstrukci nemovitosti pro kulturní využití a setkávání občanů obce.
- o příprava oblasti pro novou zástavbu rodinných domů.
- o plánována úprava nebezpečné křižovatky u mateřské školy, která má zprehlednit dopravní situaci a zejména zajistit bezpečný pohyb chodců

3.4.1.9 Trpísty

- o výstavba vodojemu, čističky odpadních vod a kanalizace

3.5. Ostatní záměry – nadřazené územně plánovací dokumentace

3.5.1. Zásady územního rozvoje kraje – ÚP Plzeňského kraje 2008

Hlavní cíle územního plánování v Plzeňském kraji

Vymezování rozvojových území

Kapacitní plochy pro bydlení přednostně vymezovat:

- o v administrativních územích obcí, které jsou součástí vymezených rozvojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní vodní zdroje a kanalizaci
- o v administrativních územích obcí, které jsou součástí zpřesněné rozvojové osy OS1 (netýká se to k.ú. Třebnuška, Přísednice a Jablečno v obci Zbiroh a k.ú. Malé Dvorce, Třískolupy pod Přimdou, Rajov u Třískolup a Málkov u Přimdy v obci Přimda),
- o v jádrových územích vybraných obcí (mimo vymezené rozvojové oblasti a osy): Bezručovice, Kašperské Hory, Manětín, Plánice, Radnice, Spálené Poříčí, Všeruby a v dalších centrech venkovského osídlení Břasy, Hromnice, Merklín, Blížejev, Černošín.

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí

RO4 Rozvojová oblast Stříbro

- Vymezení bylo provedeno v hranicích těchto obcí: Benešovice, Kladruby (TC), Kostelec, Stříbro.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

- V návaznosti na dopravní předpoklady území (D5, dálniční přivaděč Ostrov u Stříbra – II/605) posilovat zejména hospodářské podmínky území.
- Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.

Úkoly pro územní plánování obcí

- Optimalizovat lokalizaci podnikatelských aktivit v území, zejména průmyslových zón, při minimálních dopadech na životní prostředí.
- Vytvářet podmínky pro intenzifikaci využití stávající zástavby, zejména lokality kasáren Stříbro.

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu**Specifické oblasti nadmístního významu****SON4 Specifická oblast Bezručice**

- Vymezení bylo provedeno v hranicích těchto obcí: Bezručice, Blažim, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Krsy, Křelovice, Lestkov, Olbramov, Ostrov u Bezručic, Úterý.

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území

- Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména menších vesnických sídel s cílem obnovy vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území.
- Podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní předpoklady a tradice.
- Při rozvoji území vycházet z ochranných podmínek léčivých zdrojů lázní Konstantinovy Lázně.

Úkoly pro územní plánování obcí

- Územní rozvoj orientovat zejména na posílení rekreačních, lázeňských, podnikatelských a obytných funkcí sídel.
- Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.
- V územních plánech prověřit návrhy obchvatu: Kokašice – Nová Ves (silnice II/201) a stabilizovat propojení železniční tratě Bezručice – Teplá.

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv**Krajská silniční síť – silnice II. a III. třídy**

Na silnicích II. a III. třídy jsou navrženy tyto úpravy:

II/193 – Stříbro – Úněšov – Nečtiny

- Stříbro – severní obchvat – výhled

II/230 – Planá – Stříbro – Stod – Přestice – Nepomuk

- Stříbro, obchvaty – výhled

II/605 – Praha – Rokycany – Ejovice – Plzeň – Stříbro – Bor – Rozvadov

- Rokycany, nová trasa
- Ejovice, přeložka s jihovýchodním obchvatem

Železniční doprava

Na železničních tratích mimo hlavní koridory byly navrženy tyto úpravy:

- trať č. 177 Pňovany – Bezručice – úpravy trati, výhled

Významné dálkové cyklistické trasy

Nadregionální cyklostezka Železná – Bělá nad Radbuzou – Stříbro – Plzeň

- o Dotčené obce: Bělá nad Radbuzou, Třemešné, Stráž, Staré Sedlo, Prostiboř, Kladruby (TC), Sytno, Vranov, Sulislav, Pňovany, Plešnice, Bdeněves, Kozolupy, Vocho, Plzeň

Cyklotrasy

Veřejně prospěšné stavby nově vymezené

- o C3 - koridor cyklostezky Železná – Bělá pod Radbuzou - Stříbro – Plzeň

Zásobování plynem

Navržené plochy a koridory pro zásobování plynem:

- o plynofikace Sviňomazy – Kladruby (TC) - (Horšovský Týn)
- o plynofikace Žďár - Ostrov u Stříbra - Kostelec - Nedražice
- o plynofikace Záchlumí - Vícho
- o RS Sviňomazy
- o RS Polžice u Bezdrůžic

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

Dopravní infrastruktura

- o V územních plánech je nutné respektovat zpřesněné vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury z PÚR a vymezení těchto ploch a koridorů dále zpřesnit.
- o Dále je nutné zpřesnit vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury vymezených v zásadách územního rozvoje.

Dopravní řešení u vybraných obcí prověřit v rámci jejich územních plánů. Jedná se o tyto navrhované stavby:

- o II/193 - Stříbro, přeložka se severním obchvatem
- o II/201 - Konstantinovy Lázně, Bezdrůžice, Kokašice, přeložka se severním obchvatem
- o II/605 - Stříbro, přeložka s východním obchvatem

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti

Území specifických oblastí Bezdrůžicko – Kralovicko – Radnicko

Vymezení bylo provedeno v hranicích těchto obcí:

Bezdrůžkov, Bezdrůžice, Bezvěrov, Bílov, Blažim, Bohy, Brodeslavy, Břasy, Březina, Bujesily, Cebiv, Černíkovice, Čilá, Dolní Hradiště, Dražev, Hlince, Hlohovce, Holovousy, Horní Kozolupy, Hradiště, Hvoz, Chlum, Chřív, Kamenec, Kladruby (RO), Kočín, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kopidlo, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Krsy, Křelovice, Lestkov, Lhotka u Radnic, Liblín, Manětín, Mladotice, Mlečice, Nečtiny, Němčovice, Olbramov, Ostrov u Bezdrůžic, Ostrovec-Lhotka, Pastuchovice, Pláně, Podmokly, Potvorov, Radnice, Sedlec, Slatina, Studená, Štěchovice, Terešov, Tis u Blatna, Újezd u Svatého Kříže, Úterý, Velečín, Všehrda, Výrov, Vysoká Libyně, Zvíkovec, Žihle.

3.5.2. Politika územního rozvoje ČR 2008

3.5.2.1 Rozvojové osy

(52) OS1 Rozvojová osa Praha–Plzeň–hranice ČR/Německo (–Nürnberg)

Vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. dálnici D5 a železniční trať č. 170 v úseku Praha-Stříbro. Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D5, železniční tratí č. 170 v úseku Praha – Stříbro (III. tran-zitní železniční koridor) a spolupůsobením center osídlení Hořovice, Rokycany, Stříbro a Tachov. Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí.

3.5.2.2 Koridory a plochy dopravní infrastruktury

Železniční doprava - Koridory konvenční železniční dopravy

(84) C-E 40a

Vymezení: (Nürnberg-) hranice SRN/ČR-Cheb-Plzeň-Praha (pokračování je současně součástí I. tranzitního železničního koridoru-TŽK). Jedná se o tratě č. 170 Cheb-Plzeň-Beroun a č. 171 Beroun-Praha. Koridor je částí III. tranzitního železničního koridoru. V úseku Stříbro-Plzeň-Praha prochází rozvojovou osou OS1 Praha-Plzeň-hranice ČR/SRN (-Nürnberg). Důvody vymezení:

Naplnění projektu EU č. 2210), řešícího zlepšení kvality železniční dopravní infrastruktury. Zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích, zařazených do tranzitních železničních koridorů. Splnění požadavků Evropské dohody o hlavních železničních magistralách (dále AGC) a Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (dále AGTC).

3.5.2.3 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Specifické aktivity

Na úrovni konkrétních záměrů (specifických aktivit) vymezuje PÚR ve třech variantách koridor pro umístění VVTL. plynovodu (P4), vedoucím z okolí obcí Hora Sváté Kateřiny a Brandov v Ústeckém kraji do okolí obcí Rozvadov a Waidhaus na hranici ČR-Německo v Plzeňském kraji. Tzv. projekt „Gazela“ navazuje na výstavbu severní trasy (Nord Stream) plynovodu z Ruska do Německa (přes Baltské moře) a výstavbu nadřazeného plynovodu OPAL (napojení na baltský plynovod) z Greifswaldu do Olbernhau. Projekt „Gazela“ je navazujícím

projektem na projekt Nord Stream na území ČR, který přispěje k vyšší bezpečnosti dodávek plynu.

Varianta 4A je od státní hranice vedena k jihovýchodu do prostoru Kralup n. Vlt. a odtud se stáčí na JZ přes území ORP Rakovník, Kralovice, Nýřany a Stříbro, dále ke st. hranici přes území ORP je vedena v rámci rozvojové osy OS1

OS1 Rozvojová osa Praha – Plzeň – hranice ČR/Německo (– Nürnberg)	
Vymezení:	Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významnou dopravní cestu, tj. dálnici D5 a železniční trať č. 170 v úseku Praha–Stříbro.
Důvody vymezení:	Území se zvýšenými požadavky na změny, ovlivněné zejména dálnicí D5; navazuje na rozvojovou osu v zahraničí.
Hlavní územní a environmentální limity:	
Obyvatelstvo (ovzduší):	Částečný překryv s oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Příroda a krajina:	CHKO Český kras, CHKO Křivoklátsko, CHKO Český les.
Voda:	Bez významnějších jevů ovlivňující vodní prostředí.
Horninové prostředí:	Bez významnějších jevů ovlivňující horninové prostředí.
Půda:	Zvýšená lesnatost.
Kulturní a historické hodnoty:	-
Komentář SEA:	Riziko zhoršení kvality ovzduší při ekonomickém využívání ploch opuštěných průmyslem. Při vymezování rozvojových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury a v rámci posuzování vlivů na ŽP(SEA/EIA) věnovat zvýšenou pozornost: • respektování podmínek ochrany CHKO Český kras, CHKO Křivoklátsko a CHKO Český les; minimalizaci negativních vlivů na fragmentaci krajiny. • minimalizaci záboru pozemků lesa (PUPFL).

C-E40a – Koridor konvenční železniční dopravy	
Vymezení:	(Nürnberg–) hranice SRN/ČR–Cheb–Plzeň–Praha (pokračování je současně součástí I. tranzitního železničního koridoru-TŽK). Jedná se o tratě č. 170 Cheb–Plzeň–Beroun a č. 171 Beroun–Praha. Koridor je částí III. tranzitního železničního koridoru. V úseku Stříbro–Plzeň–Praha prochází rozvojovou osou OS1 Praha–Plzeň–hranice ČR/SRN (-Nürnberg).
Důvody vymezení:	Naplnění projektu EU č. 22⁷), řešícího zlepšení kvality železniční dopravní infrastruktury. Zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích, zařazených do tranzitních železničních koridorů. Splnění požadavků Evropské dohody o hlavních železničních magistrálách (dále AGC) a Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (dále AGTC).
Hlavní územní a environmentální limity:	
Obyvatelstvo (ovzduší):	Naplnění PÚR nepřináší rizika pro kvalitu ovzduší.
Příroda a krajina:	CHKO Český kras, CHKO Slavkovský les. MZCHÚ (nelze definovat - koridor vymezen pouze orientačně). Migrační koridor mezi Českým lesem a Slavkovským lesem.
Voda:	Výskyt záplavových území. Útvary podzemních vod se zvýšenou zranitelností. CHOPAV.
Horninové prostředí:	Bez významnějších jevů ovlivňující horninové prostředí.
Půda:	ZPF I. a II. TO. Lesní porosty.
Kulturní a historické hodnoty:	-
Komentář SEA:	Podpora rozvoje železniční dopravy a zvyšování její atraktivity má potenciál snížení emisí z automobilové dopravy převzetím části dopravních výkonů. Při vymezování koridoru v ÚPD a v rámci posuzování vlivů na ŽP(SEA/EIA) věnovat zvýšenou pozornost: • směrovému řešení koridoru s důrazem na minimalizaci zásahů do zvláště chráněných území (ZCHÚ), do ploch biotopů a stanovišť chráněných druhů, minimalizaci negativních vlivů na krajinný ráz a fragmentaci krajiny • řešení minimalizace vlivů na odtokové poměry a režim a jakost útvary podzemních vod se zvýšeným rizikem zranitelnosti; podmínkám ochrany v CHOPAV. • minimalizaci záborů nejkvalitnějšího ZPF (I. a II. TO) a pozemků lesa (PUPFL). Na úrovni projektového posuzování vlivů na ŽP (EIA) klást důraz na problematiku technického řešení migrační prostupnosti stavby.

3.5.2.4 Vyhodnocení vlivů na Naturu 2000

Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

C-E40a – Koridor konvenční železniční dopravy	
Vymezení:	(Nürnberg–) hranice SRN/ČR–Cheb–Plzeň–Praha (pokračování je současně součástí I. tranzitního železničního koridoru-TŽK). Jedná se o tratě č. 170 Cheb–Plzeň–Beroun a č. 171 Beroun–Praha. Koridor je částí III. tranzitního železničního koridoru. V úseku Stříbro–Plzeň–Praha prochází rozvojovou osou OS1 Praha–Plzeň–hranice ČR/SRN (-Nürnberg).
Důvody vymezení:	Naplnění projektu EU č. 22 ¹⁾ , řešícího zlepšení kvality železniční dopravní infrastruktury. Zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích, zařazených do tranzitních železničních koridorů. Splnění požadavků Evropské dohody o hlavních železničních magistrálách (dále AGC) a Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (dále AGTC).
Hodnocení:	?
Poznámka:	Možný územní střet s EVL Plzeň – Zábělá, Karlštejn – Koda, s navrž. EVL Chuchelské háje

DV2	
Vymezení:	Koridor pro připojení potrubí k ropovodu IKL mezi CTR Nelahozeves–Rozvadov a plocha pro výstavbu skladovacích nádrží u obce Benešovice na ropovodu IKL.
Důvody vymezení:	Vymezení koridoru pro zabezpečení přepravy a zvýšení uskladňovacích kapacit strategické suroviny pro ČR. Diverzifikace přepravy ropy přes území ČR.
Hodnocení:	?
Poznámka:	Možný střet s EVL Stříbro – vojenské cvičiště, Kateřinský a Nivní potok

4. Závěr

Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Stříbro byly zpracovány v období září-listopad 2008 v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami.

Z rozboru udržitelného rozvoje území vyplývá, že zájmové území ORP Stříbro je region bohatý na turistické a rekreační vyžití s množstvím historických staveb a památek, které jsou ovšem v některých případech v horším technickém stavu. Území má bohatou historickou tradici – královská města, hornictví, v minulém století ho však negativně ovlivnila 2. světová, která měla vliv soudržnost společenství obyvatel – sociodemografické charakteristiky. Území má poměrně dobrou polohu, co se týče dopravní dostupnosti díky napojení na dálnici D5. Přírodní podmínky jsou v zájmovém území velmi dobré, vyznačují se zejména čistým a klidným prostředím.

Problémy a záměry k řešení jsou popsány v tomto dokumentu a graficky vyjádřeny ve výkresech Problémy a Záměry.